

ГАЗЕТА ИСКИТИМ ВЕДОМОСТИ



Администрации и Совета депутатов города Искитима

№ 36(41)

14 сентября 2018 г.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНЯТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области проводит обучение представителей малого бизнеса.

Программа «Азбука предпринимателя» ориентирована на обучение потенциальных и начинающих предпринимателей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект.

Обучающая программа проходит в течение 5 дней (с 17-21 сентября) и позволяет в короткий срок освоить навыки генерации бизнес-идей, создания бизнес-модели, выбора и анализа рыночной ниши, получить прикладные знания для разработки бизнес-плана собственного проекта.

В программе подробно описаны шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия.

Так же приглашаются желающие поучаствовать в тренинге «Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП», который будет проводиться 21 сентября. Особенностью программы тренинга является получение слушателями практических инструментов для создания или расширения бизнеса.

Подробная информация и регистрация участников по обучающим программам расположена по ссылке <http://mspso.ru/news/view/271/>

Обучение по программам – бесплатное.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области - ООО «Экология-Новосибирск» размещена на сайте: www.ecologynsk.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области (далее – Региональный оператор), оказывает весь спектр услуг, связанных с обращением твердых коммунальных отходов, в том числе накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение.

Коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области будет предоставляться потребителям с 01.01.2019г.

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, может быть заключен с Региональным оператором в письменной форме или путем совершения конклюдентных действий.

Срок действия настоящей оферты ограничен сроком присвоения статуса регионального оператора и составляет 10 лет.

Настоящий документ представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск», заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на условиях, изложенных в типовой форме договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Для заключения в письменной форме договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, уполномоченное лицо подает Региональному оператору, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы, по месту его нахождения, по почте или иным согласованным с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами способом:

- подписанное уполномоченным лицом заявление о заключении договора в 2 экземплярах, содержащее следующие документы и информацию:

Для собственников домовладения (жилого дома), квартиры в непосредственном управлении и т.п.

• Копия паспорта (документа, удостоверяющего личность собственника) домовладения (жилого дома), квартиры в непосредственном управлении, с указанием регистрации по месту жительства, контактный телефон

• Информация о лицах, постоянно и временно проживающих в домовладении (жилом доме) – копии документов, удостоверяющих личность

• Свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕГРП

• Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним - рисунок, схема, фото (за исключением жилых домов)

• Согласие на обработку персональных данных (бланк на сайте Регионального оператора)

• Если действует представитель, необходимо представить доверенность (надлежаще заверенную копию) на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов потребителя, с приложением копии документа, удостоверяющего личность представителя

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей собственников нежилых помещений

• Копия свидетельства о государственной регистрации, контактный телефон, электронный адрес; для ИП - копию документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, электронный адрес

• Выписка из ЕГРЮЛ

• Копия свидетельства на право собственности помещения или копия договора аренды

• Список (количество) лиц, постоянно и временно использующих помещения

• Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (рисунок, схема, фото)

• 2 фотографии контейнерной площадки (вид с боковой и передней стороны) по необходимости

• Согласие на обработку персональных данных (бланк на сайте Регионального оператора)

• Если действует представитель, необходимо представить доверенность (надлежаще заверенную копию) на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов потребителя, с приложением копии документа, удостоверяющего личность представителя

Для управляющей компании /ТСЖ/ЖК/ иного специализированного потребительского кооператива

• Копия свидетельства о государственной регистрации, контактный телефон, электронный адрес

• Копия протокола общего собрания собственников о выборе способа управления

• Копия протокола общего собрания собственников о внесении платы непосредственно региональному оператору

• Перечень лиц, постоянно и временно проживающих в многоквартирном доме, с указанием собственников помещений (на момент заключения договора)

• Перечень лиц, использующих нежилые помещения с указанием собственников помещений (на момент заключения договора)

• Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (рисунок, схема, фото)

• Согласие на обработку персональных данных (бланк на сайте Регионального оператора)

• Если действует представитель, необходимо представить доверенность (надлежаще заверенную копию) на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов Потребителя, с приложением копии документа, удостоверяющего личность представителя

Приложение: Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором ООО «Экология-Новосибирск»

Общество с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» ИНН 5410772955, КПП 540501001, ОГРН 1125476156211, расположенное по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Советская,5, офис В-701, электронный адрес: ekologia.nsk@gmail.com Банковские реквизиты: р/с 40702810307700019533 Московский филиал АО «БКС БАНК» Г. Москва к/с 30101810745250000099 БИК 044525099

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами

г.Новосибирск

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице _____,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество физического лица)
действующего на основании _____,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)

с одной стороны, и _____,

(наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемое в дальнейшем потребителем, в лице _____,

(фамилия, имя, отчество,

паспортные данные - в случае заключения договора физическим лицом,
наименование должности, фамилия, имя, отчество - в случае заключения
договора юридическим лицом)

действующего на основании _____,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их накопления, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация в графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов - _____,

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости (указать какие), - указать нужное)

в том числе крупногабаритных отходов - _____,
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов - указать нужное)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами «01» января 2019 г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору

5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора Департаментом по тарифам Новосибирской области.

6. Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов

8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет _____.

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет _____.

IV. Права и обязанности сторон

11. Региональный оператор обязан:

а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к настоящему договору;

б) обеспечивать накопление, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:

а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

13. Потребитель обязан:

а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:

а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов

15. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», по нормативам накопления твердых коммунальных отходов, утвержденным департаментом по тарифам Новосибирской области.

VI. Порядок фиксации нарушений по договору

16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:

- сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
- сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);
- сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
- другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.

20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон

21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых коммунальных отходов вне мест сбора и накопления таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора

26. Настоящий договор заключается на десять лет.

27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.

X. Прочие условия

29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

Региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск»	Потребитель
« » _____ 20__ г.	« » _____ 20__ г.

**Приложение
к типовому договору на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА**I. Объем и место сбора и накопления твердых коммунальных отходов**

N п/п	Наименование объекта*	Адрес, местоположение объекта,	Объем принимаемых твердых коммунальных отходов (в месяц)	Место накопления твердых коммунальных отходов (адрес, координаты, местоположение)**	Место накопления крупногабаритных отходов (адрес, координаты, местоположение)***	Периодичность вывоза твердых коммунальных отходов

* Под объектом понимается многоквартирный дом, жилой дом, квартира, жилое/нежилое помещение, строение, здание, сооружение, стационарный объект и пр.

** при отсутствии мест накопления (стационарного места накопления) твердых коммунальных отходов необходимо указать (отметить галочкой):

- кольцевой вывоз твердых коммунальных отходов _____

- заявочный вывоз твердых коммунальных отходов _____

*** при отсутствии мест накопления (стационарного места накопления) крупногабаритных отходов необходимо указать заявочный вывоз твердых коммунальных отходов.

II. Информация в графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)

Заключение

о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Лесосплава в городе Искитиме Новосибирской области.

город Искитим

20 августа 2018 года

Объект обсуждения: рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Лесосплава в городе Искитиме Новосибирской области (с учетом изменений на 03.2018).

Основание для проведения:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс РФ;
- Устав города Искитима Новосибирской области;
- Решение Совета депутатов города Искитима от 28.10.2005 № 293 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Искитиме»;
- Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 09.08.2018 № 1260 «О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Лесосплава в городе Искитиме Новосибирской области (с учетом изменений на 03.2018)».

Организатор публичных слушаний: Комиссия по градостроительству, землепользованию и застройке администрации г. Искитима.

Место проведения публичных слушаний: НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 51, зал заседаний. Начало проведения слушаний: 17 августа 2018 г. в 09-30 часов.

Официальная публикация о назначении публичных слушаний: газета «Искитимские ведомости» от 10.08.2018 г. № 31.

Способ доведения информации до населения: газета «Искитимские ведомости» от 10.08.2018 г. № 31 (36), официальный сайт администрации г. Искитима www.admiskitim.ru.

Экспозиция демонстрационных материалов и иных материалов информационного характера по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки, а также прием замечаний и предложений граждан, были организованы в здании по адресу: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Вокзальная, 3А (кабинет №5 отдела архитектуры и строительства администрации г. Искитима) в понедельник, вторник и среду с 14.00 до 16.00.

Замечания и предложения участников публичных слушаний – не поступало.

Протокол публичных слушаний утвержден: Председателем публичных слушаний Ю.А. Зубаревым 17.08.2018 г.

Заключение по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Лесосплава в городе Искитиме Новосибирской области (с учетом изменений на 03.2018) единогласно было принято решение:

1. Одобрить предложенные ООО «РСК Восток» проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Лесосплава в городе Искитиме Новосибирской области.

2. Рекомендовать главе города Искитима:

- отменить проект планировки и проект межевания территории в границах ул. Лесосплава, утвержденные постановлением администрации города Искитима Новосибирской от 10.03.2017 № 389;

- утвердить рассматриваемые проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Лесосплава в городе Искитиме Новосибирской области.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний будет опубликовано в газете «Искитимские ведомости» и направлено главе города Искитима для утверждения проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Лесосплава в городе Искитиме Новосибирской области.

Председатель публичных слушаний
Секретарь

Ю.А. Зубарев
Л.В. Овсянникова

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

17.08.2018

Зал заседаний администрации города Искитима
Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, 51

Присутствовало: 21 чел.

Председатель:

Зубарев Ю.А. – Зам. главы администрации города Искитима Новосибирской области

Секретарь:

Овсянникова Л.В. – ведущий специалист отдела архитектуры и строительства администрации г. Искитима Новосибирской области

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Лесосплава в городе Искитиме Новосибирской области (с учетом изменений на 03.2018г.).

ДОКЛАДЧИК:

Хвостенко Жанна Владимировна – Начальник отдела архитектуры и строительства администрации г. Искитима;

Добролюбовский Максим Юрьевич – Генеральный директор ООО «РСК Восток».

ВЫСТУПИЛИ:

Зубарев Ю.А. – Публичные слушания проводятся по инициативе ООО «РСК Восток».

Публичные слушания назначены постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 09.08.2018 № 1260 «О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Лесосплава в городе Искитиме Новосибирской области (с учетом изменений на 03.2018г.).».

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Искитимские ведомости» от 10.08.2018 г. № 31 (36) и на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области.

Вышеуказанным постановлением определен уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний – Комиссия по градостроительству, землепользованию и застройке г. Искитима, а также определено место, время организации экспозиции демонстрационных материалов по данному вопросу и прием замечаний и предложений участников публичных слушаний.

Письменных предложений и замечаний не поступало.

Переходим к обсуждению вопроса.

ВОПРОС: рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Лесосплава в городе Искитиме Новосибирской области (с учетом изменений на 03.2018г.).

Рассматриваемый земельный участок с местоположением: Новосибирская область, г. Искитим, улица Лесосплава и площадью 12654 м² в Генеральном плане города Искитима по функциональному зонированию относится к территории 5-ти и более этажной жилой застройки. На данную территорию заключен договор о развитии застроенной территории от 06 ноября 2015 г. с ООО «РСК Восток» на срок до 01 июля 2040г. и дополнительное соглашение от 15.03.2018 № 1 к указанному договору.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию и является основой для разработки проектов межевания территорий.

Слово предоставляется Хвостенко Жанне Владимировне – начальнику отдела архитектуры и строительства.

Хвостенко Ж.В.: - Между администрацией города Искитима и ООО «РСК Восток» в ноябре 2015 года заключен договор о развитии застроенной территории с местоположением: НСО, г. Искитим, ул. Лесосплава, площадью 10312 кв.м. Застройщиком был разработан проект планировки и проект межевания данной территории, в марте 2017 года проведены публичные слушания и постановлением администрации города Искитима от 10.03.2017 № 389 утверждены проект планировки и проект межевания данной территории.

Данная территория состоит из трех земельных участков:
- земельный участок с кадастровым номером 54:33:050401:18 площадью 7235 кв.м;
- земельный участок с кадастровым номером 54:33:050401:7 площадью 1685 кв.м;
- земельный участок с кадастровым номером 54:33:050401:8 площадью 1392 кв.м.

В соответствии с дополнительным соглашением от 15.03.2018 № 1 к Договору о развитии застроенной территории земельный участок с кадастровым номером 54:33:000000:533 был образован путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:33:050401:18 и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, т.е. данный земельный участок был увеличен с 7235 кв.м до 9577 кв.м, следовательно общая территория увеличилась с 10312 кв.м до 12654 кв.м.

Подготовка нового проекта планировки и проекта межевания обусловлено несколькими причинами, это:

- изменение площади и конфигурации земельного участка, определенного под развитие застроенной территории;
- получение застройщиком технических условий на подключение инженерных сетей и, следовательно, необходимостью строительства инженерных сооружений.

Хотелось бы отметить, что принципиально проект планировки и проект межевания не отличается от предыдущего, также предусмотрено строительство трех девятиэтажных жилых домов, только теперь первым этапом предусмотрено строительство трансформаторной подстанции, канализационно-насосной станции, тепловой камеры и инженерных сетей.

Проект межевания территории выполнен с учетом дальнейшего формирования земельных участков под каждым жилым домом и вышеуказанными инженерными сооружениями.

Слово предоставляется Генеральному директору ООО «РСК Восток» Добролюбскому Максиму Юрьевичу.

Добролюбский М.Ю. – Не было ясности с инженерными коммуникациями и техническими условиями, которые достаточно долго готовились на этот объект. Поэтому по получению этих технических условий были внесены соответствующие изменения, которые необходимо по градостроительному кодексу отразить в проекте планировки и проекте межевания. В остальном проект планировки и проект межевания не изменились, те же три девятиэтажных многоквартирных дома, детская площадка, парковки.

Зубарев Ю.А. – выносим на голосование вопрос:

1. Одобрить предложенные ООО «РСК Восток» проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Лесосплава в городе Искитиме Новосибирской области.

2. Рекомендовать главе города Искитима:

- отменить проект планировки и проект межевания территории в границах ул. Лесосплава, утвержденные постановлением администрации города Искитима Новосибирской от 10.03.2017 № 389;
- утвердить рассматриваемые проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Лесосплава в городе Искитиме Новосибирской области.

ГОЛОСУЕМ:

«за» - 21 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержались» - 0 чел.

Принято ЕДИНОГЛАСНО.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний будет опубликовано в газете «Искитимские ведомости» и направлено главе города Искитима для утверждения проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Лесосплава в городе Искитиме Новосибирской.

Председатель публичных слушаний
Секретарь

Зубарев Ю.А.
Овсянникова Л.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2018

Искитим

№

1375

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Во исполнение требований Федерального закона от 20.04.2014 № 80-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации», и в соответствии с приказом Министерства строительства Новосибирской области от 23.03.2016 № 76 «Об утверждении рекомендуемых типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в ред. приказа Министерства строительства Новосибирской области от 26.07.2016 № 242, от 12.07.2017 № 232), постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 21.02.2012 № 304 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в ред. постановлений администрации г. Искитима от 21.09.2012 № 1601, от 04.09.2013 № 1449, от 17.01.2014 № 35, от 13.03.2014, 453, от 06.05.2014 № 936), а так же руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», Федеральным законом от 29.12.2017 № 477-ФЗ «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», администрация города Искитима

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – Административный регламент).

2. Отделу архитектуры и строительства администрации города Искитима обеспечить предоставление муниципальной услуги в соответствии с Административным регламентом.

3. Признать утратившими силу постановления администрации города Искитима Новосибирской области:

3.1. от 07 февраля 2012 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»;

3.2. от 05 июля 2012 г. № 1182 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 07.02.2012 № 203»;

3.3. от 13 декабря 2013 г. № 2272 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 07.02.2012 № 203 (в ред. от 05.07.2012 № 1182)»;

3.4. от 22 января 2016 г. № 41 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 07.02.2012 № 203 (в ред. постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 05.07.2012 № 1182, от 13.12.2013 № 2272)»;

3.5. от 18 октября 2016 г. № 1780 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 07.02.2012 № 203 (в ред. постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 05.07.2012 № 1182, от 13.12.2013 № 2272, от 22.01.2016 № 41)».

4. Управлению делами администрации города Искитима обеспечить опубликование постановления в газете «Искитимские ведомости» и разместить его на официальном сайте администрации города Искитима www.admiskitim.ru в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Зубарева Ю.А.

Глава города

С.В.Завражин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 03.09.2018 № 1375

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - административный регламент) разработан на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления администрацией города Искитима (далее - администрация) муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) и информационно-коммуникационной сети Интернет с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, заинтересованным в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявитель), а также их уполномоченным представителем.

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется администрацией г. Искитима через структурное подразделение администрации г. Искитима - отдел архитектуры и строительства администрации г. Искитима (далее - отдел архитектуры и строительства).

Место нахождения отдела архитектуры и строительства:

633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Вокзальная, 3А.

График работы:

- понедельник, вторник, среда, четверг: 8.00 - 17.15 часов;

- пятница: 8.00 - 16.00 часов;

- перерыв на обед: 13.00 - 14.00 часов;

- выходные дни - суббота, воскресенье.

Прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляется в кабинете 7.

График приема заявлений и документов:

- четверг: 9.00 - 16.00 часов;

- перерыв на обед: 13.00 - 14.00 часов.

Адрес электронной почты: arhitektura_iskitim@mail.ru.

Адрес официального сайта: <http://www.admiskitim.ru/>.

Сведения о месте нахождения, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты отдела архитектуры и строительства размещаются на информационном стенде, расположенном в помещении отдела архитектуры и строительства, официальном сайте, ЕПГУ и в государственном автономном учреждении Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее - ГАУ НСО «МФЦ»).

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:

в устной форме лично в часы приема в отдел архитектуры и строительства или по телефону в соответствии с графиком работы отдела архитектуры и строительства;

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес администрации г. Искитима;

в электронной форме, в том числе через ЕПГУ.

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, сотрудник отдела архитектуры и строительства (лично или по телефону) осуществляет устное информирование обратившегося за информацией заявителя.

При устном обращении заявителя лично, содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема сотрудники отдела архитектуры и строительства подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, сотрудники отдела архитектуры и строительства, осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме.

При получении от заявителя письменного обращения о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, информирование осуществляется в письменной форме посредством почтового отправления или в электронной форме.

Письменный ответ подписывается заместителем главы администрации г. Искитима, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, или по электронной почте, указанной в обращении, или через ЕПГУ.

Если в письменном обращении не указаны фамилия физического лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации обращения в администрацию г. Искитима.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования).

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией через структурное подразделение администрации г. Искитима - отдел архитектуры и строительства.

В процедуре предоставления муниципальной услуги участвует комиссия по градостроительству, землепользованию и застройке администрации г. Искитима (далее - комиссия), в функции которой входит подготовка правил землепользования и застройки.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача копии постановления Главы города Искитима о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 административного регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде постановления Главы города Искитима об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и выдается заявителю в виде копии.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не более 48 (сорока восьми) дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявление) в комиссию.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 2004, N 290);

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, N 202);

- Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2008, N 30, часть 1);

- Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» («Российская газета», 2009, N 255);

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, N 31, часть 1);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 210 № 168, «Собрание законодательства РФ», 2010, № 31);

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 2011, N 75);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, N 29);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2012, N 148);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, N 38);

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» («Российская газета», 2008, N 28);

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (М.: Минрегион России, 2010);

- распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 N 458-рп «Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос документов и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления, территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными этим органам организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг» (документ не опубликован);

- Уставом города Искитима Новосибирской области («Искитимская газета», 2013, № 7);

- Правилами землепользования и застройки города Искитима, утвержденными решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 23.12.2009 № 410 («Искитимская газета», 2009, № 52);

- Постановление администрации города Искитима от 03.03.2010 № 417 «О создании комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке города Искитима НСО и утверждению положения о комиссии»;

- иными нормативными правовыми актами администрации.

2.6. По выбору заявителя заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются одним из следующих способов:

- лично либо через уполномоченного представителя в комиссию или ГАУ НСО «МФЦ»;
- почтовым отправлением по месту нахождения комиссии;
- в электронной форме путем направления запроса на адрес электронной почты администрации или с помощью официального сайта администрации или посредством личного кабинета ЕПГУ.

2.6.1. Перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги документов, предоставляемых самостоятельно заявителем:

- заявление по образцу (приложение 1);

2.6.2. Документы и информация, запрашиваемые, в том числе в электронной форме по каналам межведомственного взаимодействия, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, но которые заявитель может представить по собственной инициативе:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - в органе Федеральной налоговой службы;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в органе Федеральной налоговой службы;
- кадастровый план территории - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;
- справка о наличии (отсутствии) зарегистрированных до 01.01.1999 правах на недвижимое имущество, находящееся на земельном участке (ОГУП «Техцентр НСО»).

2.7. Запрещается требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов отсутствуют.

2.9. Основания для приостановления муниципальной услуги, отсутствуют. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги, если:

- заявитель письменно отказывается от получения разрешения на условно разрешенный вид использования;
- на соответствующую территорию не распространяется действие градостроительных регламентов либо для соответствующей территории градостроительные регламенты не установлены;
- запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства не соответствует градостроительным регламентам;
- размещение объекта капитального строительства не соответствует генеральному плану города Искитима, документации по планировке территории;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не соответствуют градостроительному регламенту;
- земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, принадлежит к нескольким территориальным зонам;
- земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд.

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.12. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется в течение одного рабочего дня. При направлении в форме электронного документа, в том числе посредством ЕПГУ, - не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.

2.14. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки автотранспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством РФ, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей инвалидов и других маломобильных групп населения.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу. Вход в здание оборудуется устройством для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к местам предоставления муниципальной услуги им должны обеспечиваться:

- условия для беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории мест предоставления муниципальной услуги, а также входа и выхода из них;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в местах предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника в места предоставления муниципальной услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется системами пожарной сигнализации, средствами пожаротушения. Предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования.

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов и других маломобильных групп населения), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. Стенд, содержащий информацию о графике работы отдела архитектуры и строительства администрации города Искитима, о предоставлении муниципальной услуги, размещается при входе в кабинет № 7.

На информационном стенде отдела архитектуры и строительства размещается следующая информация:

- место расположения, график работы, номера справочных телефонов отдела архитектуры и строительства, адреса официального сайта администрации и электронной почты отдела архитектуры и строительства;

- блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

- образцы и формы документов;

- порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих отдела архитектуры и строительства.

2.15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги.

2.15.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:

- своевременность предоставления муниципальной услуги;

- соблюдение порядка выполнения административных процедур.

2.15.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:

- возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, а также допуск сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков;

- наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки для транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством РФ, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей инвалидов и других маломобильных групп населения;

- оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальные услуги, необходимой помощи инвалидам, связанной с предоставлением муниципальной услуги, иной помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами, включая сопровождение к местам предоставления муниципальной услуги;

- размещение информации об услуге в местах предоставления муниципальной услуги, на ЕПГУ;

- обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной услуги представлять запрос в электронном виде через личный кабинет ЕПГУ;

- обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной услуги представлять электронные образы документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги;

- обеспечение возможности для заявителей просмотра сведений о ходе предоставления муниципальной услуги через личный кабинет ЕПГУ.

2.16. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

2.16.1. Возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ предоставляется только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необходимо пройти процедуру регистрации личного кабинета в соответствии с правилами регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ заявителю необходимо:

- авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);

- из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;

- нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной формы заявления;

- заполнить электронную форму заявления, внести в личный кабинет сведения и электронные образы документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

- отправить электронную форму запроса в администрацию города Искитима.

В случае направления заявителем заявления на получение муниципальной услуги в электронной форме к заявлению прикрепляется электронный образ необходимых для предоставления муниципальной услуги документов. Заявителем направляются электронные копии документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные электронной подписью

в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет оригиналы указанных документов для сличения при личной явке в отдел архитектуры и строительства только в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

2.16.2. Муниципальная услуга предоставляется через ГАУ НСО «МФЦ». Иные требования для предоставления муниципальной услуги через ГАУ НСО «МФЦ» отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении 2.

3.1. Прием и регистрация заявления

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является обращение заявителя в письменной форме с заявлением в соответствии с пунктом 2.6.1 административного регламента в комиссию.

3.1.2. Секретарь комиссии:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя;

- проверяет правильность заполнения заявления и наличие документов (в случае предоставления их заявителем по собственной инициативе), представленных в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2 административного регламента;

- в течение одного дня осуществляет регистрацию поступившего заявления и документов в электронной базе данных.

- при подаче заявления и документов (в случае предоставления их заявителем по собственной инициативе) в форме электронных документов секретарь не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, направляет заявителю уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления и документов.

3.1.2.1. В случае предоставления заявления через ГАУ НСО «МФЦ», сотрудник ГАУ НСО «МФЦ» осуществляет процедуру приема заявления. Принятое заявление сотрудник ГАУ НСО «МФЦ» регистрирует в установленном порядке, размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе «Центр приема государственных услуг» и направляет для рассмотрения в отдел архитектуры и строительства. Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в отдел архитектуры и строительства курьером ГАУ НСО «МФЦ» в порядке, определенном соглашением между ГАУ НСО «МФЦ» и администрацией города Искитима.

3.1.3. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления является прием и регистрация заявления.

3.1.4. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления – один день.

3.2. Рассмотрение заявления и назначение публичных слушаний

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и назначению публичных слушаний является поступление сотруднику отдела архитектуры и строительства от секретаря комиссии зарегистрированного заявления и документов.

3.2.2. Сотрудник отдела архитектуры и строительства в день поступления заявления формирует и направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросы в соответствующие органы (организации) о предоставлении документов (сведений), указанных в пункте 2.6.2 административного регламента, если они не представлены заявителем по собственной инициативе.

При направлении запросов по каналам межведомственного электронного взаимодействия запросы подписываются электронной подписью уполномоченного должностного лица.

Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного взаимодействия является получение сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.3. Сотрудник отдела архитектуры и строительства в течение 2 (двух) дней со дня получения сведений, указанных в пункте 3.2.2 административного регламента:

- проводит проверку документов, необходимых для назначения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования (далее – публичные слушания);

- готовит проект постановления Главы города Искитима о назначении публичных слушаний;

- направляет полный пакет документов в комиссию.

Проект постановления Главы города Искитима о назначении публичных слушаний подлежит согласованию руководителями следующих структурных подразделений администрации:

- главный архитектор;
- юридический отдел;
- управление имущества и земельных отношений;
- отдел архитектуры и строительства.

Срок согласования не более 3 (трех) рабочих дней.

3.2.4. Комиссия в течении 3 (трех) дней со дня поступления полного пакета документов, рассматривает заявление и приложенные к нему документы и оформляет протокол и заключение, содержащие принятие решения об организации и проведении публичных слушаний по поступившему заявлению.

3.2.5. Секретарь комиссии направляет протоком, заключение и проект постановления Главе города Искитима для принятия решения о назначении публичных слушаний.

Постановление Главы города Искитима о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов администрации города Искитима, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации города Искитима.

3.2.6. Секретарь комиссии не позднее чем через 10 (десять) дней со дня поступления заявления, в соответствии с пунктом 3.2.1 административного регламента, направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования:

- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
- правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
- правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.

3.2.7. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и назначению публичных слушаний является издание постановления Главы города Искитима о назначении публичных слушаний.

3.2.8. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления и назначению публичных слушаний - не более 14 (четырнадцати) дней.

3.3. Организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по организации и проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования является назначение публичных слушаний.

3.3.2. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям и осуществляет прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам.

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей города Искитима о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.

3.3.3. Комиссия по результатам публичных слушаний осуществляет подготовку заключения, обеспечивает его опубликование в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов администрации города Искитима, иной официальной информации, и размещает на официальном сайте администрации города Искитима в сети «Интернет».

На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения (далее - рекомендации комиссии).

3.3.4. Результатом административной процедуры по организации и проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования является подготовка рекомендаций комиссии.

3.3.5. Срок выполнения административной процедуры по организации и проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования - не более 27 (двадцати семи) дней.

3.4. Издание постановления Главы города Искитима о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и выдача его копии заявителю

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию постановления Главы города Искитима о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид использования является поступление Главе города Искитима рекомендаций комиссии.

3.4.2. Сотрудник отдела архитектуры и строительства на основании рекомендаций комиссии осуществляет подготовку проекта постановления Главы города Искитима о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

Проект постановления Главы города Искитима о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит согласованию руководителями следующих структурных подразделений администрации:

- главный архитектор;
- юридический отдел;
- управление имущества и земельных отношений;
- отдел архитектуры и строительства.

Срок согласования не более 3 (трех) рабочих дней.

Сотрудник отдела архитектуры и строительства направляет проект постановления Главы города Искитима о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Главе города Искитима на подпись.

3.4.3. Глава города Искитима в течение трех дней принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и подписывает постановление Главы города Искитима о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

3.4.4. Постановление Главы города Искитима о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов администрации, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации.

3.4.5. Сотрудник отдела архитектуры и строительства регистрирует изданное постановление Главы города Искитима о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в журнале регистрации правовых актов администрации о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - журнал регистрации) (приложение 3) и выдает его копию в одном экземпляре заявителю под роспись. Журнал регистрации ведется в электронной форме и на бумажном носителе.

3.4.6. Результатом административной процедуры по изданию постановления Главы города Искитима о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования является выдача его копии заявителю является издание постановления Главы города Искитима о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и выдача его копии заявителю.

3.4.7. Срок выполнения административной процедуры по изданию постановления Главы города Искитима о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и выдаче его копии заявителю - 6 (шесть) дней.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками отдела архитектуры и строительства положений административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений осуществляет Глава города Искитима либо уполномоченное им лицо, а также заместитель главы администрации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и принятия мер для устранения соответствующих нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых планов) и внеплановыми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных документов администрации. Проверки осуществляются с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

4.3. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Физические лица, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной услуги посредством контроля размещения информации на сайте, письменного и устного обращения в адрес администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов, положений административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.1. Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

**Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта
капитального строительства**

Образец заявления

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В комиссию по градостроительству,
землепользованию и застройки города Искитима

(Ф.И.О. (последнее - при наличии), адрес,
номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) - для физических лиц,

полное наименование организации - для юридических лиц,

почтовый адрес, индекс, номер контактного
телефона, адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

от _____ N _____

Прошу (просим) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:

(указывается условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:

(полный адрес объекта с указанием субъекта Российской Федерации и т.д.)

(описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей и т.д.)

с обоснованием того, что реализацией данных предложений не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы, определенные техническими регламентами)


- Приложения: 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

(должность руководителя (подпись) (инициалы, фамилия)
организации (для юридического лица))

**Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта
капитального строительства**

Блок-схема

**последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства**



**Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта
капитального строительства**

ЖУРНАЛ

регистрации постановлений Главы города Искитима Новосибирской области о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

N п/п.	Реквизиты нормативного правового акта	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя	Контактные данные	Дата выдачи копии нормативного правового акта, подпись заявителя
1				
2				
3				

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.09.2018 Искитим № 1412

Об отмене постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 30.08.2018. № 1363 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ООО «Прогресс» в зоне деятельности схемы теплоснабжения г. Искитима микрорайона Центральный».

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», администрация города Искитима

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановления администрации города Искитима от 30.08.2018 № 1363 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ООО «Прогресс» в зоне деятельности схемы теплоснабжения г. Искитима микрорайона Центральный».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области (www.admiskitim.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания

Глава города

С.В.Завражин

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.09.2018 Искитим № 1430

Об утверждении порядка опубликования информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области

В целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года (№Пр-817ГС от 15 мая 2018 года) в части обеспечения опубликования и актуализации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, администрация города Искитима

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок опубликования информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области (далее - Порядок).
2. Управлению имущества и земельных отношений (Бондарева А.И.):
 - внести сведения о земельных участках в установленную форму согласно Порядка в срок до 24.09.2018;
 - внести сведения об объектах недвижимого имущества в установленную форму согласно Порядка в срок до 24.09.2018.
3. Управлению делами администрации города Искитима обеспечить опубликование постановления в газете «Искитимские ведомости» и разместить его на официальном сайте администрации города Искитима www.admiskitim.ru в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Сергееву Т.Н.

Глава города

С.В. Завражин

*Утвержден
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 11.09.2018 № 1430*

**Порядок опубликования информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области**

1. Настоящий Порядок определяет процедуру опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области, в целях обеспечения к ней доступа неопределенного круга лиц, заинтересованных в ее получении.

2. Официальным сайтом в сети Интернет для опубликования информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области, является официальный сайт www.admiskitim.ru.

3. Уполномоченным на опубликование информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области, в сети Интернет, является Управление имущества и земельных отношений администрации города Искитима Новосибирской области (далее – Управление).

4. Опубликованию подлежат информация об объектах недвижимого имущества, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав в Едином государственном реестре недвижимости.

Информация, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, опубликованию не подлежит.

5. Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области, публикуется в виде перечня объектов согласно приложений 1, 2, 3 к настоящему Порядку.

6. Опубликованный перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области, дополняется справочной информацией о возможности получения заинтересованными лицами актуальных сведений об объектах недвижимого имущества из Единого государственного реестра недвижимости с помощью информационных сервисов на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в сети Интернет «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

7. Опубликование информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области, осуществляется на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и сведений, учитываемых Управлением в реестре муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области.

8. Актуализация опубликованной информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области, осуществляется Управление ежегодно, до 1 апреля.

*Приложение 1 к Порядку
опубликования информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности
города Искитима Новосибирской области*

Информация о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области

Наименование	Идентификационный номер объекта учета в реестре муниципального имущества	Кадастровый номер	Адрес (местоположение)	Площадь	Категория земель	Вид вещного права (право постоянного (бессрочного) пользования)	Вид ограничения объекта (аренда, безвозмездное пользование, сервитут)

*Приложение 2 к Порядку
опубликования информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности
города Искитима Новосибирской области*

Информация о зданиях, помещениях, находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области

Наименование	Идентификационный номер объекта учета в реестре муниципального имущества	Кадастровый номер	Адрес (местоположение)	Площадь	Назначение	Вид вещного права (право хозяйственного ведения, право оперативного управления)	Вид ограничения (обременения) объекта (аренда, безвозмездное пользование)

*Приложение 3 к Порядку
опубликования информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности
города Искитима Новосибирской области*

Информация о сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области

Наименование	Идентификационный номер объекта учета в реестре муниципального имущества	Кадастровый номер	Адрес (местоположение)	Основная характеристика (протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки) и ее значение	Назначение	Вид вещного права (право хозяйственного ведения, право оперативного управления)	Вид ограничения (обременения) объекта (аренда, безвозмездное пользование)

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

12.09.2018

Искитим

№ 628-р

О начале отопительного сезона объектов социальной сферы и жилищного фонда г. Искитима 2018 - 2019 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах», учитывая понижение среднесуточной температуры наружного воздуха ниже + 8°С в течении 5 дней, в целях своевременного и организованного проведения работ по запуску тепла:

1. Приступить к пуску тепла на объекты социальной сферы города с «13» сентября» 2018 г.
2. Руководителям бюджетных учреждений города обеспечить готовность системы теплоснабжения и зданий к приему тепла. Теплоснабжающим организациям (АО «НЗИВ», ООО «ИГК», ООО «Прогресс», ООО МК «Прогресс», Котельная ИП Голубев В.А., ООО «ИХПП») производить подачу тепла в бюджетные учреждения, после письменной заявки поданной и подписанной руководителем учреждения.
3. Приступить к пуску тепла в жилищный фонд с «17» сентября» 2018 г.
4. МКУ «Управление ЖКХ» создать оперативный штаб и организовать работу по пуску тепла, согласно графика подачи тепла (приложение)
5. Руководителям управляющих и обслуживающих организаций, председателям ТСЖ/ТСН, МУП «Теплосеть» и ООО «Прогресс» информировать МКУ «Управление ЖКХ» о заполнении и запуске систем отопления и проведении регулировочных работ, ежедневно к 16-00 часам до полного запуска тепла.

6. Руководителям теплоснабжающих организаций АО «НЗИВ» Исмайлову Р.И., ООО «Прогресс» Дериглазову С.Л., ООО МК «Прогресс» Иванову А.Н., ООО «ИГК» Масленникову Ю.В., ООО «ИХПП» Жаркову С.С., И.П. «Голубев В.А.» Мажникову В.А., предусмотреть увеличение тепловых нагрузок котельных в связи с началом отопительного сезона города Искитима.

7. Распоряжение опубликовать в газете «Искитимские ведомости» и на официальном сайте администрации города Искитима www.admiskitim.ru.

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Сеничева К.В.

**Приложение
к распоряжению главы администрации
города Искитима Новосибирской области
от 12.09.2018 № 628-р**

ГРАФИК

подачи тепла по объектам города Искитима

День с начала пуска	Объект
	Жилищный фонд
	от котельных ООО «ИГК» (котельная №1 и №2)
1-й рабочий день	м-н Индустриальный, 52, 53, 54, 56; ул. Томская, 1а; ул. Комсомольская, 13, 15; ул. Логовская, 21, 31; ул. Комсомольская, 1а, 3, 12а, 14, 18; ул. Вокзальная, 1, 3; ул. Семипалатинская, 1, 40, 47; ул. Советская, 201, 221, 221а; ул. Коротеева, 11. (ЦТП №7, 8, 16, от магистрали, частный сектор от котельной №1)
2-й рабочий день	м-н Центральный, 4-32; ул. Коротеева, 24; ул. Пушкина, 36-42, ул. Комсомольская, 16; ул. Пушкина, 286. (ЦТП №1, 2, 3 от магистрали, частный сектор от котельной №1)
3-й рабочий день	ул. Советская, 170-199; ул. Пушкина, 1-18, 19, 19а, 21, 22, 26, 26а; ул. Радиаторная, 15, 17, 19; ул. Ленина, 1-27; пер. Томский, 1-6; ул. Чайкиной, 3-26; ул. Советская, 128, 154, 179, 181. (ЦТП №5, 6, 19, 27, 28, от магистрали, частный сектор от котельной №1)
4-й рабочий день	ул. Трудовая, 3-46; ул. Кирова, 43-48; ул. Коммунистическая 55; ул. Советская, 149, 167а, 169, 171. (ЦТП №26, частный сектор от котельной №1)
5-й рабочий день	ул. Станционная, 1а; ул. Советская, 77, 149; м-н Северный, 3а-26; ул. Толстого, 31; ул. Комсомольская, 31, 33, 33а, 35, 37, 38, 39, 45, 45а, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 73; ул. Мостовая, 50; ул. Семипалатинская, 59, 65, 67, 69, 71, 73; пер. Семипалатинский, 4; ул. Радиаторная, 1-26; ул. Свердлова, 5, 10; ул. Томская, 2а, 3, 4; ул. Заводская, 11, 19, 23, 29, 37, 41, 69; пер. Школьный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; ул. Школьная, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 70, 74; ул. Базарная, 11, 13; ул. Пушкина, 23, 25, 27, 29, 31, 33 ул. Карьер Цемзавода, 6, 7, 8, 12. (ЦТП №4, 9, 10, от магистрали, частный сектор от котельной №1 и котельной №2)
	От котельной ООО «Прогресс» (Индустриальный мр.)
1-й рабочий день	от ЦТП-15 мр. Индустриальный, 45, 46, 13, ул. Советская 283, 285, 287, 289, 291. Ул. Набережная д.20
2-й рабочий день	от ЦТП-11 мр. Индустриальный, 2, 4, 5, 6, 7, 24, 10, 10А, 12, 24, 31.
3-й рабочий день	от ЦТП-23 мр. Индустриальный, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, Литейная, 3.

4-й рабочий день	от ЦТП-21 мр. Индустриальный, 26, 26а, 28а, 29, 30, 30а, 32, 33, 33А, 27, 27А, 29А. Чапаева 1а.
5-й рабочий день	от ЦТП-22 мр. Индустриальный, 8а, 9, 11, 11а, 14, 14а, 15а, 28; 8, 47, 35, 37 частный сектор: Кооперативная, 13, 15, 17, 25, 25б, 54, ул. Лермонтова 19, 21, 25, ул. Ломоносова 30.
От котельной АО «НЗИВ»	
1-й рабочий день	ЦТП-30, мр. Южный, 1,1-а, 1-б, 1-б/1, 2, 3, 3а, 36, 4, 5, 10, 10а, 13а, 15, 28а, 28б, 28. ЦТП-12, мр. Подгорный 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15а, 23, 41, 43, 9а, 26, 27, 41,43, 36, 37, 48, 49; ул. Украинская 1В; ЦТП-12, мр. Подгорный, 34, 44, 45, 46, 46а, 46в, 47;
2-й рабочий день	ЦТП-32, мр. Южный, 13, 14, 14-а, 47. ЦТП-14, мр. Подгорный, 28, 29, 29а, 30, 31, 27а.
3-й рабочий день	ЦТП-35, мр. Южный, 24, 25, 25а, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 46а/1, 46а, 41б, 44, 44а, 45, 49, 50, 51,46.
4-й рабочий день	ЦТП-31, мр. Южный 6, 7, 8, 9, 11, 12, 36, 37, 38, 39,40,41,42,43,72
4-й рабочий день	ЦТП-13; пр. Юбилейный 13, 17, 19, 21, 22, 22а; ул. Маркса, 43,45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 57 ЦТП-24; Энгельса 52а, 52б, 56, 58, 60
5-й рабочий день	ЦТП-17; пр. Юбилейный, 1,1а, 3, 3а, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, ул. Маркса, 1, 1а, 1б, 3а, 5, 5а, 7а, 7б, 9а; ул. Украинская, 60, 56,58; ул. Космонавтов, 28, 30, 32, частные дома. частный сектор: Энгельса, 40, Украинская, 22, 27, 30а; ул. Молдавская, 20, 22; ул. Карбышева, 30, 32, 34; ул. Космонавтов 29, 31, 35, 37, 39, 4а, 29а, 26; ул. Грибоедова, 25, ул. Белорусская, 16, 25а; ул. Белинского,32, 41, 43, 45, 47, 47а; ул. Кутузова, 39, 40; ул. Чайковского, №39, 47б, 47а Мр. Молодежный 1,2,3,4,5.
От котельной МК «Прогресс» (Шипуново)	
3-й рабочий день	ул. Прорабская, 1, 2, 2б, 2в, 3, 4, 6, 7, 9а, 8, 10а, 12, 18, 12а, 12б; мр. Шипуново, 1, 2, 3; Целинная, 3, 5;
4-й рабочий день	ул. Полевая, 1-16, Бакинская 54
От котельной МК «Прогресс» (Ложок)	
С 1 по 2-й рабочий день	Жилищный фонд
От котельной ООО «ИХПП»	
5-й рабочий день	ул. Элеваторная, 2, 4, 6, 8, 10, 13а, 15, 17, 19, 23а, 37
От котельной «И.П. Голубев В.А.»	
С 1 по 2-й рабочий день	ж/м Ясный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29.

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ**

12.09.2018 г. двадцать первая очередная сессия №190

**О назначении даты проведения публичных слушаний по вопросу
«О внесении изменений в Устав города Искитима Новосибирской
области, принятый решением Совета депутатов г. Искитима
Новосибирской области от 26.12.2012 № 170»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Искитима Новосибирской области, Регламентом Совета депутатов, в целях обеспечения реализации прав жителей города Искитима на непосредственное участие в местном самоуправлении, Совет депутатов города Искитима Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания на 26 сентября 2018 года в 14 час. 00 мин. в зале заседаний администрации города Искитима (г.Искитим, ул. Пушкина, 51, 3 этаж).

2. Утвердить повестку дня публичных слушаний:
- о проекте решения «О внесении изменений в Устав города Искитима Новосибирской области, принятый решением Совета депутатов г.Искитима Новосибирской области от 26.12.2012 № 170» .

3. Опубликовать проект решения вместе с Порядком учета предложений и участия граждан города Искитима в обсуждении проекта Устава МО города Искитима, проекта решения Совета депутатов МО города Искитима о внесении изменений и дополнений в Устав МО города Искитима, утвержденным решением Совета депутатов МО города Искитима от 28.10.2005 №294, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Искитим, утвержденным решением Совета депутатов города Искитима от 31.05.2017 №84.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.

Председатель Совета депутатов

Ю.А. Мартынов

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ**

проект

**О внесении изменений в Устав города Искитима Новосибирской
области, принятый решением Совета депутатов г. Искитима
Новосибирской области от 26.12.2012 № 170**

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», от 29.07.2018 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского округа

с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей», от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и в целях приведения Устава города Искитима Новосибирской области в соответствии с федеральным законодательством, Совет депутатов города Искитима Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав города Искитима Новосибирской области, принятый решением Совета депутатов г. Искитима Новосибирской области от 26.12.2012 № 170 (в редакции решений Совета депутатов г. Искитима от 30.10.2013 № 259, от 02.04.2014 № 304, от 25.02.2015 № 390, от 15.07.2015 № 417, от 26.08.2015 № 423, от 11.05.2016 № 495, от 29.03.2017 № 61, от 27.09.2017 № 100, 28.03.2018 № 160), следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 10:

1.1.1. Пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения.»;

1.1.2. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.»;

1.1.3. Пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

1.1.4. Пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству).»;

1.2. В части 1 статьи 11:

1.2.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами.»;

1.2.2. Дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей.»»;

1.3. В статье 34:

1.3.1. В части 1 пункт 34.1 отменить;

1.3.2. Часть 2 дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:

«34.1) утверждение Положения о порядке назначения, выплаты, перерасчета размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города Искитима Новосибирской области.»;

1.3.3. Часть 2 дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) урегулирование вопросов общественного контроля, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»»;

1.4. Пункт 14 части 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«14) содействует развитию малого и среднего предпринимательства, оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)»;

1.5. В части 1 статьи 50:
Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»;

1.5.2. пункт 18 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,» дополнить словами «организацию дорожного движения.»;

1.5.3. пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотр зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решение об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями, решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решение об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями, решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решение об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями, решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решение об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации»;

1.5.4. Дополнить пунктом 46 следующего содержания:
«46) Разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов»;

1.5.5. Дополнить пунктом 47 следующего содержания:
«47) Осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренные Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»».

1.6. В статье 56:
1.6.1. Часть 7 дополнить абзацами следующего содержания: «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете «Искитимские ведомости».

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

1.6.2. В части 10 после слов «опубликование муниципальных правовых актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления.».

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области для государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом.

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1.2 пункта 1.1 и подпункта 1.5.1 пункта 1.5, которые вступают в силу с 01.01.2019 года, а также подпункта 1.1.1 пункта 1.1 и подпункта 1.5.2 пункта 1.5, которые вступают в силу с 30.12.2018 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Искитимские ведомости» после государственной регистрации.

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ**

31.05.2017 г.

десятая очередная сессия

№84

Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Искитиме Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов города Искитима Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Искитиме Новосибирской области.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Решение Совета депутатов муниципального образования города Искитима Новосибирской области от 28.10.2005 № 293 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Искитиме»;

2.2. Решение Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 01.07.2009 № 375 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.10.2005 № 293 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Искитиме».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области.

**Председатель Совета депутатов
Глава города**

**Ю.А. Мартынов
С.В. Завражин**

**Утверждено
Решением Совета депутатов г.Искитима
Новосибирской области
от 31.05.2017 № 84**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ГОРОДЕ ИСКТИМЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспечения реализации права населения города Искитима на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления.

2. Публичные слушания - открытое обсуждение проектов муниципальных актов города Искитима по вопросам местного значения.

3. Основными целями проведения публичных слушаний являются:

1) учет мнения жителей города Искитима при принятии муниципальных правовых актов города Искитима по наиболее важным вопросам местного значения;

2) осуществление непосредственной связи в правотворческой деятельности местного самоуправления с населением города Искитима;

3) формирование общественного мнения по обсуждаемым проектам муниципальных правовых актов города Искитима.

4. Публичные слушания могут проводиться по инициативе населения, Совета депутатов города Искитима Новосибирской области или Главы города. Субъекты, иницирующие публичные слушания, являются организаторами публичных слушаний. В случае если инициатором публичных слушаний выступило население города Искитима, организатором публичных слушаний является Совет депутатов города Искитима Новосибирской области.

5. Публичные слушания по инициативе населения и Совета депутатов города Искитима Новосибирской области назначаются решением Совета депутатов, а по инициативе Главы города - решением Главы города, которое оформляется в форме постановления. Инициатива населения о проведении публичных слушаний реализуется в порядке, предусмотренном для осуществления правотворческой инициативы граждан.

**Глава города
Председатель Совета депутатов**

**С.В. Завражин
Ю.А. Мартынов**

6. На публичные слушания должны выноситься:

1) проект Устава городского округа, а также проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Новосибирской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчета об его исполнении;

3) проекты планов и программ развития городского округа, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

7. В решении о проведении публичных слушаний указываются проект, выносимый на обсуждение, а также дата, время и место проведения.

8. Подготовка и проведение публичных слушаний должны быть осуществлены в 15-дневный срок со дня издания правового акта о назначении публичных слушаний.

9. Публичные слушания по проектам генерального плана города Искитима, правил землепользования и застройки проводятся в соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний по проектам генерального плана города Искитима Новосибирской области, правил землепользования и застройки города Искитима, утвержденным решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 27.03.2013 № 191.

10. Организатор публичных слушаний обеспечивает опубликование решения о назначении публичных слушаний и проектов муниципальных правовых актов, выносимых на обсуждение в газете «Искитимская газета» и размещение на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области не позднее 7 дней до проведения публичных слушаний.

11. В случае назначения публичных слушаний решением Совета депутатов города Искитима организация проведения публичных слушаний возлагается на соответствующую комиссию Совета депутатов города Искитима; в случае назначения Главой города - на структурное подразделение (специалиста) администрации города Искитима Новосибирской области.

12. В случае назначения публичных слушаний по инициативе Совета депутатов города Искитима председательствующим на них является председатель Совета депутатов города Искитима, его заместитель либо другое лицо по решению Совета депутатов города Искитима; в случае назначения Главой города - заместители главы администрации либо другое лицо по решению Главы города. В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения города Искитима председательствующий определяется решением Совета депутатов города Искитима с учетом предложений населения.

13. Регистрацию участников публичных слушаний обеспечивает организатор публичных слушаний.

14. Организатор публичных слушаний определяет секретаря, основного докладчика публичных слушаний и утверждает регламент проведения публичных слушаний.

15. Председательствующий ведет публичные слушания, предоставляет слово, следит за регламентом публичных слушаний.

16. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем. В протоколе проведения публичных слушаний должны быть отражены замечания и предложения участников слушаний по обсуждаемым проектам муниципальных правовых актов.

17. По результатам публичных слушаний принимается итоговый документ - рекомендации публичных слушаний, который подписывается председательствующим и секретарем публичных слушаний.

18. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в газете «Искитимская газета» и размещению на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области в течение 7 дней по окончании публичных слушаний.

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва
РЕШЕНИЕ**

28.10.2005

сорок третья сессия

№ 294

Об утверждении порядка учета предложений и участия граждан г. Искитима в обсуждении проекта Устава МО г. Искитима, проекта решения Совета депутатов МО г. Искитима о внесении изменений и дополнений в Устав МО г. Искитима

В связи с вступлением в силу ч.1,2, абзаца 1 и п.1 ч.3, ч.4 ст.28 и ст.44 Федерального закона от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 1 сентября 2005 года, Федерального закона от 20.09.2005г. № 67 и в целях упорядочения процесса принятия Устава муниципального образования города Искитима, проекта решения Совета депутатов муниципального образования города Искитима о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города Искитима

Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять порядок учета предложений и участия граждан г. Искитима в обсуждении проекта Устава муниципального образования города Искитима, проекта решения Совета депутатов г.Искитима о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города Искитима (Приложение).

2. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по законности и правопорядку Совета депутатов

Глава города

В.Г.Пфейфер

*Приложение
к решению Совета депутатов
от 28.10.2005 № 294*

ПОРЯДОК

учета предложений и участия граждан города Искитима в обсуждении проекта Устава МО города Искитима, проекта решения Совета депутатов МО города Искитима о внесении изменений и дополнений в Устав МО города Искитима

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях определения форм участия населения города Искитима в обсуждении проекта Устава города Искитима, проекта решения Совета депутатов города Искитима о внесении изменений и дополнений в Устав города Искитима, а также учета предложений населения города Искитима в обсуждении указанных проектов.

1.2. Обсуждение проекта Устава города Искитима, проекта решения Совета депутатов города Искитима о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования может проводиться посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письменной форме и на публичных слушаниях.

1.3. Население города Искитима с момента опубликования проекта Устава города Искитима, проекта решения Совета депутатов города Искитима о внесении изменений и дополнений в Устав города Искитима вправе вносить свои предложения в проекты указанных муниципальных правовых актов. Обращение населения в органы местного самоуправления по проекту Устава города Искитима, проекту решения Совета депутатов города Искитима о внесении изменений и дополнений в Устав города Искитима, осуществляется в виде предложений в письменном виде.

1.4. Предложения населения по проекту Устава города Искитима, проекту решения Совета депутатов города Искитима о внесении изменений и дополнений в Устав города Искитима вносятся в Совет депутатов города Искитима в течение 10 дней со дня опубликования проектов данных нормативных правовых актов с указанием:

- статьи проектов нормативных правовых актов, в которую вносится поправка, либо новой редакции статьи;

- дополнительных статей проектов нормативных правовых актов.

1.5. Участие граждан в обсуждении проекта Устава города Искитима, проекта решения Совета депутатов города Искитима о внесении изменений и дополнений в Устав города Искитима на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Искитиме, принятым Советом депутатов города Искитима.

1.6. Поступившие в Совет депутатов города Искитима предложения граждан по проекту Устава города Искитима, проекту решения Совета депутатов города Искитима о внесении изменений и дополнений в Устав города Искитима подлежат регистрации по прилагаемой форме.

1.7. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии Совета депутатов города Искитима предложений населения по проектам нормативных правовых актов в соответствии с регламентом Совета депутатов города Искитима создается рабочая группа.

1.8. Рабочая группа Совета депутатов города Искитима готовит предложения о принятии или отклонении поступивших предложений населения. Указанные предложения выносятся на рассмотрение сессии Совета депутатов, которая может состояться не ранее, чем через 30 дней со дня опубликования проекта Устава города Искитима, проекта решения Совета депутатов города Искитима о внесении изменений и дополнений в Устав города Искитима.

**Приложение
к Порядку учета предложений
и участия граждан города Искитима в
обсуждении проекта Устава города Искитима,
проекта решения Совета депутатов города
Искитима «о внесении изменений и дополнений
в Устав города Искитима»**

ФОРМА

**учета предложений граждан города Искитима по проекту Устава города
Искитима, проекту решения Совета депутатов города Искитима
о внесении изменений и дополнений в Устав города Искитима**

№ п/п	Инициатор внесения предложения	Дата внесения	Глава, статья, часть, пункт, абзац	Текст Устава	Текст поправки	Текст Устава с внесенной поправкой	Примечание

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва**

РЕШЕНИЕ

12.09.2018 г. двадцать первая очередная сессия №191

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 20.12.2017 № 136 «О бюджете города Искитима Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 21.02.2018 № 147, от 23.05.2018 №179, от 20.06.2018 №184)

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и Уставом города Искитима Новосибирской области, Совет депутатов города Искитима Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 20.12.2017 № 136 «О бюджете города Искитима Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 21.02.2018 № 147, от 23.05.2018 №179, от 20.06.2018 №184) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Искитима Новосибирской области (далее – бюджет города) на 2018 год:

- общий объем доходов бюджета города в сумме 1 739 400 754,61 рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 147 295 569,81 рублей;

- общий объем расходов бюджета города в сумме 1 794 811 029,83 рублей;

- дефицит бюджета города в сумме 55 410 275,22 рублей.»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2019 и 2020 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2019 год в сумме 1 471 696 500 рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 954 534 000 рублей и на 2020 год в сумме 1 560 469 100 рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 024 609 200 рублей;

- общий объем расходов бюджета города на 2019 год в сумме 1 512 732 730 рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 16 064 861 рублей и на 2020 год в сумме 1 606 077 240 рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 33 584 777 рублей;

- дефицит бюджета на 2019 год в сумме 41 036 230 рублей и на 2020 год в сумме 45 608 140 рублей.»;

1.3. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Искитима:

1) на 2018 год в сумме 214 855 101,83 рублей;

2) на 2019 год в сумме 96 490 802 рублей и на 2020 год в сумме 100 128 836 рублей.»;

1.4. Абзац 2 пункта 28 изложить в следующей редакции:

«Установить объем расходов бюджета города на обслуживание муниципального внутреннего долга города Искитима на 2018 год в сумме 7 400 000 рублей, на 2019 год – 6 400 000 рублей, на 2020 год – 6 400 000 рублей.»;

1.5. Приложение 6 «Доходная часть бюджета города Искитима на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.6. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.7. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.8. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.9. Приложение 11 «Источники финансирования дефицита бюджета города Искитима» изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Искитимские ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Искитима по бюджету, финансам и налоговой политике.

**Председатель Совета депутатов
Глава города**

**Ю.А.Мартынов
С.В.Завражин**

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 12.09.2018 №191

"Приложение 6
к решению Совета депутатов
от 20.12.2017 № 136

"О бюджете города Искитима
Новосибирской области на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов"

Доходная часть бюджета города Искитима на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателей	КОДЫ классификации доходов бюджетов							2018 год	Плановый период	
	Администратор	Вид доходов				Подвид доходов	Классификация операций сектора государственного управления		2019 год	2020 год
		Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент					
1	2							4	5	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000	1	00	00000	00	0000	000	592 105 184,80	517 162 500,00	535 859 900,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000	1	01	00000	00	0000	000	338 451 668,00	301 132 300,00	317 782 900,00
Налог на доходы физических лиц	000	1	01	02000	01	0000	110	338 451 668,00	301 132 300,00	317 782 900,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	000	1	01	02010	01	0000	110	338 014 668,00	300 677 000,00	317 305 300,00
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	000	1	01	02040	01	0000	110	437 000,00	455 300,00	477 600,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000	1	03	00000	00	0000	000	8 940 300,00	10 085 700,00	9 713 700,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	000	1	03	02000	01	0000	110	8 940 300,00	10 085 700,00	9 713 700,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	000	1	03	02230	01	0000	110	3 334 800,00	3 779 800,00	3 695 000,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	000	1	03	02240	01	0000	110	25 600,00	26 500,00	25 200,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	000	1	03	02250	01	0000	110	6 095 600,00	6 791 100,00	6 633 400,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	000	1	03	02260	01	0000	110	-515 700,00	-511 700,00	-639 900,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000	1	05	00000	00	0000	000	43 043 300,00	44 022 400,00	45 540 400,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000	1	05	02000	02	0000	110	39 488 600,00	40 357 000,00	41 729 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000	1	05	02010	02	0000	110	39 488 600,00	40 357 000,00	41 729 000,00

Единый сельскохозяйственный налог	000	1	05	03000	01	0000	110	94 300,00	66 600,00	68 600,00
Единый сельскохозяйственный налог	000	1	05	03010	01	0000	110	94 300,00	66 600,00	68 600,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000	1	05	04000	02	0000	110	3 460 400,00	3 598 800,00	3 742 800,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	000	1	05	04010	02	0000	110	3 460 400,00	3 598 800,00	3 742 800,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000	1	06	00000	00	0000	000	66 473 400,00	65 292 500,00	64 451 600,00
Налог на имущество физических лиц	000	1	06	01000	00	0000	110	12 895 500,00	13 127 600,00	13 363 900,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	000	1	06	01020	04	0000	110	12 895 500,00	13 127 600,00	13 363 900,00
Земельный налог	000	1	06	06000	00	0000	110	53 577 900,00	52 164 900,00	51 087 700,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	000	1	06	06032	04	0000	110	43 853 900,00	41 468 500,00	39 321 700,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	000	1	06	06042	04	0000	110	9 724 000,00	10 696 400,00	11 766 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	000	1	08	00000	00	0000	000	16 090 600,00	12 623 600,00	13 309 800,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	000	1	08	03000	01	0000	110	15 898 800,00	12 493 800,00	13 118 400,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)	000	1	08	03010	01	0000	110	15 898 800,00	12 493 800,00	13 118 400,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	000	1	08	07000	01	0000	110	191 800,00	129 800,00	191 400,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	000	1	08	07150	01	0000	110	145 400,00	90 000,00	150 000,00
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	000	1	08	07173	01	0000	110	46 400,00	39 800,00	41 400,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000	1	11	00000	00	0000	000	64 948 000,00	66 002 500,00	66 759 200,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000	1	11	05000	00	0000	120	59 248 300,00	60 415 600,00	61 161 700,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	000	1	11	05010	00	0000	120	32 394 400,00	33 064 200,00	33 760 800,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	000	1	11	05012	04	0000	120	32 394 400,00	33 064 200,00	33 760 800,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	000	1	11	05020	00	0000	120	1 190 300,00	1 238 000,00	1 287 500,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	000	1	11	05024	04	0000	120	1 190 300,00	1 238 000,00	1 287 500,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	000	1	11	05030	00	0000	120	25 663 600,00	26 113 400,00	26 113 400,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	000	1	11	05034	04	0000	120	337 800,00	341 500,00	345 400,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющих казну городских округов (за исключением земельных участков)	000	1	11	05074	04	0000	120	25 325 800,00	25 771 900,00	25 768 000,00
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	000	1	11	07000	00	0000	120	215 200,00	96 000,00	100 000,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	000	1	11	07014	04	0000	120	215 200,00	96 000,00	100 000,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000	1	11	09000	00	0000	120	5 484 500,00	5 490 900,00	5 497 500,00
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов	000	1	11	09034	00	0000	120	159 300,00	165 700,00	172 300,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000	1	11	09044	04	0000	120	5 325 200,00	5 325 200,00	5 325 200,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000	1	12	00000	00	0000	000	3 907 000,00	5 103 300,00	5 307 400,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	000	1	12	01010	01	0000	120	1 360 000,00	2 454 400,00	2 552 500,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты	000	1	12	01030	01	0000	120	1 761 500,00	1 832 000,00	1 905 300,00
Плата за размещение отходов производства и потребления	000	1	12	01040	01	0000	120	785 500,00	816 900,00	849 600,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	000	1	13	00000	00	0000	000	2 193 816,80	539 200,00	562 700,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	000	1	13	02064	04	0000	130	448 400,00	470 800,00	491 500,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	000	1	13	02994	04	0000	130	1 745 416,80	68 400,00	71 200,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000	1	14	00000	00	0000	000	44 620 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000	1	14	02000	00	0000	000	40 600 000,00	6 720 000,00	6 720 000,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	000	1	14	02043	04	0000	410	40 600 000,00	6 720 000,00	6 720 000,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	000	1	14	06000	00	0000	430	4 020 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	000	1	14	06012	04	0000	430	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	000	1	14	06024	04	0000	430	1 920 000,00		
Административные платежи и сборы	000	1	15	00000	00	0000	000	0,00	54 000,00	56 200,00
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций	000	1	15	02040	04	0000	140		54 000,00	56 200,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000	1	16	00000	00	0000	000	3 437 100,00	3 487 000,00	3 556 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	000	1	16	03000	00	0000	140	139 000,00	139 000,00	139 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации	000	1	16	03010	01	0000	140	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	000	1	16	03030	01	0000	140	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	000	1	16	06000	01	0000	140	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	000	1	16	08000	01	0000	140	265 000,00	270 000,00	275 000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	000	1	16	21000	00	0000	140	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов	000	1	16	21040	04	0000	140	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	000	1	16	23000	00	0000	140	24 100,00		
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов	000	1	16	23041	04	0000	140	24 100,00		
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	000	1	16	25000	01	0000	140	70 000,00	75 000,00	75 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	000	1	16	25060	01	0000	140	70 000,00	75 000,00	75 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	000	1	16	28000	01	0000	140	514 000,00	516 000,00	518 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	000	1	16	30000	00	0000	140	106 000,00	113 000,00	120 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов	000	1	16	30013	01	6000	140	21 000,00	23 000,00	25 000,00
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	000	1	16	30030	01	6000	140	85 000,00	90 000,00	95 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	000	1	16	43000	01	6000	140	730 000,00	735 000,00	740 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	000	1	16	90000	00	0000	140	1 407 000,00	1 457 000,00	1 507 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	000	1	16	90040	04	0000	140	1 407 000,00	1 457 000,00	1 507 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000	2	00	00000	00	0000	000	1 147 295 569,81	954 534 000,00	1 024 609 200,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000	2	02	00000	00	0000	151	1 147 295 569,81	954 534 000,00	1 024 609 200,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	000	2	02	15001	00	0000	151	110 808 000,00	85 055 400,00	90 739 200,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	000	2	02	15001	04	0000	151	110 808 000,00	85 055 400,00	90 739 200,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	000	2	02	20000	00	0000	151	360 866 058,97	198 681 000,00	222 870 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	000	2	02	20077	04	0000	151		44 541 600,00	45 000 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	000	2	02	20216	04	0000	151	114 518 700,00	58 645 900,00	47 230 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	000	2	02	20302	04	0000	151	60 124 100,00	70 000 000,00	80 000 000,00
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	000	2	02	25519	04	0000	151	52 900,00	52 900,00	52 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	000	2	02	25527	04	0000	151	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	000	2	02	25555	04	0000	151	39 604 358,97	18 287 200,00	18 287 200,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов	000	2	02	29999	04	0000	151	145 320 000,00	5 907 400,00	31 054 800,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	000	2	02	30000	00	0000	151	659 962 800,00	668 254 500,00	708 456 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей за счет средств федерального бюджета	000	2	02	03002	04	0000	151			
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	000	2	02	30024	04	0000	151	656 840 300,00	666 908 800,00	705 773 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	000	2	02	35082	04	0000	151	1 323 800,00	1 323 800,00	2 647 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	000	2	02	35120	04	0000	151	327 000,00	21 900,00	35 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	000	2	02	35134	04	0000	151	1 471 700,00		
Иные межбюджетные трансферты	000	2	02	40000	00	0000	151	15 658 710,84	2 543 100,00	2 543 100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	000	2	02	45160	04	0000	151	1 635 710,84		
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	000	2	02	49999	04	0000	151	14 023 000,00	2 543 100,00	2 543 100,00
ВСЕГО ДОХОДОВ								1 739 400 754,61	1 471 696 500,00	1 560 469 100,00

*Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 12.09.2018 № 191*

*"Приложение 7
к решению Совета депутатов
от 20.12.2017 № 136
"О бюджете города Искитима Новосибирской
области на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов"*

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации				Сумма (руб.)		
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00			87 261 327,13	85 862 567,00	86 200 562,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02			1 826 120,00	1 565 370,00	1 565 370,00
Непрограммные направления расходов бюджета	01	02	8900000000		1 826 120,00	1 565 370,00	1 565 370,00
Глава муниципального образования	01	02	8900001110		1 826 120,00	1 565 370,00	1 565 370,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	02	8900001110	100	1 826 120,00	1 565 370,00	1 565 370,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03			2 522 186,08	2 503 599,00	2 503 599,00
Непрограммные направления расходов бюджета	01	03	8900000000		2 522 186,08	2 503 599,00	2 503 599,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	01	03	8900000110		518 455,00	854 236,00	854 236,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	03	8900000110	100	518 455,00	854 236,00	854 236,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	01	03	8900000190		596 171,00	537 671,00	537 671,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	03	8900000190	200	596 171,00	537 671,00	537 671,00
Председатель представительного органа муниципального образования	01	03	8900002110		1 407 560,08	1 111 692,00	1 111 692,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	03	8900002110	100	1 407 560,08	1 111 692,00	1 111 692,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			42 931 654,00	41 864 222,00	42 188 717,00
Непрограммные направления расходов бюджета	01	04	8900000000		42 931 654,00	41 864 222,00	42 188 717,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	01	04	8900000110		34 125 763,00	32 716 574,00	32 716 574,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	8900000110	100	34 125 763,00	32 716 574,00	32 716 574,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	01	04	8900000190		2 600 191,00	2 602 299,00	2 602 299,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	8900000190	200	2 600 191,00	2 602 299,00	2 602 299,00
Расходы на образование и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	01	04	8900070159		1 510 100,00	1 570 500,00	1 633 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	8900070159	100	1 378 705,00	1 438 705,00	1 501 605,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	8900070159	200	131 395,00	131 795,00	131 795,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан	01	04	8900070180		1 896 800,00	2 013 490,00	2 126 781,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	8900070180	100	1 700 700,00	1 817 390,00	1 930 681,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	8900070180	200	196 100,00	196 100,00	196 100,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений	01	04	8900070190		2 300,00	2 400,00	2 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	8900070190	100	2 097,00	2 197,00	2 297,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	8900070190	200	203,00	203,00	203,00
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений	01	04	8900070210		279 700,00	290 900,00	302 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	8900070210	100	264 443,00	275 643,00	287 243,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	8900070210	200	15 257,00	15 257,00	15 257,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	01	04	8900070289		2 516 800,00	2 668 059,00	2 804 663,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	04	8900070289	100	1 980 544,00	2 131 803,00	2 268 407,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	8900070289	200	536 256,00	536 256,00	536 256,00
Судебная система	01	05			327 000,00	21 900,00	35 400,00
Непрограммные направления расходов бюджета	01	05	8900000000		327 000,00	21 900,00	35 400,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	01	05	8900051200		327 000,00	21 900,00	35 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	05	8900051200	200	327 000,00	21 900,00	35 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06			10 445 848,00	10 128 847,00	10 128 847,00
Непрограммные направления расходов бюджета	01	06	8900000000		10 445 848,00	10 128 847,00	10 128 847,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	01	06	8900000110		9 538 294,00	9 278 293,00	9 278 293,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	06	8900000110	100	9 538 294,00	9 278 293,00	9 278 293,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	01	06	8900000190		907 554,00	850 554,00	850 554,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	06	8900000190	200	897 554,00	840 554,00	840 554,00
Иные бюджетные ассигнования	01	06	8900000190	800	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07			218 000,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	01	07	8900000000		218 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования, не связанные с содержанием органов местного самоуправления	01	07	8900049020		218 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	07	8900049020	200	218 000,00	0,00	0,00
Резервные фонды	01	11			1 156 379,63	2 500 000,00	2 500 000,00
Непрограммные направления расходов бюджета	01	11	8900000000		1 156 379,63	2 500 000,00	2 500 000,00
Резервный фонд администрации города	01	11	8900020550		1 156 379,63	2 500 000,00	2 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования	01	11	8900020550	800	1 156 379,63	2 500 000,00	2 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13			27 834 139,42	27 278 629,00	27 278 629,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2021 годы"	01	13	1900000000		1 019 600,00	1 019 600,00	1 019 600,00

Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2021 годы"	01	13	1900049030		1 019 600,00	1 019 600,00	1 019 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	1900049030	200	1 019 600,00	1 019 600,00	1 019 600,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	01	13	2000000000		1 160 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	01	13	2000048730		160 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01	13	2000048730	600	160 000,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития по реализации территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"	01	13	2000070610		1 000 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01	13	2000070610	600	1 000 000,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	01	13	8900000000		25 654 539,42	26 259 029,00	26 259 029,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	01	13	8900000590		19 143 788,00	18 002 315,00	18 002 315,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	13	8900000590	100	11 889 514,00	11 082 713,00	11 082 713,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	8900000590	200	6 904 274,00	6 569 602,00	6 569 602,00
Иные бюджетные ассигнования	01	13	8900000590	800	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования	01	13	8900049010		6 045 853,42	8 256 714,00	8 256 714,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	8900049010	200	5 226 453,42	5 937 314,00	5 937 314,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01	13	8900049010	300	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Иные бюджетные ассигнования	01	13	8900049010	800	770 400,00	2 270 400,00	2 270 400,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	01	13	8900070510		464 898,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	13	8900070510	100	464 898,00	0,00	0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00			11 793 734,95	10 729 061,00	10 724 061,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09			11 793 734,95	10 729 061,00	10 724 061,00
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2021 годы"	03	09	0900000000		11 269 424,00	10 724 061,00	10 724 061,00
Обеспечение деятельности учреждений гражданской защиты населения	03	09	0900003020		10 965 174,00	10 569 061,00	10 569 061,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03	09	0900003020	600	10 965 174,00	10 569 061,00	10 569 061,00
Реализация мероприятий по защите населения и территории города Искитима от пожаров	03	09	0900043340		125 000,00	155 000,00	155 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03	09	0900043340	600	125 000,00	155 000,00	155 000,00
Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	03	09	0900043360		134 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03	09	0900043360	600	134 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	03	09	0900070510		45 250,00	0,00	0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03	09	0900070510	600	45 250,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории города Искитима на 2017-2019годы"	03	09	1800000000		5 000,00	5 000,00	0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму на территории города Искитима на 2017-2019 годы"	03	09	1800043390		5 000,00	5 000,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03	09	1800043390	600	5 000,00	5 000,00	0,00
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2021 годы"	03	09	2100000000		60 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2021 годы"	03	09	2100043400		60 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03	09	2100043400	600	60 000,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	03	09	8900000000		459 310,95	0,00	0,00
Резервный фонд администрации города	03	09	8900020550		269 836,95	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03	09	8900020550	600	269 836,95	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов"	03	09	8900070940		180 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	03	09	8900070940	200	180 000,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 год	03	09	89000S0940		9 474,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	03	09	89000S0940	200	9 474,00	0,00	0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00			246 116 731,83	106 286 052,00	134 289 771,00
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05			512 600,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	04	05	8900000000		512 600,00	0,00	0,00
Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию собак	04	05	8900070160		512 600,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	05	8900070160	200	512 600,00	0,00	0,00
Водное хозяйство	04	06			0,00	0,00	24 365 685,00
Непрограммные направления расходов бюджета	04	06	8900000000		0,00	0,00	24 365 685,00
Реализация мероприятий по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2015-2020 годы	04	06	8900070870		0,00	0,00	23 147 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	04	06	8900070870	400	0,00	0,00	23 147 400,00
Софинансирование мероприятий по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2015-2020 годы	04	06	89000S0870		0,00	0,00	1 218 285,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	04	06	89000S0870	400	0,00	0,00	1 218 285,00
Транспорт	04	08			26 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Муниципальная программа "Повышение качества обслуживания и обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на 2016-2022 годы"	04	08	1500000000		26 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению доступности услуг общественного пассажирского транспорта на территории города Искитима	04	08	1500084830		26 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования	04	08	1500084830	800	26 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09			214 855 101,83	96 490 802,00	100 128 836,00
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области в 2016-2020 годах"	04	09	0400000000		214 855 101,83	96 490 802,00	100 128 836,00
Иные мероприятия в сфере развития дорожного хозяйства города Искитима	04	09	0410004100		11 452 939,34	7 081 675,00	6 251 446,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	09	0410004100	200	1 708 548,34	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	04	09	0410004100	600	9 744 391,00	7 081 675,00	6 251 446,00
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог города Искитима	04	09	0410004110		80 939 027,49	27 676 600,00	44 161 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	09	0410004110	200	13 570 600,00	6 000 600,00	9 000 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	04	09	0410004110	600	67 315 427,49	21 653 000,00	35 138 000,00
Иные бюджетные ассигнования	04	09	0410004110	800	53 000,00	23 000,00	23 000,00
Мероприятия по наказам избирателей	04	09	0410004180		1 600 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	04	09	0410004180	600	1 600 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах"	04	09	0410053901		37 500 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	09	0410053901	200	37 500 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	04	09	0410070510		343 334,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	04	09	0410070510	600	343 334,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах (субсидии)	04	09	0410070760		77 018 700,00	58 645 900,00	47 230 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	09	0410070760	200	77 018 700,00	58 645 900,00	47 230 000,00
Софинансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах	04	09	04100S0760		6 001 101,00	3 086 627,00	2 485 790,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	09	04100S0760	200	6 001 101,00	3 086 627,00	2 485 790,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12			4 049 030,00	4 795 250,00	4 795 250,00
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2018-2022 годы"	04	12	0100000000		1 746 000,00	1 746 000,00	1 746 000,00
Реализация мероприятий МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2018-2022 годы"	04	12	0100004080		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	12	0100004080	200	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Иные бюджетные ассигнования	04	12	0100004080	800	430 000,00	430 000,00	430 000,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы"	04	12	0100070690		1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00
Иные бюджетные ассигнования	04	12	0100070690	800	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00
Непрограммные направления расходов бюджета	04	12	8900000000		2 303 030,00	3 049 250,00	3 049 250,00
Выполнение других обязательств муниципального образования	04	12	8900049010		1 000 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	12	8900049010	200	1 000 000,00	0,00	0,00
Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и землеустроительных работ	04	12	8900080560		1 303 030,00	3 049 250,00	3 049 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	12	8900080560	200	1 303 030,00	3 049 250,00	3 049 250,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00			234 420 876,27	195 271 191,00	202 164 002,00
Жилищное хозяйство	05	01			92 048 240,24	92 440 587,00	105 528 993,00
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области в 2016-2020 годах"	05	01	0400000000		6 585 368,00	4 145 000,00	4 645 000,00
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства	05	01	0420004150		6 585 368,00	4 145 000,00	4 645 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	01	0420004150	200	5 580 368,00	3 125 000,00	3 625 000,00
Иные бюджетные ассигнования	05	01	0420004150	800	1 005 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области после 01.01.2012 года, на 2015-2020 годы"	05	01	1300000000		70 734 292,40	82 352 942,00	94 117 648,00
Софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (субсидии)	05	01	1300003380		60 124 100,00	70 000 000,00	80 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	05	01	1300003380	400	60 124 100,00	70 000 000,00	80 000 000,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	05	01	13000S3380		10 610 192,40	12 352 942,00	14 117 648,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	05	01	13000S3380	400	10 610 192,40	12 352 942,00	14 117 648,00
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Искитима на 2015-2017 годы"	05	01	1400000000		1 662 276,00	0,00	0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	05	01	1400009502		1 504 757,29	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	01	1400009502	200	1 504 757,29	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда	05	01	14000S9602		157 518,71	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	01	14000S9602	200	157 518,71	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	05	01	8900000000		13 066 303,84	5 942 645,00	6 766 345,00
Иные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	05	01	8900003400		3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	01	8900003400	200	3 000 000,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	05	01	8900003400	400	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Средства, передаваемые местным бюджетам из резервного фонда Правительства Новосибирской области	05	01	8900020540		1 635 710,84	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	01	8900020540	200	1 635 710,84	0,00	0,00
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения	05	01	8900070200		1 158 098,00	1 118 845,00	1 118 845,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05	01	8900070200	600	1 158 098,00	1 118 845,00	1 118 845,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	05	01	8900070510		238 168,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05	01	8900070510	600	238 168,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020годы"	05	01	8900070639		3 000 000,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	05	01	8900070639	400	3 000 000,00	0,00	0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств бюджетов	05	01	8900096010		2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	01	8900096010	200	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	05	01	89000R0829		1 323 800,00	1 323 800,00	2 647 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	05	01	89000R0829	400	1 323 800,00	1 323 800,00	2 647 500,00
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020годы"	05	01	89000S0639		210 527,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	05	01	89000S0639	400	210 527,00	0,00	0,00

Коммунальное хозяйство	05	02			58 831 367,66	56 693 667,00	51 503 000,00
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области в 2016-2020 годах"	05	02	0400000000		6 297 050,66	55 445 667,00	50 255 000,00
Иные мероприятия в сфере коммунального хозяйства	05	02	0430004160		3 289 448,66	255 000,00	255 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	02	0430004160	200	525 451,66	235 000,00	235 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	05	02	0430004160	400	2 607 997,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	05	02	0430004160	800	156 000,00	20 000,00	20 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	05	02	0430070510		890 000,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	05	02	0430070510	400	890 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах" (субсидии)	05	02	0430070640		0,00	44 541 600,00	45 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	05	02	0430070640	400	0,00	44 541 600,00	45 000 000,00
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"	05	02	04300S0640		1 622 578,00	10 649 067,00	5 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	05	02	04300S0640	400	1 622 578,00	10 649 067,00	5 000 000,00
Мероприятия по наказам избирателей	05	02	0440004180		495 024,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	02	0440004180	200	45 024,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	05	02	0440004180	400	450 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2021 годы"	05	02	0900000000		148 000,00	148 000,00	148 000,00
Реализация мероприятий по защите населения и территории города Искитима от пожаров	05	02	0900043340		148 000,00	148 000,00	148 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	02	0900043340	200	60 000,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	05	02	0900043340	400	88 000,00	148 000,00	148 000,00
Муниципальная программа "Повышение доступности услуг общественных бань для населения города Искитима на 2016-2020 годы"	05	02	1600000000		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению доступности услуг общественных бань	05	02	1600084840		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования	05	02	1600084840	800	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Непрограммные направления расходов бюджета	05	02	8900000000		51 286 317,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"	05	02	8900070810		48 722 000,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	05	02	8900070810	800	48 722 000,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах"	05	02	89000S0810		2 564 317,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	05	02	89000S0810	800	2 564 317,00	0,00	0,00
Благоустройство	05	03			59 764 928,37	24 205 078,00	23 200 150,00
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области в 2016-2020 годах"	05	03	0400000000		15 361 273,00	4 549 928,00	3 793 000,00
Благоустройство	05	03	0440004170		8 881 500,00	4 549 928,00	3 793 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	03	0440004170	200	198 000,00	0,00	0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	05	03	0440004170	400	2 152 000,00	406 928,00	500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05	03	0440004170	600	6 531 500,00	4 143 000,00	3 293 000,00
Мероприятия по наказам избирателей	05	03	0440004180		6 404 976,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	03	0440004180	200	982 462,83	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	05	03	0440004180	400	5 422 513,17	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	05	03	0440070510		74 797,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05	03	0440070510	600	74 797,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2021 годы"	05	03	0900000000		1 058 250,00	608 250,00	508 250,00
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах	05	03	0900043330		208 250,00	208 250,00	208 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05	03	0900043330	600	208 250,00	208 250,00	208 250,00
Реализация мероприятий по защите населения и территории города от весеннего паводка	05	03	0900043350		850 000,00	400 000,00	300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05	03	0900043350	600	850 000,00	400 000,00	300 000,00
Муниципальная программа г.Искитима "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы"	05	03	1700000000		43 231 457,37	18 946 900,00	18 798 900,00
Иные мероприятия по обустройству общественных пространств населенных пунктов	05	03	1700085950		1 542 658,43	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	03	1700085950	200	476 032,02	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05	03	1700085950	600	1 066 626,41	0,00	0,00
Реализация мероприятий по формированию комфортной среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)	05	03	17000L5551		9 663 967,63	9 803 300,00	9 655 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	03	17000L5551	200	23 600,00	9 803 300,00	9 655 300,00
Иные бюджетные ассигнования	05	03	17000L5551	800	9 640 367,63	0,00	0,00
Реализация мероприятий по формированию комфортной среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пунктов)	05	03	17000L5552		32 024 831,31	9 143 600,00	9 143 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	03	17000L5552	200	16 900 769,60	9 143 600,00	9 143 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05	03	17000L5552	600	15 124 061,71	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	05	03	8900000000		113 948,00	100 000,00	100 000,00
Иные мероприятия по благоустройству территории города	05	03	8900004270		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	03	8900004270	200	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Софинансирование мероприятий по созданию инфраструктуры по раздельному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах"	05	03	89000S0480		13 948,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	05	03	89000S0480	400	13 948,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05			23 776 340,00	21 931 859,00	21 931 859,00
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области в 2016-2020 годах"	05	05	0400000000		17 061 329,00	15 530 420,00	15 530 420,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	05	05	0450000590		16 908 978,00	15 530 420,00	15 530 420,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05	05	0450000590	100	13 441 145,00	12 212 587,00	12 212 587,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	05	0450000590	200	3 412 433,00	3 262 433,00	3 262 433,00
Иные бюджетные ассигнования	05	05	0450000590	800	55 400,00	55 400,00	55 400,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	05	05	0450070510		152 351,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05	05	0450070510	100	152 351,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" города Искитима Новосибирской области на 2017-2020 годы"	05	05	0500000000		6 715 011,00	6 401 439,00	6 401 439,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	05	05	0500000590		6 602 191,00	6 401 439,00	6 401 439,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05	05	0500000590	100	5 219 519,00	5 018 767,00	5 018 767,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05	05	0500000590	200	1 238 672,00	1 222 672,00	1 222 672,00
Иные бюджетные ассигнования	05	05	0500000590	800	144 000,00	160 000,00	160 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	05	05	0500070510		112 820,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05	05	0500070510	100	112 820,00	0,00	0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	00			1 015 000,00	750 000,00	750 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03			265 000,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	06	03	8900000000		265 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по созданию инфраструктуры по отдельному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах"	06	03	8900070460		265 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06	03	8900070460	200	265 000,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05			750 000,00	750 000,00	750 000,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды г.Искитима на 2016-2020 годы"	06	05	0600000000		750 000,00	750 000,00	750 000,00
Реализация мероприятий МП "Охрана окружающей среды г.Искитима на 2016-2020 годы"	06	05	0600083230		750 000,00	750 000,00	750 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06	05	0600083230	200	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	06	05	0600083230	600	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00			1 003 095 093,21	926 549 269,00	960 973 169,00
Дошкольное образование	07	01			361 517 721,86	332 117 240,00	342 994 640,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	07	01	0700000000		361 167 721,86	332 067 240,00	342 994 640,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (субвенции)	07	01	0710070110		3 303 900,00	3 272 400,00	3 272 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	0710070110	600	3 303 900,00	3 272 400,00	3 272 400,00
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях для льготной категории детей	07	01	0760043240		4 331 401,00	4 331 401,00	4 331 401,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	0760043240	600	4 331 401,00	4 331 401,00	4 331 401,00
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях	07	01	0760070849		17 251 598,00	17 061 598,00	17 061 598,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	0760070849	600	17 251 598,00	17 061 598,00	17 061 598,00

Обеспечение деятельности дошкольных учреждений	07	01	0790070090		99 885 927,86	96 628 241,00	96 628 241,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	0790070090	600	99 885 927,86	96 628 241,00	96 628 241,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (субвенции)	07	01	0790070110		216 081 900,00	210 773 600,00	221 701 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	0790070110	600	216 081 900,00	210 773 600,00	221 701 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	07	01	0790070510		19 531 347,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	0790070510	600	19 531 347,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	07	01	07900S0510		781 648,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	07900S0510	600	781 648,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	07	01	8900000000		350 000,00	50 000,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	07	01	8900070510		300 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	8900070510	600	300 000,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	07	01	89000S4040		50 000,00	50 000,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	01	89000S4040	600	50 000,00	50 000,00	0,00
Общее образование	07	02			472 192 397,89	455 220 881,00	478 767 381,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	07	02	0700000000		470 396 397,89	455 220 881,00	478 767 381,00
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях (субвенции)	07	02	0710070120		14 328 300,00	14 328 300,00	14 328 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	0710070120	600	14 328 300,00	14 328 300,00	14 328 300,00
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (субвенции)	07	02	0710070140		461 300,00	455 000,00	455 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	0710070140	200	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	0710070140	600	296 300,00	290 000,00	290 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению занятости детей в каникулярное время	07	02	0760043250		566 033,89	574 552,00	574 552,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07	02	0760043250	100	18 516,64	20 066,00	20 066,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	0760043250	600	547 517,25	554 486,00	554 486,00
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях	07	02	0760070849		21 244 602,00	21 244 602,00	21 244 602,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	0760070849	200	1 708 409,00	1 708 409,00	1 708 409,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	0760070849	600	19 536 193,00	19 536 193,00	19 536 193,00
Обеспечение деятельности начальных, неполных средних и средних школ	07	02	0790070100		114 236 186,00	102 596 027,00	102 596 027,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	0790070100	600	114 236 186,00	102 596 027,00	102 596 027,00
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях (субвенции)	07	02	0790070120		239 009 300,00	248 549 700,00	268 286 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	0790070120	600	239 009 300,00	248 549 700,00	268 286 200,00
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (субвенции)	07	02	0790070140		65 170 300,00	67 472 700,00	71 282 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07	02	0790070140	100	15 559 700,00	16 292 300,00	17 205 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	0790070140	200	2 239 354,00	3 139 354,00	3 139 354,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	0790070140	600	47 332 246,00	48 002 046,00	50 898 446,00
Иные бюджетные ассигнования	07	02	0790070140	800	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	07	02	0790070510		15 380 376,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	0790070510	600	15 380 376,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	07	02	8900000000		1 796 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	07	02	8900070510		1 320 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	8900070510	600	1 320 000,00	0,00	0,00
Иные мероприятия в сфере общего образования	07	02	8900085910		476 000,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	07	02	8900085910	800	476 000,00	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	07	03			106 289 538,09	88 687 608,00	88 687 608,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	07	03	0700000000		70 094 667,08	59 724 573,00	59 724 573,00
Реализация мероприятий по обеспечению занятости детей в каникулярное время	07	03	0760043250		176 152,11	167 634,00	167 634,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	0760043250	600	176 152,11	167 634,00	167 634,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	07	03	0790070510		4 545 232,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	0790070510	600	4 545 232,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности учреждений по дополнительному образованию	07	03	0790071230		65 373 282,97	59 556 939,00	59 556 939,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	0790071230	600	65 373 282,97	59 556 939,00	59 556 939,00
Муниципальная программа "Культура города Искитима Новосибирской области на 2016-2018 годы"	07	03	0800000000		28 564 871,01	28 963 035,00	28 963 035,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	07	03	0800270510		2 112 006,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	0800270510	600	2 112 006,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности учреждений по дополнительному образованию	07	03	0800271230		26 452 865,01	28 963 035,00	28 963 035,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	0800271230	600	26 452 865,01	28 963 035,00	28 963 035,00
Непрограммные направления расходов бюджета	07	03	8900000000		7 630 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	07	03	8900070510		4 630 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	8900070510	600	4 630 000,00	0,00	0,00

Обеспечение деятельности учреждений по дополнительному образованию	07	03	8900071230		3 000 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	03	8900071230	600	3 000 000,00	0,00	0,00
Молодежная политика	07	07			23 013 773,00	21 878 135,00	21 878 135,00
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы"	07	07	0200000000		4 243 042,00	4 006 652,00	4 006 652,00
Реализация мероприятий МП "Развитие молодежной политики в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы"	07	07	0200143190		933 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	07	0200143190	200	104 000,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	07	07	0200143190	300	486 000,00	350 000,00	350 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	07	0200143190	600	343 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00
Обеспечение деятельности учреждений по проведению организационно-воспитательной работы с молодежью	07	07	0200243170		2 729 030,00	2 651 652,00	2 651 652,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	07	0200243170	600	2 729 030,00	2 651 652,00	2 651 652,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	07	07	0200270510		581 012,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	07	0200270510	600	581 012,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы"	07	07	0300000000		72 000,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан города	07	07	0300043280		72 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	07	0300043280	600	72 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	07	07	0700000000		1 984 877,00	1 984 877,00	1 984 877,00
Реализация мероприятий по организации досуга детей в каникулярное время	07	07	0760043260		484 877,00	484 877,00	484 877,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	07	0760043260	600	484 877,00	484 877,00	484 877,00
Оздоровление детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"(субсидии)	07	07	0760070359		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	07	0760070359	200	40 880,00	103 440,00	103 440,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	07	0760070359	600	1 459 120,00	1 396 560,00	1 396 560,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Искитима Новосибирской области на 2017-2021 годы"	07	07	1000000000		833 043,00	833 043,00	833 043,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка детей и семей с детьми"	07	07	1020072670		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	07	1020072670	200	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Софинансирование мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"	07	07	10200S0359		823 043,00	823 043,00	823 043,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	07	10200S0359	200	16 620,00	24 840,00	24 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	07	10200S0359	600	806 423,00	798 203,00	798 203,00
Муниципальная программа "Организация досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан на 2018-2022 годы"	07	07	1200000000		15 248 271,00	14 438 363,00	14 438 363,00
Обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной кампании детей	07	07	1200043300		14 868 934,00	14 438 363,00	14 438 363,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	07	1200043300	600	14 868 934,00	14 438 363,00	14 438 363,00

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	07	07	1200070510		379 337,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	07	1200070510	600	379 337,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	07	07	8900000000		632 540,00	615 200,00	615 200,00
Мероприятия по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	07	07	8900070179		8 100,00	8 100,00	8 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	07	8900070179	200	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Мероприятия по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы (субсидии)	07	07	8900070359		607 100,00	607 100,00	607 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	07	07	8900070359	300	262 500,00	607 100,00	607 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	07	8900070359	600	344 600,00	0,00	0,00
Иные мероприятия в сфере общего образования	07	07	8900085910		17 340,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	07	8900085910	200	17 340,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области образования	07	09			40 081 662,37	28 645 405,00	28 645 405,00
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы"	07	09	0300000000		35 500,00	35 500,00	35 500,00
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан города	07	09	0300043280		35 500,00	35 500,00	35 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	09	0300043280	200	35 500,00	35 500,00	35 500,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	07	09	0700000000		23 765 498,37	21 454 266,00	21 454 266,00
Мероприятия, связанные с деятельностью учреждений	07	09	0710043180		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	09	0710043180	200	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Реализация мероприятий, направленных на поддержку и выявление талантливых детей	07	09	0720043200		57 000,00	57 000,00	57 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	09	0720043200	200	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Мероприятия, направленные на совершенствование педагогического корпуса	07	09	0740043220		226 500,00	226 500,00	226 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	09	0740043220	200	226 500,00	226 500,00	226 500,00
Иные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся	07	09	0760043270		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	09	0760043270	200	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	07	09	0790000590		22 135 809,37	21 109 766,00	21 109 766,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07	09	0790000590	100	19 429 787,00	18 682 374,00	18 682 374,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	09	0790000590	200	2 608 181,96	2 331 612,00	2 331 612,00
Иные бюджетные ассигнования	07	09	0790000590	800	97 840,41	95 780,00	95 780,00
Мероприятия, связанные с деятельностью учреждений	07	09	0790043180		16 000,00	16 000,00	16 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	09	0790043180	200	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	07	09	0790070510		1 285 189,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07	09	0790070510	100	1 285 189,00	0,00	0,00

Непрограммные направления расходов бюджета	07	09	8900000000		16 280 664,00	7 155 639,00	7 155 639,00
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" (субсидии)	07	09	8900070380		5 020 300,00	3 320 300,00	3 320 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	09	8900070380	600	5 020 300,00	3 320 300,00	3 320 300,00
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" (Иные межбюджетные трансферты)	07	09	8900070820		9 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	09	8900070820	200	247 178,14	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	09	8900070820	600	9 252 821,86	2 500 000,00	2 500 000,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы"	07	09	8900070910		480 000,00	480 000,00	480 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	09	8900070910	600	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"	07	09	89000S0380		1 255 100,00	830 075,00	830 075,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	09	89000S0380	600	1 255 100,00	830 075,00	830 075,00
Софинансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы"	07	09	89000S0910		25 264,00	25 264,00	25 264,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	09	89000S0910	600	25 264,00	25 264,00	25 264,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00			80 969 835,44	55 190 371,00	55 190 371,00
Культура	08	01			60 557 970,26	45 056 541,00	45 056 541,00
Муниципальная программа "Культура города Искитима Новосибирской области на 2016-2018 годы"	08	01	0800000000		53 088 770,26	45 056 541,00	45 056 541,00
Обеспечение деятельности учреждений культуры	08	01	0800144080		25 966 979,49	28 373 042,00	28 373 042,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	0800144080	600	25 966 979,49	28 373 042,00	28 373 042,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	08	01	0800170510		6 381 847,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	0800170510	600	6 381 847,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности музеев	08	01	0800244180		6 386 201,30	6 847 771,00	6 847 771,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	0800244180	600	6 386 201,30	6 847 771,00	6 847 771,00
Обеспечение деятельности библиотек	08	01	0800244280		8 884 836,62	9 781 670,00	9 781 670,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	0800244280	600	8 884 836,62	9 781 670,00	9 781 670,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	08	01	0800270510		4 458 953,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	0800270510	600	4 458 953,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020годы"	08	01	08002L5192		55 727,00	54 058,00	54 058,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	08002L5192	600	55 727,00	54 058,00	54 058,00

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" (субсидии)	08	01	0800370660		941 634,37	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	0800370660	600	941 634,37	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"	08	01	08003S0660		12 591,48	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	08003S0660	600	12 591,48	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	08	01	8900000000		7 469 200,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества, в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"	08	01	8900070450		862 500,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	8900070450	600	862 500,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	08	01	8900070510		6 199 200,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	8900070510	600	6 199 200,00	0,00	0,00
Подготовка и проведение мероприятий в сфере культуры	08	01	8900080690		120 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	8900080690	600	120 000,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества, в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"	08	01	89000S0450		287 500,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	89000S0450	600	287 500,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04			20 411 865,18	10 133 830,00	10 133 830,00
Муниципальная программа "Культура города Искитима Новосибирской области на 2016-2018 годы"	08	04	0800000000		20 391 865,18	10 113 830,00	10 113 830,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	08	04	0800100590		11 426 300,18	5 916 499,00	5 916 499,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08	04	0800100590	100	10 080 134,18	4 793 286,00	4 793 286,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	04	0800100590	200	1 304 166,00	1 081 213,00	1 081 213,00
Иные бюджетные ассигнования	08	04	0800100590	800	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов, культурно-массовых мероприятий и творческих проектов	08	04	0800143310		538 000,00	428 000,00	428 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	04	0800143310	200	538 000,00	428 000,00	428 000,00
Организация деятельности творческих коллективов города	08	04	0800143320		3 769 331,00	3 769 331,00	3 769 331,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	04	0800143320	200	3 769 331,00	3 769 331,00	3 769 331,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	08	04	0800170510		4 658 234,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08	04	0800170510	100	4 658 234,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Искитима Новосибирской области на 2017-2021 годы"	08	04	1000000000		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка детей и семей с детьми"	08	04	1020072670		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	04	1020072670	200	20 000,00	20 000,00	20 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00			84 844 999,00	82 626 229,00	86 692 134,00
Пенсионное обеспечение	10	01			3 310 699,00	3 308 678,00	3 308 678,00
Непрограммные направления расходов бюджета	10	01	8900000000		3 310 699,00	3 308 678,00	3 308 678,00

Социальные доплаты к пенсиям муниципальных служащих	10	01	8900002040		3 310 699,00	3 308 678,00	3 308 678,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	01	8900002040	300	3 310 699,00	3 308 678,00	3 308 678,00
Социальное обслуживание населения	10	02			33 542 400,00	35 089 110,00	36 997 319,00
Непрограммные направления расходов бюджета	10	02	8900000000		33 542 400,00	35 089 110,00	36 997 319,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан	10	02	8900070180		33 542 400,00	35 089 110,00	36 997 319,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	02	8900070180	600	33 542 400,00	35 089 110,00	36 997 319,00
Социальное обеспечение населения	10	03			5 599 600,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	10	03	8900000000		5 599 600,00	0,00	0,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	10	03	8900051340		1 471 700,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	8900051340	300	1 471 700,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы"	10	03	89000L4979		4 127 900,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	89000L4979	300	4 127 900,00	0,00	0,00
Охрана семьи и детства	10	04			39 728 400,00	42 116 441,00	44 274 137,00
Непрограммные направления расходов бюджета	10	04	8900000000		39 728 400,00	42 116 441,00	44 274 137,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	10	04	8900070289		39 728 400,00	42 116 441,00	44 274 137,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10	04	8900070289	200	8 962 600,00	9 403 872,00	9 987 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	04	8900070289	300	30 765 800,00	32 712 569,00	34 286 437,00
Другие вопросы в области социальной политики	10	06			2 663 900,00	2 112 000,00	2 112 000,00
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2021 годы"	10	06	0900000000		80 000,00	30 000,00	30 000,00
Реализация мероприятий по защите населения и территории города Искитима от пожаров	10	06	0900043340		80 000,00	30 000,00	30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10	06	0900043340	200	80 000,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	0900043340	300	0,00	30 000,00	30 000,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Искитима Новосибирской области на 2017-2021 годы"	10	06	1000000000		882 000,00	882 000,00	882 000,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка граждан пожилого возраста"	10	06	1010071670		295 000,00	295 000,00	295 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10	06	1010071670	200	140 000,00	190 000,00	190 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	1010071670	300	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	06	1010071670	600	130 000,00	80 000,00	80 000,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка детей и семей с детьми"	10	06	1020072670		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	06	1020072670	600	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Софинансирование мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"	10	06	10200S0359		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10	06	10200S0359	200	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения"	10	06	1030073670		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	1030073670	300	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	06	1030073670	600	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Единовременная помощь семьям города Искитима при рождении третьего и последующего ребенка	10	06	1040002050		0,00	175 000,00	175 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	1040002050	300	0,00	175 000,00	175 000,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Материальная поддержка граждан города Искитима"	10	06	1040074670		387 000,00	212 000,00	212 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	1040074670	300	387 000,00	212 000,00	212 000,00
Непрограммные направления расходов бюджета	10	06	8900000000		1 701 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	10	06	8900070340		387 000,00	35 000,00	35 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10	06	8900070340	600	387 000,00	35 000,00	35 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	10	06	8900070510		149 900,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	8900070510	300	149 900,00	0,00	0,00
Поддержка садоводческих товариществ	10	06	8900070680		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные бюджетные ассигнования	10	06	8900070680	800	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Поощрение граждан за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города Искитима, вклад в его экономическое, социальное и культурное развитие	10	06	8900070700		1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	06	8900070700	300	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00			37 893 432,00	27 003 129,00	29 108 393,00
Массовый спорт	11	02			37 893 432,00	27 003 129,00	29 108 393,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Искитиме Новосибирской области на 2016-2020 годы"	11	02	1100000000		31 261 852,00	27 003 129,00	27 003 129,00
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта	11	02	1100048710		26 219 203,00	25 409 329,00	25 409 329,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11	02	1100048710	600	26 219 203,00	25 409 329,00	25 409 329,00
Организация и проведение спортивно-массовых, учебно-тренировочных мероприятий	11	02	1100048720		1 893 800,00	1 593 800,00	1 593 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11	02	1100048720	600	1 893 800,00	1 593 800,00	1 593 800,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	11	02	1100070510		3 148 849,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11	02	1100070510	600	3 148 849,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	11	02	8900000000		6 631 580,00	0,00	2 105 264,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"	11	02	8900070670		6 300 000,00	0,00	2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11	02	8900070670	600	6 300 000,00	0,00	2 000 000,00
Софинансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"	11	02	89000S0670		331 580,00	0,00	105 264,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11	02	89000S0670	600	331 580,00	0,00	105 264,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	00			7 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01			7 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
Непрограммные направления расходов бюджета	13	01	8900000000		7 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу	13	01	8900082310		7 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13	01	8900082310	700	7 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ	99	00			0,00	16 064 861,00	33 584 777,00
Условно утвержденные расходы	99	99			0,00	16 064 861,00	33 584 777,00
Непрограммные направления расходов бюджета	99	99	8900000000		0,00	16 064 861,00	33 584 777,00
Условно утвержденные расходы	99	99	8900099990		0,00	16 064 861,00	33 584 777,00
Условно утвержденные расходы	99	99	8900099990	900	0,00	16 064 861,00	33 584 777,00
Всего расходов:					1 794 811 029,83	1 512 732 730,00	1 606 077 240,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 12.09.2018 № 191

"Приложение 8
к решению Совета депутатов
от 20.12.2017 № 136
"О бюджете города Искитима Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование программы	ЦСР	ВР	РЗ	ПП	Сумма, рублей		
					2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2018-2022 годы"	0100000000				1 746 000,00	1 746 000,00	1 746 000,00
Реализация мероприятий МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2018-2022 годы"	0100004080				500 000,00	500 000,00	500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0100004080	200	04	12	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Иные бюджетные ассигнования	0100004080	800	04	12	430 000,00	430 000,00	430 000,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы"	0100070690				1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00
Иные бюджетные ассигнования	0100070690	800	04	12	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы"	0200000000				4 243 042,00	4 006 652,00	4 006 652,00
Реализация мероприятий МП "Развитие молодежной политики в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы"	0200143190				933 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200143190	200	07	07	104 000,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0200143190	300	07	07	486 000,00	350 000,00	350 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0200143190	600	07	07	343 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00
Обеспечение деятельности учреждений по проведению организационно-воспитательной работы с молодежью	0200243170				2 729 030,00	2 651 652,00	2 651 652,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0200243170	600	07	07	2 729 030,00	2 651 652,00	2 651 652,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	0200270510				581 012,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0200270510	600	07	07	581 012,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы"	0300000000				107 500,00	35 500,00	35 500,00
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан города	0300043280				107 500,00	35 500,00	35 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0300043280	200	07	09	35 500,00	35 500,00	35 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0300043280	600	07	07	72 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области в 2016-2020 годах"	0400000000				260 160 122,49	176 161 817,00	174 352 256,00
Иные мероприятия в сфере развития дорожного хозяйства города Искитима	0410004100				11 452 939,34	7 081 675,00	6 251 446,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0410004100	200	04	09	1 708 548,34	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0410004100	600	04	09	9 744 391,00	7 081 675,00	6 251 446,00
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог города Искитима	0410004110				80 939 027,49	27 676 600,00	44 161 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0410004110	200	04	09	13 570 600,00	6 000 600,00	9 000 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0410004110	600	04	09	67 315 427,49	21 653 000,00	35 138 000,00
Иные бюджетные ассигнования	0410004110	800	04	09	53 000,00	23 000,00	23 000,00

Мероприятия по наказам избирателей	0410004180				1 600 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0410004180	600	04	09	1 600 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах"	0410053901				37 500 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0410053901	200	04	09	37 500 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	0410070510				343 334,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0410070510	600	04	09	343 334,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах (субсидии)	0410070760				77 018 700,00	58 645 900,00	47 230 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0410070760	200	04	09	77 018 700,00	58 645 900,00	47 230 000,00
Софинансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах	04100S0760				6 001 101,00	3 086 627,00	2 485 790,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04100S0760	200	04	09	6 001 101,00	3 086 627,00	2 485 790,00
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства	0420004150				6 585 368,00	4 145 000,00	4 645 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0420004150	200	05	01	5 580 368,00	3 125 000,00	3 625 000,00
Иные бюджетные ассигнования	0420004150	800	05	01	1 005 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Иные мероприятия в сфере коммунального хозяйства	0430004160				3 289 448,66	255 000,00	255 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0430004160	200	05	02	525 451,66	235 000,00	235 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0430004160	400	05	02	2 607 997,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	0430004160	800	05	02	156 000,00	20 000,00	20 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	0430070510				890 000,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0430070510	400	05	02	890 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах" (субсидии)	0430070640				0,00	44 541 600,00	45 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0430070640	400	05	02	0,00	44 541 600,00	45 000 000,00
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"	04300S0640				1 622 578,00	10 649 067,00	5 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	04300S0640	400	05	02	1 622 578,00	10 649 067,00	5 000 000,00
Благоустройство	0440004170				8 881 500,00	4 549 928,00	3 793 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0440004170	200	05	03	198 000,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0440004170	400	05	03	2 152 000,00	406 928,00	500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0440004170	600	05	03	6 531 500,00	4 143 000,00	3 293 000,00
Мероприятия по наказам избирателей	0440004180				6 900 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0440004180	200	05	02	45 024,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0440004180	200	05	03	982 462,83	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0440004180	400	05	02	450 000,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0440004180	400	05	03	5 422 513,17	0,00	0,00

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	0440070510				74 797,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0440070510	600	05	03	74 797,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	0450000590				16 908 978,00	15 530 420,00	15 530 420,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0450000590	100	05	05	13 441 145,00	12 212 587,00	12 212 587,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0450000590	200	05	05	3 412 433,00	3 262 433,00	3 262 433,00
Иные бюджетные ассигнования	0450000590	800	05	05	55 400,00	55 400,00	55 400,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	0450070510				152 351,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0450070510	100	05	05	152 351,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" города Искитима Новосибирской области на 2017-2020 годы"	0500000000				6 715 011,00	6 401 439,00	6 401 439,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	0500000590				6 602 191,00	6 401 439,00	6 401 439,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0500000590	100	05	05	5 219 519,00	5 018 767,00	5 018 767,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0500000590	200	05	05	1 238 672,00	1 222 672,00	1 222 672,00
Иные бюджетные ассигнования	0500000590	800	05	05	144 000,00	160 000,00	160 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	0500070510				112 820,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0500070510	100	05	05	112 820,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды г.Искитима на 2016-2020 годы"	0600000000				750 000,00	750 000,00	750 000,00
Реализация мероприятий МП "Охрана окружающей среды г.Искитима на 2016-2020 годы"	0600083230				750 000,00	750 000,00	750 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0600083230	200	06	05	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0600083230	600	06	05	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	0700000000				927 409 162,20	870 451 837,00	904 925 737,00
Мероприятия, связанные с деятельностью учреждений	0710043180				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0710043180	200	07	09	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (субвенции)	0710070110				3 303 900,00	3 272 400,00	3 272 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0710070110	600	07	01	3 303 900,00	3 272 400,00	3 272 400,00
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях (субвенции)	0710070120				14 328 300,00	14 328 300,00	14 328 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0710070120	600	07	02	14 328 300,00	14 328 300,00	14 328 300,00

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (субвенции)	0710070140				461 300,00	455 000,00	455 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0710070140	200	07	02	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0710070140	600	07	02	296 300,00	290 000,00	290 000,00
Реализация мероприятий, направленных на поддержку и выявление талантливых детей	0720043200				57 000,00	57 000,00	57 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0720043200	200	07	09	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Мероприятия, направленные на совершенствование педагогического корпуса	0740043220				226 500,00	226 500,00	226 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0740043220	200	07	09	226 500,00	226 500,00	226 500,00
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях для льготной категории детей	0760043240				4 331 401,00	4 331 401,00	4 331 401,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0760043240	600	07	01	4 331 401,00	4 331 401,00	4 331 401,00
Реализация мероприятий по обеспечению занятости детей в каникулярное время	0760043250				742 186,00	742 186,00	742 186,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0760043250	100	07	02	18 516,64	20 066,00	20 066,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0760043250	600	07	02	547 517,25	554 486,00	554 486,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0760043250	600	07	03	176 152,11	167 634,00	167 634,00
Реализация мероприятий по организации досуга детей в каникулярное время	0760043260				484 877,00	484 877,00	484 877,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0760043260	600	07	07	484 877,00	484 877,00	484 877,00
Иные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся	0760043270				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0760043270	200	07	09	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Оздоровление детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"(субсидии)	0760070359				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0760070359	200	07	07	40 880,00	103 440,00	103 440,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0760070359	600	07	07	1 459 120,00	1 396 560,00	1 396 560,00
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях	0760070849				38 496 200,00	38 306 200,00	38 306 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0760070849	200	07	02	1 708 409,00	1 708 409,00	1 708 409,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0760070849	600	07	01	17 251 598,00	17 061 598,00	17 061 598,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0760070849	600	07	02	19 536 193,00	19 536 193,00	19 536 193,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	0790000590				22 135 809,37	21 109 766,00	21 109 766,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0790000590	100	07	09	19 429 787,00	18 682 374,00	18 682 374,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0790000590	200	07	09	2 608 181,96	2 331 612,00	2 331 612,00
Иные бюджетные ассигнования	0790000590	800	07	09	97 840,41	95 780,00	95 780,00
Мероприятия, связанные с деятельностью учреждений	0790043180				16 000,00	16 000,00	16 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0790043180	200	07	09	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Обеспечение деятельности дошкольных учреждений	0790070090				99 885 927,86	96 628 241,00	96 628 241,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0790070090	600	07	01	99 885 927,86	96 628 241,00	96 628 241,00
Обеспечение деятельности начальных, неполных средних и средних школ	0790070100				114 236 186,00	102 596 027,00	102 596 027,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0790070100	600	07	02	114 236 186,00	102 596 027,00	102 596 027,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (субвенции)	0790070110				216 081 900,00	210 773 600,00	221 701 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0790070110	600	07	01	216 081 900,00	210 773 600,00	221 701 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях (субвенции)	0790070120				239 009 300,00	248 549 700,00	268 286 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0790070120	600	07	02	239 009 300,00	248 549 700,00	268 286 200,00
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (субвенции)	0790070140				65 170 300,00	67 472 700,00	71 282 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0790070140	100	07	02	15 559 700,00	16 292 300,00	17 205 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0790070140	200	07	02	2 239 354,00	3 139 354,00	3 139 354,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0790070140	600	07	02	47 332 246,00	48 002 046,00	50 898 446,00
Иные бюджетные ассигнования	0790070140	800	07	02	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	0790070510				40 742 144,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0790070510	100	07	09	1 285 189,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0790070510	600	07	01	19 531 347,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0790070510	600	07	02	15 380 376,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0790070510	600	07	03	4 545 232,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности учреждений по дополнительному образованию	0790071230				65 373 282,97	59 556 939,00	59 556 939,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0790071230	600	07	03	65 373 282,97	59 556 939,00	59 556 939,00
Софинансирование мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	07900S0510				781 648,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07900S0510	600	07	01	781 648,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Культура города Искитима Новосибирской области на 2016-2018 годы"	0800000000				102 045 506,45	84 133 406,00	84 133 406,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	0800100590				11 426 300,18	5 916 499,00	5 916 499,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0800100590	100	08	04	10 080 134,18	4 793 286,00	4 793 286,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0800100590	200	08	04	1 304 166,00	1 081 213,00	1 081 213,00
Иные бюджетные ассигнования	0800100590	800	08	04	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов, культурно-массовых мероприятий и творческих проектов	0800143310				538 000,00	428 000,00	428 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0800143310	200	08	04	538 000,00	428 000,00	428 000,00
Организация деятельности творческих коллективов города	0800143320				3 769 331,00	3 769 331,00	3 769 331,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0800143320	200	08	04	3 769 331,00	3 769 331,00	3 769 331,00
Обеспечение деятельности учреждений культуры	0800144080				25 966 979,49	28 373 042,00	28 373 042,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0800144080	600	08	01	25 966 979,49	28 373 042,00	28 373 042,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	0800170510				11 040 081,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0800170510	100	08	04	4 658 234,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0800170510	600	08	01	6 381 847,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности музеев	0800244180				6 386 201,30	6 847 771,00	6 847 771,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0800244180	600	08	01	6 386 201,30	6 847 771,00	6 847 771,00
Обеспечение деятельности библиотек	0800244280				8 884 836,62	9 781 670,00	9 781 670,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0800244280	600	08	01	8 884 836,62	9 781 670,00	9 781 670,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	0800270510				6 570 959,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0800270510	600	07	03	2 112 006,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0800270510	600	08	01	4 458 953,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности учреждений по дополнительному образованию	0800271230				26 452 865,01	28 963 035,00	28 963 035,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0800271230	600	07	03	26 452 865,01	28 963 035,00	28 963 035,00
Реализация мероприятий на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020годы"	08002L5192				55 727,00	54 058,00	54 058,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08002L5192	600	08	01	55 727,00	54 058,00	54 058,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" (субсидии)	0800370660				941 634,37	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0800370660	600	08	01	941 634,37	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"	08003S0660				12 591,48	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08003S0660	600	08	01	12 591,48	0,00	0,00
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2021 годы"	0900000000				12 555 674,00	11 510 311,00	11 410 311,00
Обеспечение деятельности учреждений гражданской защиты населения	0900003020				10 965 174,00	10 569 061,00	10 569 061,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0900003020	600	03	09	10 965 174,00	10 569 061,00	10 569 061,00
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах	0900043330				208 250,00	208 250,00	208 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0900043330	600	05	03	208 250,00	208 250,00	208 250,00
Реализация мероприятий по защите населения и территории города Искитима от пожаров	0900043340				353 000,00	333 000,00	333 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0900043340	200	05	02	60 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0900043340	200	10	06	80 000,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0900043340	300	10	06	0,00	30 000,00	30 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0900043340	400	05	02	88 000,00	148 000,00	148 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0900043340	600	03	09	125 000,00	155 000,00	155 000,00
Реализация мероприятий по защите населения и территории города от весеннего паводка	0900043350				850 000,00	400 000,00	300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0900043350	600	05	03	850 000,00	400 000,00	300 000,00

Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	0900043360				134 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0900043360	600	03	09	134 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	0900070510				45 250,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0900070510	600	03	09	45 250,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Искитима Новосибирской области на 2017-2021 годы"	1000000000				1 735 043,00	1 735 043,00	1 735 043,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка граждан пожилого возраста"	1010071670				295 000,00	295 000,00	295 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1010071670	200	10	06	140 000,00	190 000,00	190 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1010071670	300	10	06	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1010071670	600	10	06	130 000,00	80 000,00	80 000,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка детей и семей с детьми"	1020072670				90 000,00	90 000,00	90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1020072670	200	07	07	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1020072670	200	08	04	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1020072670	600	10	06	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Софинансирование мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"	10200S0359				903 043,00	903 043,00	903 043,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10200S0359	200	07	07	16 620,00	24 840,00	24 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10200S0359	200	10	06	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10200S0359	600	07	07	806 423,00	798 203,00	798 203,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения"	1030073670				60 000,00	60 000,00	60 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1030073670	300	10	06	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1030073670	600	10	06	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Единовременная помощь семьям города Искитима при рождении третьего и последующего ребенка	1040002050				0,00	175 000,00	175 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1040002050	300	10	06	0,00	175 000,00	175 000,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Материальная поддержка граждан города Искитима"	1040074670				387 000,00	212 000,00	212 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1040074670	300	10	06	387 000,00	212 000,00	212 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Искитиме Новосибирской области на 2016-2020 годы"	1100000000				31 261 852,00	27 003 129,00	27 003 129,00
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта	1100048710				26 219 203,00	25 409 329,00	25 409 329,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1100048710	600	11	02	26 219 203,00	25 409 329,00	25 409 329,00
Организация и проведение спортивно-массовых, учебно-тренировочных мероприятий	1100048720				1 893 800,00	1 593 800,00	1 593 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1100048720	600	11	02	1 893 800,00	1 593 800,00	1 593 800,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	1100070510				3 148 849,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1100070510	600	11	02	3 148 849,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Организация досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан на 2018-2022 годы"	1200000000				15 248 271,00	14 438 363,00	14 438 363,00
Обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной кампании детей	1200043300				14 868 934,00	14 438 363,00	14 438 363,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1200043300	600	07	07	14 868 934,00	14 438 363,00	14 438 363,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	1200070510				379 337,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1200070510	600	07	07	379 337,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области после 01.01.2012 года, на 2015-2020 годы"	1300000000				70 734 292,40	82 352 942,00	94 117 648,00
Софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (субсидии)	1300003380				60 124 100,00	70 000 000,00	80 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1300003380	400	05	01	60 124 100,00	70 000 000,00	80 000 000,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	13000S3380				10 610 192,40	12 352 942,00	14 117 648,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	13000S3380	400	05	01	10 610 192,40	12 352 942,00	14 117 648,00
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Искитима на 2015-2017 годы"	1400000000				1 662 276,00	0,00	0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1400009502				1 504 757,29	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1400009502	200	05	01	1 504 757,29	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда	14000S9602				157 518,71	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	14000S9602	200	05	01	157 518,71	0,00	0,00
Муниципальная программа "Повышение качества обслуживания и обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на 2016-2022 годы"	1500000000				26 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению доступности услуг общественного пассажирского транспорта на территории города Искитима	1500084830				26 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования	1500084830	800	04	08	26 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Муниципальная программа "Повышение доступности услуг общественных бань для населения города Искитима на 2016-2020 годы"	1600000000				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению доступности услуг общественных бань	1600084840				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования	1600084840	800	05	02	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Муниципальная программа г.Искитима "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы"	1700000000				43 231 457,37	18 946 900,00	18 798 900,00
Иные мероприятия по обустройству общественных пространств населенных пунктов	1700085950				1 542 658,43	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1700085950	200	05	03	476 032,02	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1700085950	600	05	03	1 066 626,41	0,00	0,00
Реализация мероприятий по формированию комфортной среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)	17000L5551				9 663 967,63	9 803 300,00	9 655 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	17000L5551	200	05	03	23 600,00	9 803 300,00	9 655 300,00
Иные бюджетные ассигнования	17000L5551	800	05	03	9 640 367,63	0,00	0,00
Реализация мероприятий по формированию комфортной среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пунктов)	17000L5552				32 024 831,31	9 143 600,00	9 143 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	17000L5552	200	05	03	16 900 769,60	9 143 600,00	9 143 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17000L5552	600	05	03	15 124 061,71	0,00	0,00
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории города Искитима на 2017-2019годы"	1800000000				5 000,00	5 000,00	0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму на территории города Искитима на 2017-2019 годы"	1800043390				5 000,00	5 000,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1800043390	600	03	09	5 000,00	5 000,00	0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2021 годы"	1900000000				1 019 600,00	1 019 600,00	1 019 600,00
Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2021 годы"	1900049030				1 019 600,00	1 019 600,00	1 019 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1900049030	200	01	13	1 019 600,00	1 019 600,00	1 019 600,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	2000000000				1 160 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	2000048730				160 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2000048730	600	01	13	160 000,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития по реализации территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"	2000070610				1 000 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2000070610	600	01	13	1 000 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2021 годы"	2100000000				60 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2021 годы"	2100043400				60 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2100043400	600	03	09	60 000,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	8900000000				285 161 219,92	205 934 791,00	255 103 256,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	8900000110				44 182 512,00	42 849 103,00	42 849 103,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	8900000110	100	01	03	518 455,00	854 236,00	854 236,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	8900000110	100	01	04	34 125 763,00	32 716 574,00	32 716 574,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	8900000110	100	01	06	9 538 294,00	9 278 293,00	9 278 293,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	8900000190				4 103 916,00	3 990 524,00	3 990 524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900000190	200	01	03	596 171,00	537 671,00	537 671,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900000190	200	01	04	2 600 191,00	2 602 299,00	2 602 299,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900000190	200	01	06	897 554,00	840 554,00	840 554,00
Иные бюджетные ассигнования	8900000190	800	01	06	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	8900000590				19 143 788,00	18 002 315,00	18 002 315,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	8900000590	100	01	13	11 889 514,00	11 082 713,00	11 082 713,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900000590	200	01	13	6 904 274,00	6 569 602,00	6 569 602,00
Иные бюджетные ассигнования	8900000590	800	01	13	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Глава муниципального образования	8900001110				1 826 120,00	1 565 370,00	1 565 370,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	8900001110	100	01	02	1 826 120,00	1 565 370,00	1 565 370,00
Социальные доплаты к пенсиям муниципальных служащих	8900002040				3 310 699,00	3 308 678,00	3 308 678,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8900002040	300	10	01	3 310 699,00	3 308 678,00	3 308 678,00
Председатель представительного органа муниципального образования	8900002110				1 407 560,08	1 111 692,00	1 111 692,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	8900002110	100	01	03	1 407 560,08	1 111 692,00	1 111 692,00
Иные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	8900003400				3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900003400	200	05	01	3 000 000,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	8900003400	400	05	01	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Иные мероприятия по благоустройству территории города	8900004270				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900004270	200	05	03	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Средства, передаваемые местным бюджетам из резервного фонда Правительства Новосибирской области	8900020540				1 635 710,84	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900020540	200	05	01	1 635 710,84	0,00	0,00
Резервный фонд администрации города	8900020550				1 426 216,58	2 500 000,00	2 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900020550	600	03	09	269 836,95	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	8900020550	800	01	11	1 156 379,63	2 500 000,00	2 500 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования	8900049010				7 045 853,42	8 256 714,00	8 256 714,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900049010	200	01	13	5 226 453,42	5 937 314,00	5 937 314,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900049010	200	04	12	1 000 000,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8900049010	300	01	13	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Иные бюджетные ассигнования	8900049010	800	01	13	770 400,00	2 270 400,00	2 270 400,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования, не связанные с содержанием органов местного самоуправления	8900049020				218 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900049020	200	01	07	218 000,00	0,00	0,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	8900051200				327 000,00	21 900,00	35 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900051200	200	01	05	327 000,00	21 900,00	35 400,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	8900051340				1 471 700,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8900051340	300	10	03	1 471 700,00	0,00	0,00
Расходы на образование и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	8900070159				1 510 100,00	1 570 500,00	1 633 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	8900070159	100	01	04	1 378 705,00	1 438 705,00	1 501 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900070159	200	01	04	131 395,00	131 795,00	131 795,00
Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию собак	8900070160				512 600,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900070160	200	04	05	512 600,00	0,00	0,00
Мероприятия по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	8900070179				8 100,00	8 100,00	8 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900070179	200	07	07	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан	8900070180				35 439 200,00	37 102 600,00	39 124 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	8900070180	100	01	04	1 700 700,00	1 817 390,00	1 930 681,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900070180	200	01	04	196 100,00	196 100,00	196 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900070180	600	10	02	33 542 400,00	35 089 110,00	36 997 319,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений	8900070190				2 300,00	2 400,00	2 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	8900070190	100	01	04	2 097,00	2 197,00	2 297,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900070190	200	01	04	203,00	203,00	203,00
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения	8900070200				1 158 098,00	1 118 845,00	1 118 845,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900070200	600	05	01	1 158 098,00	1 118 845,00	1 118 845,00
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений	8900070210				279 700,00	290 900,00	302 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	8900070210	100	01	04	264 443,00	275 643,00	287 243,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900070210	200	01	04	15 257,00	15 257,00	15 257,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	8900070289				42 245 200,00	44 784 500,00	47 078 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	8900070289	100	01	04	1 980 544,00	2 131 803,00	2 268 407,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900070289	200	01	04	536 256,00	536 256,00	536 256,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900070289	200	10	04	8 962 600,00	9 403 872,00	9 987 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8900070289	300	10	04	30 765 800,00	32 712 569,00	34 286 437,00
Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	8900070340				387 000,00	35 000,00	35 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900070340	600	10	06	387 000,00	35 000,00	35 000,00

Мероприятия по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы (субсидии)	8900070359				607 100,00	607 100,00	607 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8900070359	300	07	07	262 500,00	607 100,00	607 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900070359	600	07	07	344 600,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" (субсидии)	8900070380				5 020 300,00	3 320 300,00	3 320 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900070380	600	07	09	5 020 300,00	3 320 300,00	3 320 300,00
Реализация мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества, в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"	8900070450				862 500,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900070450	600	08	01	862 500,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по созданию инфраструктуры по раздельному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах"	8900070460				265 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900070460	200	06	03	265 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	8900070510				13 302 166,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	8900070510	100	01	13	464 898,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8900070510	300	10	06	149 900,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900070510	600	05	01	238 168,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900070510	600	07	01	300 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900070510	600	07	02	1 320 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900070510	600	07	03	4 630 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900070510	600	08	01	6 199 200,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жильем помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020годы"	8900070639				3 000 000,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	8900070639	400	05	01	3 000 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"	8900070670				6 300 000,00	0,00	2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900070670	600	11	02	6 300 000,00	0,00	2 000 000,00
Поддержка садоводческих товариществ	8900070680				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные бюджетные ассигнования	8900070680	800	10	06	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Поощрение граждан за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города Искитима, вклад в его экономическое, социальное и культурное развитие	8900070700				1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8900070700	300	10	06	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00

Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"	8900070810				48 722 000,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	8900070810	800	05	02	48 722 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" (Иные межбюджетные трансферты)	8900070820				9 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900070820	200	07	09	247 178,14	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900070820	600	07	09	9 252 821,86	2 500 000,00	2 500 000,00
Реализация мероприятий по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2015-2020 годы	8900070870				0,00	0,00	23 147 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	8900070870	400	04	06	0,00	0,00	23 147 400,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы"	8900070910				480 000,00	480 000,00	480 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900070910	600	07	09	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов"	8900070940				180 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900070940	200	03	09	180 000,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности учреждений по дополнительному образованию	8900071230				3 000 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900071230	600	07	03	3 000 000,00	0,00	0,00
Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и землеустроительных работ	8900080560				1 303 030,00	3 049 250,00	3 049 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900080560	200	04	12	1 303 030,00	3 049 250,00	3 049 250,00
Подготовка и проведение мероприятий в сфере культуры	8900080690				120 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8900080690	600	08	01	120 000,00	0,00	0,00
Процентные платежи по муниципальному долгу	8900082310				7 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	8900082310	700	13	01	7 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
Иные мероприятия в сфере общего образования	8900085910				493 340,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900085910	200	07	07	17 340,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	8900085910	800	07	02	476 000,00	0,00	0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств бюджетов	8900096010				2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8900096010	200	05	01	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Условно утвержденные расходы	8900099990				0,00	16 064 861,00	33 584 777,00
Условно утвержденные расходы	8900099990	900	99	99	0,00	16 064 861,00	33 584 777,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы"	89000L4979				4 127 900,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	89000L4979	300	10	03	4 127 900,00	0,00	0,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	89000R0829				1 323 800,00	1 323 800,00	2 647 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	89000R0829	400	05	01	1 323 800,00	1 323 800,00	2 647 500,00

Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"	89000S0380					1 255 100,00	830 075,00	830 075,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	89000S0380	600	07	09		1 255 100,00	830 075,00	830 075,00
Софинансирование мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества, в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы	89000S0450					287 500,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	89000S0450	600	08	01		287 500,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по созданию инфраструктуры по разделному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах"	89000S0480					13 948,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	89000S0480	400	05	03		13 948,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020годы"	89000S0639					210 527,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	89000S0639	400	05	01		210 527,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"	89000S0670					331 580,00	0,00	105 264,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	89000S0670	600	11	02		331 580,00	0,00	105 264,00
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах"	89000S0810					2 564 317,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	89000S0810	800	05	02		2 564 317,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2015-2020 годы	89000S0870					0,00	0,00	1 218 285,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	89000S0870	400	04	06		0,00	0,00	1 218 285,00
Софинансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы"	89000S0910					25 264,00	25 264,00	25 264,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	89000S0910	600	07	09		25 264,00	25 264,00	25 264,00
Софинансирование мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 год	89000S0940					9 474,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	89000S0940	200	03	09		9 474,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	89000S4040					50 000,00	50 000,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	89000S4040	600	07	01		50 000,00	50 000,00	0,00
Всего расходов:						1 794 811 029,83	1 512 732 730,00	1 606 077 240,00

Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 12.09.2018 №191

"Приложение 9
к решению Совета депутатов
от 20.12.2017 № 136

"О бюджете города Искитима
Новосибирской области на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации					Сумма (руб.)		
	главного распорядителя бюджетных средств	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" города Искитима Новосибирской области	004					64 575 745,62	92 892 676,00	65 545 039,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	004	04	00			38 861 355,00	22 156 970,00	0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	004	04	09			38 861 355,00	22 156 970,00	0,00
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области в 2016-2020 годах"	004	04	09	0400000000		38 861 355,00	22 156 970,00	0,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах (субсидии)	004	04	09	0410070760		37 975 900,00	20 764 140,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	004	04	09	0410070760	200	37 975 900,00	20 764 140,00	0,00
Софинансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах	004	04	09	04100S0760		885 455,00	1 392 830,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	004	04	09	04100S0760	200	885 455,00	1 392 830,00	0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	004	05	00			25 714 390,62	70 735 706,00	65 545 039,00
Коммунальное хозяйство	004	05	02			1 622 578,00	55 190 667,00	50 000 000,00
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области в 2016-2020 годах"	004	05	02	0400000000		1 622 578,00	55 190 667,00	50 000 000,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах" (субсидии)	004	05	02	0430070640		0,00	44 541 600,00	45 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	004	05	02	0430070640	400	0,00	44 541 600,00	45 000 000,00
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"	004	05	02	04300S0640		1 622 578,00	10 649 067,00	5 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	004	05	02	04300S0640	400	1 622 578,00	10 649 067,00	5 000 000,00
Благоустройство	004	05	03			17 376 801,62	9 143 600,00	9 143 600,00
Муниципальная программа г.Искитима "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы"	004	05	03	1700000000		17 376 801,62	9 143 600,00	9 143 600,00
Иные мероприятия по обустройству общественных пространств населенных пунктов	004	05	03	1700085950		476 032,02	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	004	05	03	1700085950	200	476 032,02	0,00	0,00
Реализация мероприятий по формированию комфортной среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пунктов)	004	05	03	17000L5552		16 900 769,60	9 143 600,00	9 143 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	004	05	03	17000L5552	200	16 900 769,60	9 143 600,00	9 143 600,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	004	05	05			6 715 011,00	6 401 439,00	6 401 439,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" города Искитима Новосибирской области на 2017-2020 годы"	004	05	05	0500000000		6 715 011,00	6 401 439,00	6 401 439,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	004	05	05	0500000590		6 602 191,00	6 401 439,00	6 401 439,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	004	05	05	0500000590	100	5 219 519,00	5 018 767,00	5 018 767,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	004	05	05	0500000590	200	1 238 672,00	1 222 672,00	1 222 672,00
Иные бюджетные ассигнования	004	05	05	0500000590	800	144 000,00	160 000,00	160 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	004	05	05	0500070510		112 820,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	004	05	05	0500070510	100	112 820,00	0,00	0,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г.Искитима Новосибирской области	005					294 339 059,07	120 302 791,00	169 953 552,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	005	03	00			11 793 734,95	10 729 061,00	10 724 061,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	005	03	09			11 793 734,95	10 729 061,00	10 724 061,00
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2021 годы"	005	03	09	0900000000		11 269 424,00	10 724 061,00	10 724 061,00
Обеспечение деятельности учреждений гражданской защиты населения	005	03	09	0900003020		10 965 174,00	10 569 061,00	10 569 061,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	03	09	0900003020	600	10 965 174,00	10 569 061,00	10 569 061,00
Реализация мероприятий по защите населения и территории города Искитима от пожаров	005	03	09	0900043340		125 000,00	155 000,00	155 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	03	09	0900043340	600	125 000,00	155 000,00	155 000,00
Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	005	03	09	0900043360		134 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	03	09	0900043360	600	134 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	005	03	09	0900070510		45 250,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	03	09	0900070510	600	45 250,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории города Искитима на 2017-2019годы"	005	03	09	1800000000		5 000,00	5 000,00	0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму на территории города Искитима на 2017-2019 годы"	005	03	09	1800043390		5 000,00	5 000,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	03	09	1800043390	600	5 000,00	5 000,00	0,00
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2021 годы"	005	03	09	2100000000		60 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2021 годы"	005	03	09	2100043400		60 000,00	0,00	0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	03	09	2100043400	600	60 000,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	005	03	09	8900000000		459 310,95	0,00	0,00
Резервный фонд администрации города	005	03	09	8900020550		269 836,95	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	03	09	8900020550	600	269 836,95	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов"	005	03	09	8900070940		180 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	03	09	8900070940	200	180 000,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 год"	005	03	09	89000S0940		9 474,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	03	09	89000S0940	200	9 474,00	0,00	0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	005	04	00			176 506 346,83	74 333 832,00	124 494 521,00
Сельское хозяйство и рыболовство	005	04	05			512 600,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	005	04	05	8900000000		512 600,00	0,00	0,00
Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию собак	005	04	05	8900070160		512 600,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	04	05	8900070160	200	512 600,00	0,00	0,00
Водное хозяйство	005	04	06			0,00	0,00	24 365 685,00
Непрограммные направления расходов бюджета	005	04	06	8900000000		0,00	0,00	24 365 685,00
Реализация мероприятий по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2015-2020 годы	005	04	06	8900070870		0,00	0,00	23 147 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	005	04	06	8900070870	400	0,00	0,00	23 147 400,00
Софинансирование мероприятий по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2015-2020 годы	005	04	06	89000S0870		0,00	0,00	1 218 285,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	005	04	06	89000S0870	400	0,00	0,00	1 218 285,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	005	04	09			175 993 746,83	74 333 832,00	100 128 836,00
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области в 2016-2020 годах"	005	04	09	0400000000		175 993 746,83	74 333 832,00	100 128 836,00
Иные мероприятия в сфере развития дорожного хозяйства города Искитима	005	04	09	0410004100		11 452 939,34	7 081 675,00	6 251 446,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	04	09	0410004100	200	1 708 548,34	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	04	09	0410004100	600	9 744 391,00	7 081 675,00	6 251 446,00
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог города Искитима	005	04	09	0410004110		80 939 027,49	27 676 600,00	44 161 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	04	09	0410004110	200	13 570 600,00	6 000 600,00	9 000 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	04	09	0410004110	600	67 315 427,49	21 653 000,00	35 138 000,00
Иные бюджетные ассигнования	005	04	09	0410004110	800	53 000,00	23 000,00	23 000,00
Мероприятия по наказам избирателей	005	04	09	0410004180		1 600 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	04	09	0410004180	600	1 600 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах"	005	04	09	0410053901		37 500 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	04	09	0410053901	200	37 500 000,00	0,00	0,00

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	005	04	09	0410070510		343 334,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	04	09	0410070510	600	343 334,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах (субсидии)	005	04	09	0410070760		39 042 800,00	37 881 760,00	47 230 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	04	09	0410070760	200	39 042 800,00	37 881 760,00	47 230 000,00
Софинансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах	005	04	09	04100S0760		5 115 646,00	1 693 797,00	2 485 790,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	04	09	04100S0760	200	5 115 646,00	1 693 797,00	2 485 790,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	005	05	00			105 938 977,29	35 139 898,00	34 634 970,00
Жилищное хозяйство	005	05	01			6 585 368,00	4 145 000,00	4 645 000,00
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области в 2016-2020 годах"	005	05	01	0400000000		6 585 368,00	4 145 000,00	4 645 000,00
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства	005	05	01	0420004150		6 585 368,00	4 145 000,00	4 645 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	05	01	0420004150	200	5 580 368,00	3 125 000,00	3 625 000,00
Иные бюджетные ассигнования	005	05	01	0420004150	800	1 005 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Коммунальное хозяйство	005	05	02			56 108 789,66	403 000,00	403 000,00
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области в 2016-2020 годах"	005	05	02	0400000000		4 674 472,66	255 000,00	255 000,00
Иные мероприятия в сфере коммунального хозяйства	005	05	02	0430004160		3 289 448,66	255 000,00	255 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	05	02	0430004160	200	525 451,66	235 000,00	235 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	005	05	02	0430004160	400	2 607 997,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	005	05	02	0430004160	800	156 000,00	20 000,00	20 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	005	05	02	0430070510		890 000,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	005	05	02	0430070510	400	890 000,00	0,00	0,00
Мероприятия по наказам избирателей	005	05	02	0440004180		495 024,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	05	02	0440004180	200	45 024,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	005	05	02	0440004180	400	450 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2021 годы"	005	05	02	0900000000		148 000,00	148 000,00	148 000,00
Реализация мероприятий по защите населения и территории города Искитима от пожаров	005	05	02	0900043340		148 000,00	148 000,00	148 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	05	02	0900043340	200	60 000,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	005	05	02	0900043340	400	88 000,00	148 000,00	148 000,00
Непрограммные направления расходов бюджета	005	05	02	8900000000		51 286 317,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"	005	05	02	8900070810		48 722 000,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	005	05	02	8900070810	800	48 722 000,00	0,00	0,00

Софинансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах"	005	05	02	89000S0810		2 564 317,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	005	05	02	89000S0810	800	2 564 317,00	0,00	0,00
Благоустройство	005	05	03			26 183 490,63	15 061 478,00	14 056 550,00
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области в 2016-2020 годах"	005	05	03	0400000000		15 361 273,00	4 549 928,00	3 793 000,00
Благоустройство	005	05	03	0440004170		8 881 500,00	4 549 928,00	3 793 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	05	03	0440004170	200	198 000,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	005	05	03	0440004170	400	2 152 000,00	406 928,00	500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	05	03	0440004170	600	6 531 500,00	4 143 000,00	3 293 000,00
Мероприятия по наказам избирателей	005	05	03	0440004180		6 404 976,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	05	03	0440004180	200	982 462,83	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	005	05	03	0440004180	400	5 422 513,17	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	005	05	03	0440070510		74 797,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	05	03	0440070510	600	74 797,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2021 годы"	005	05	03	0900000000		1 058 250,00	608 250,00	508 250,00
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах	005	05	03	0900043330		208 250,00	208 250,00	208 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	05	03	0900043330	600	208 250,00	208 250,00	208 250,00
Реализация мероприятий по защите населения и территории города от весеннего паводка	005	05	03	0900043350		850 000,00	400 000,00	300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	05	03	0900043350	600	850 000,00	400 000,00	300 000,00
Муниципальная программа г.Искитима "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы"	005	05	03	1700000000		9 663 967,63	9 803 300,00	9 655 300,00
Реализация мероприятий по формированию комфортной среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)	005	05	03	17000L5551		9 663 967,63	9 803 300,00	9 655 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	05	03	17000L5551	200	23 600,00	9 803 300,00	9 655 300,00
Иные бюджетные ассигнования	005	05	03	17000L5551	800	9 640 367,63	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	005	05	03	8900000000		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные мероприятия по благоустройству территории города	005	05	03	8900004270		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	05	03	8900004270	200	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	005	05	05			17 061 329,00	15 530 420,00	15 530 420,00
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области в 2016-2020 годах"	005	05	05	0400000000		17 061 329,00	15 530 420,00	15 530 420,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	005	05	05	0450000590		16 908 978,00	15 530 420,00	15 530 420,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	005	05	05	0450000590	100	13 441 145,00	12 212 587,00	12 212 587,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	005	05	05	0450000590	200	3 412 433,00	3 262 433,00	3 262 433,00
Иные бюджетные ассигнования	005	05	05	0450000590	800	55 400,00	55 400,00	55 400,00

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	005	05	05	0450070510		152 351,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	005	05	05	0450070510	100	152 351,00	0,00	0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	005	06	00			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	005	06	05			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды г.Искитима на 2016-2020 годы"	005	06	05	0600000000		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Реализация мероприятий МП "Охрана окружающей среды г.Искитима на 2016-2020 годы"	005	06	05	0600083230		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	06	05	0600083230	600	100 000,00	100 000,00	100 000,00
муниципальное казенное учреждение города Искитима Новосибирской области "Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения"	007					966 980 622,20	896 621 034,00	931 044 934,00
ОБРАЗОВАНИЕ	007	07	00			966 980 622,20	896 621 034,00	931 044 934,00
Дошкольное образование	007	07	01			361 517 721,86	332 117 240,00	342 994 640,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	007	07	01	0700000000		361 167 721,86	332 067 240,00	342 994 640,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (субвенции)	007	07	01	0710070110		3 303 900,00	3 272 400,00	3 272 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	01	0710070110	600	3 303 900,00	3 272 400,00	3 272 400,00
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях для льготной категории детей	007	07	01	0760043240		4 331 401,00	4 331 401,00	4 331 401,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	01	0760043240	600	4 331 401,00	4 331 401,00	4 331 401,00
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях	007	07	01	0760070849		17 251 598,00	17 061 598,00	17 061 598,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	01	0760070849	600	17 251 598,00	17 061 598,00	17 061 598,00
Обеспечение деятельности дошкольных учреждений	007	07	01	0790070090		99 885 927,86	96 628 241,00	96 628 241,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	01	0790070090	600	99 885 927,86	96 628 241,00	96 628 241,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (субвенции)	007	07	01	0790070110		216 081 900,00	210 773 600,00	221 701 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	01	0790070110	600	216 081 900,00	210 773 600,00	221 701 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	007	07	01	0790070510		19 531 347,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	01	0790070510	600	19 531 347,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	007	07	01	07900S0510		781 648,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	01	07900S0510	600	781 648,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	007	07	01	8900000000		350 000,00	50 000,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	007	07	01	8900070510		300 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	01	8900070510	600	300 000,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	007	07	01	89000S4040		50 000,00	50 000,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	01	89000S4040	600	50 000,00	50 000,00	0,00

Общее образование	007	07	02			472 192 397,89	455 220 881,00	478 767 381,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	007	07	02	0700000000		470 396 397,89	455 220 881,00	478 767 381,00
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях (субвенции)	007	07	02	0710070120		14 328 300,00	14 328 300,00	14 328 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	02	0710070120	600	14 328 300,00	14 328 300,00	14 328 300,00
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (субвенции)	007	07	02	0710070140		461 300,00	455 000,00	455 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	02	0710070140	200	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	02	0710070140	600	296 300,00	290 000,00	290 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению занятости детей в каникулярное время	007	07	02	0760043250		566 033,89	574 552,00	574 552,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	007	07	02	0760043250	100	18 516,64	20 066,00	20 066,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	02	0760043250	600	547 517,25	554 486,00	554 486,00
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях	007	07	02	0760070849		21 244 602,00	21 244 602,00	21 244 602,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	02	0760070849	200	1 708 409,00	1 708 409,00	1 708 409,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	02	0760070849	600	19 536 193,00	19 536 193,00	19 536 193,00
Обеспечение деятельности начальных, неполных средних и средних школ	007	07	02	0790070100		114 236 186,00	102 596 027,00	102 596 027,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	02	0790070100	600	114 236 186,00	102 596 027,00	102 596 027,00
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях (субвенции)	007	07	02	0790070120		239 009 300,00	248 549 700,00	268 286 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	02	0790070120	600	239 009 300,00	248 549 700,00	268 286 200,00
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (субвенции)	007	07	02	0790070140		65 170 300,00	67 472 700,00	71 282 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	007	07	02	0790070140	100	15 559 700,00	16 292 300,00	17 205 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	02	0790070140	200	2 239 354,00	3 139 354,00	3 139 354,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	02	0790070140	600	47 332 246,00	48 002 046,00	50 898 446,00
Иные бюджетные ассигнования	007	07	02	0790070140	800	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	007	07	02	0790070510		15 380 376,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	02	0790070510	600	15 380 376,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	007	07	02	8900000000		1 796 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	007	07	02	8900070510		1 320 000,00	0,00	0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	02	8900070510	600	1 320 000,00	0,00	0,00
Иные мероприятия в сфере общего образования	007	07	02	8900085910		476 000,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	007	07	02	8900085910	800	476 000,00	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	007	07	03			70 445 667,08	59 724 573,00	59 724 573,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	007	07	03	0700000000		70 094 667,08	59 724 573,00	59 724 573,00
Реализация мероприятий по обеспечению занятости детей в каникулярное время	007	07	03	0760043250		176 152,11	167 634,00	167 634,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	03	0760043250	600	176 152,11	167 634,00	167 634,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	007	07	03	0790070510		4 545 232,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	03	0790070510	600	4 545 232,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности учреждений по дополнительному образованию	007	07	03	0790071230		65 373 282,97	59 556 939,00	59 556 939,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	03	0790071230	600	65 373 282,97	59 556 939,00	59 556 939,00
Непрограммные направления расходов бюджета	007	07	03	8900000000		351 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	007	07	03	8900070510		351 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	03	8900070510	600	351 000,00	0,00	0,00
Молодежная политика	007	07	07			22 743 173,00	20 912 935,00	20 912 935,00
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы"	007	07	07	0200000000		4 243 042,00	3 656 652,00	3 656 652,00
Реализация мероприятий МП "Развитие молодежной политики в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы"	007	07	07	0200143190		933 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	07	0200143190	200	104 000,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	007	07	07	0200143190	300	486 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	07	0200143190	600	343 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00
Обеспечение деятельности учреждений по проведению организационно-воспитательной работы с молодежью	007	07	07	0200243170		2 729 030,00	2 651 652,00	2 651 652,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	07	0200243170	600	2 729 030,00	2 651 652,00	2 651 652,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	007	07	07	0200270510		581 012,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	07	0200270510	600	581 012,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы"	007	07	07	0300000000		72 000,00	0,00	0,00
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан города	007	07	07	0300043280		72 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	07	0300043280	600	72 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	007	07	07	0700000000		1 984 877,00	1 984 877,00	1 984 877,00
Реализация мероприятий по организации досуга детей в каникулярное время	007	07	07	0760043260		484 877,00	484 877,00	484 877,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	07	0760043260	600	484 877,00	484 877,00	484 877,00
Оздоровление детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"(субсидии)	007	07	07	0760070359		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	07	0760070359	200	40 880,00	103 440,00	103 440,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	07	0760070359	600	1 459 120,00	1 396 560,00	1 396 560,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Искитима Новосибирской области на 2017-2021 годы"	007	07	07	1000000000		833 043,00	833 043,00	833 043,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка детей и семей с детьми"	007	07	07	1020072670		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	07	1020072670	200	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Софинансирование мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"	007	07	07	10200S0359		823 043,00	823 043,00	823 043,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	07	10200S0359	200	16 620,00	24 840,00	24 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	07	10200S0359	600	806 423,00	798 203,00	798 203,00
Муниципальная программа "Организация досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан на 2018-2022 годы"	007	07	07	1200000000		15 248 271,00	14 438 363,00	14 438 363,00
Обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной кампании детей	007	07	07	1200043300		14 868 934,00	14 438 363,00	14 438 363,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	07	1200043300	600	14 868 934,00	14 438 363,00	14 438 363,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	007	07	07	1200070510		379 337,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	07	1200070510	600	379 337,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	007	07	07	8900000000		361 940,00	0,00	0,00
Мероприятия по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы (субсидии)	007	07	07	8900070359		344 600,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	07	8900070359	600	344 600,00	0,00	0,00
Иные мероприятия в сфере общего образования	007	07	07	8900085910		17 340,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	07	8900085910	200	17 340,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области образования	007	07	09			40 081 662,37	28 645 405,00	28 645 405,00
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы"	007	07	09	0300000000		35 500,00	35 500,00	35 500,00
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан города	007	07	09	0300043280		35 500,00	35 500,00	35 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	09	0300043280	200	35 500,00	35 500,00	35 500,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	007	07	09	0700000000		23 765 498,37	21 454 266,00	21 454 266,00
Мероприятия, связанные с деятельностью учреждений	007	07	09	0710043180		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	09	0710043180	200	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Реализация мероприятий, направленных на поддержку и выявление талантливых детей	007	07	09	0720043200		57 000,00	57 000,00	57 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	09	0720043200	200	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Мероприятия, направленные на совершенствование педагогического корпуса	007	07	09	0740043220		226 500,00	226 500,00	226 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	09	0740043220	200	226 500,00	226 500,00	226 500,00
Иные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся	007	07	09	0760043270		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	09	0760043270	200	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	007	07	09	0790000590		22 135 809,37	21 109 766,00	21 109 766,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	007	07	09	0790000590	100	19 429 787,00	18 682 374,00	18 682 374,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	09	0790000590	200	2 608 181,96	2 331 612,00	2 331 612,00
Иные бюджетные ассигнования	007	07	09	0790000590	800	97 840,41	95 780,00	95 780,00
Мероприятия, связанные с деятельностью учреждений	007	07	09	0790043180		16 000,00	16 000,00	16 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	09	0790043180	200	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	007	07	09	0790070510		1 285 189,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	007	07	09	0790070510	100	1 285 189,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	007	07	09	8900000000		16 280 664,00	7 155 639,00	7 155 639,00
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" (субсидии)	007	07	09	8900070380		5 020 300,00	3 320 300,00	3 320 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	09	8900070380	600	5 020 300,00	3 320 300,00	3 320 300,00
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" (Иные межбюджетные трансферты)	007	07	09	8900070820		9 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	07	09	8900070820	200	247 178,14	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	09	8900070820	600	9 252 821,86	2 500 000,00	2 500 000,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы"	007	07	09	8900070910		480 000,00	480 000,00	480 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	09	8900070910	600	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"	007	07	09	89000S0380		1 255 100,00	830 075,00	830 075,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	09	89000S0380	600	1 255 100,00	830 075,00	830 075,00
Софинансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы"	007	07	09	89000S0910		25 264,00	25 264,00	25 264,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	007	07	09	89000S0910	600	25 264,00	25 264,00	25 264,00
Муниципальное казенное учреждение Управление культуры города Искитима Новосибирской области	008					119 576 194,57	84 153 406,00	84 153 406,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	008	05	00			16 190 688,12	0,00	0,00
Благоустройство	008	05	03			16 190 688,12	0,00	0,00
Муниципальная программа г.Искитима "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы"	008	05	03	1700000000		16 190 688,12	0,00	0,00
Иные мероприятия по обустройству общественных пространств населенных пунктов	008	05	03	1700085950		1 066 626,41	0,00	0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	05	03	1700085950	600	1 066 626,41	0,00	0,00
Реализация мероприятий по формированию комфортной среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пунктов)	008	05	03	17000L5552		15 124 061,71	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	05	03	17000L5552	600	15 124 061,71	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	008	07	00			28 564 871,01	28 963 035,00	28 963 035,00
Дополнительное образование детей	008	07	03			28 564 871,01	28 963 035,00	28 963 035,00
Муниципальная программа "Культура города Искитима Новосибирской области на 2016-2018 годы"	008	07	03	0800000000		28 564 871,01	28 963 035,00	28 963 035,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	008	07	03	0800270510		2 112 006,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	07	03	0800270510	600	2 112 006,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности учреждений по дополнительному образованию	008	07	03	0800271230		26 452 865,01	28 963 035,00	28 963 035,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	07	03	0800271230	600	26 452 865,01	28 963 035,00	28 963 035,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	008	08	00			74 820 635,44	55 190 371,00	55 190 371,00
Культура	008	08	01			54 408 770,26	45 056 541,00	45 056 541,00
Муниципальная программа "Культура города Искитима Новосибирской области на 2016-2018 годы"	008	08	01	0800000000		53 088 770,26	45 056 541,00	45 056 541,00
Обеспечение деятельности учреждений культуры	008	08	01	0800144080		25 966 979,49	28 373 042,00	28 373 042,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	08	01	0800144080	600	25 966 979,49	28 373 042,00	28 373 042,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	008	08	01	0800170510		6 381 847,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	08	01	0800170510	600	6 381 847,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности музеев	008	08	01	0800244180		6 386 201,30	6 847 771,00	6 847 771,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	08	01	0800244180	600	6 386 201,30	6 847 771,00	6 847 771,00
Обеспечение деятельности библиотек	008	08	01	0800244280		8 884 836,62	9 781 670,00	9 781 670,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	08	01	0800244280	600	8 884 836,62	9 781 670,00	9 781 670,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	008	08	01	0800270510		4 458 953,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	08	01	0800270510	600	4 458 953,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020годы"	008	08	01	08002L5192		55 727,00	54 058,00	54 058,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	08	01	08002L5192	600	55 727,00	54 058,00	54 058,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" (субсидии)	008	08	01	0800370660		941 634,37	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	08	01	0800370660	600	941 634,37	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"	008	08	01	08003S0660		12 591,48	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	08	01	08003S0660	600	12 591,48	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	008	08	01	8900000000		1 320 000,00	0,00	0,00

Реализация мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества, в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"	008	08	01	8900070450		862 500,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	08	01	8900070450	600	862 500,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	008	08	01	8900070510		50 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	08	01	8900070510	600	50 000,00	0,00	0,00
Подготовка и проведение мероприятий в сфере культуры	008	08	01	8900080690		120 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	08	01	8900080690	600	120 000,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества, в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы	008	08	01	89000S0450		287 500,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	008	08	01	89000S0450	600	287 500,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	008	08	04			20 411 865,18	10 133 830,00	10 133 830,00
Муниципальная программа "Культура города Искитима Новосибирской области на 2016-2018 годы"	008	08	04	0800000000		20 391 865,18	10 113 830,00	10 113 830,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	008	08	04	0800100590		11 426 300,18	5 916 499,00	5 916 499,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	008	08	04	0800100590	100	10 080 134,18	4 793 286,00	4 793 286,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	008	08	04	0800100590	200	1 304 166,00	1 081 213,00	1 081 213,00
Иные бюджетные ассигнования	008	08	04	0800100590	800	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов, культурно-массовых мероприятий и творческих проектов	008	08	04	0800143310		538 000,00	428 000,00	428 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	008	08	04	0800143310	200	538 000,00	428 000,00	428 000,00
Организация деятельности творческих коллективов города	008	08	04	0800143320		3 769 331,00	3 769 331,00	3 769 331,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	008	08	04	0800143320	200	3 769 331,00	3 769 331,00	3 769 331,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	008	08	04	0800170510		4 658 234,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	008	08	04	0800170510	100	4 658 234,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Искитима Новосибирской области на 2017-2021 годы"	008	08	04	1000000000		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка детей и семей с детьми"	008	08	04	1020072670		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	008	08	04	1020072670	200	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Управление финансов и налоговой политики администрации города Искитима Новосибирской области	112					29 839 135,00	31 219 385,00	48 739 301,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	112	01	00			8 617 876,00	8 363 486,00	8 363 486,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	112	01	06			8 617 876,00	8 363 486,00	8 363 486,00
Непрограммные направления расходов бюджета	112	01	06	8900000000		8 617 876,00	8 363 486,00	8 363 486,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	112	01	06	8900000110		7 783 422,00	7 586 032,00	7 586 032,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	112	01	06	8900000110	100	7 783 422,00	7 586 032,00	7 586 032,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	112	01	06	8900000190		834 454,00	777 454,00	777 454,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	112	01	06	8900000190	200	824 454,00	767 454,00	767 454,00
Иные бюджетные ассигнования	112	01	06	8900000190	800	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ	112	07	00			7 279 000,00	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	112	07	03			7 279 000,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	112	07	03	8900000000		7 279 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	112	07	03	8900070510		4 279 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	112	07	03	8900070510	600	4 279 000,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности учреждений по дополнительному образованию	112	07	03	8900071230		3 000 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	112	07	03	8900071230	600	3 000 000,00	0,00	0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	112	08	00			6 149 200,00	0,00	0,00
Культура	112	08	01			6 149 200,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	112	08	01	8900000000		6 149 200,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	112	08	01	8900070510		6 149 200,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	112	08	01	8900070510	600	6 149 200,00	0,00	0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	112	10	00			393 059,00	391 038,00	391 038,00
Пенсионное обеспечение	112	10	01			393 059,00	391 038,00	391 038,00
Непрограммные направления расходов бюджета	112	10	01	8900000000		393 059,00	391 038,00	391 038,00
Социальные доплаты к пенсиям муниципальных служащих	112	10	01	8900002040		393 059,00	391 038,00	391 038,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	112	10	01	8900002040	300	393 059,00	391 038,00	391 038,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	112	13	00			7 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	112	13	01			7 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
Непрограммные направления расходов бюджета	112	13	01	8900000000		7 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу	112	13	01	8900082310		7 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	112	13	01	8900082310	700	7 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ	112	99	00			0,00	16 064 861,00	33 584 777,00
Условно утвержденные расходы	112	99	99			0,00	16 064 861,00	33 584 777,00
Непрограммные направления расходов бюджета	112	99	99	8900000000		0,00	16 064 861,00	33 584 777,00
Условно утвержденные расходы	112	99	99	8900099990		0,00	16 064 861,00	33 584 777,00
Условно утвержденные расходы	112	99	99	8900099990	900	0,00	16 064 861,00	33 584 777,00
администрация города Искитима Новосибирской области	720					316 777 751,87	285 039 839,00	304 137 409,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	720	01	00			75 920 929,63	74 995 482,00	75 333 477,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	720	01	02			1 826 120,00	1 565 370,00	1 565 370,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	01	02	8900000000		1 826 120,00	1 565 370,00	1 565 370,00
Глава муниципального образования	720	01	02	8900001110		1 826 120,00	1 565 370,00	1 565 370,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	720	01	02	8900001110	100	1 826 120,00	1 565 370,00	1 565 370,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	720	01	03			17 664,58	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	01	03	8900000000		17 664,58	0,00	0,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	720	01	03	8900000110		3 522,35	0,00	0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	720	01	03	8900000110	100	3 522,35	0,00	0,00
Председатель представительного органа муниципального образования	720	01	03	8900002110		14 142,23	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	720	01	03	8900002110	100	14 142,23	0,00	0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	720	01	04			42 931 654,00	41 864 222,00	42 188 717,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	01	04	8900000000		42 931 654,00	41 864 222,00	42 188 717,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	720	01	04	8900000110		34 125 763,00	32 716 574,00	32 716 574,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	720	01	04	8900000110	100	34 125 763,00	32 716 574,00	32 716 574,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	720	01	04	8900000190		2 600 191,00	2 602 299,00	2 602 299,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	01	04	8900000190	200	2 600 191,00	2 602 299,00	2 602 299,00
Расходы на образование и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	720	01	04	8900070159		1 510 100,00	1 570 500,00	1 633 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	720	01	04	8900070159	100	1 378 705,00	1 438 705,00	1 501 605,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	01	04	8900070159	200	131 395,00	131 795,00	131 795,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан	720	01	04	8900070180		1 896 800,00	2 013 490,00	2 126 781,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	720	01	04	8900070180	100	1 700 700,00	1 817 390,00	1 930 681,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	01	04	8900070180	200	196 100,00	196 100,00	196 100,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений	720	01	04	8900070190		2 300,00	2 400,00	2 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	720	01	04	8900070190	100	2 097,00	2 197,00	2 297,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	01	04	8900070190	200	203,00	203,00	203,00
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений	720	01	04	8900070210		279 700,00	290 900,00	302 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	720	01	04	8900070210	100	264 443,00	275 643,00	287 243,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	01	04	8900070210	200	15 257,00	15 257,00	15 257,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	720	01	04	8900070289		2 516 800,00	2 668 059,00	2 804 663,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	720	01	04	8900070289	100	1 980 544,00	2 131 803,00	2 268 407,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	01	04	8900070289	200	536 256,00	536 256,00	536 256,00
Судебная система	720	01	05			327 000,00	21 900,00	35 400,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	01	05	8900000000		327 000,00	21 900,00	35 400,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	720	01	05	8900051200		327 000,00	21 900,00	35 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	01	05	8900051200	200	327 000,00	21 900,00	35 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	720	01	06			1 827 972,00	1 765 361,00	1 765 361,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	01	06	8900000000		1 827 972,00	1 765 361,00	1 765 361,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	720	01	06	8900000110		1 754 872,00	1 692 261,00	1 692 261,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	720	01	06	8900000110	100	1 754 872,00	1 692 261,00	1 692 261,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	720	01	06	8900000190		73 100,00	73 100,00	73 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	01	06	8900000190	200	73 100,00	73 100,00	73 100,00
Резервные фонды	720	01	11			1 156 379,63	2 500 000,00	2 500 000,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	01	11	8900000000		1 156 379,63	2 500 000,00	2 500 000,00
Резервный фонд администрации города	720	01	11	8900020550		1 156 379,63	2 500 000,00	2 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования	720	01	11	8900020550	800	1 156 379,63	2 500 000,00	2 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы	720	01	13			27 834 139,42	27 278 629,00	27 278 629,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2021 годы"	720	01	13	1900000000		1 019 600,00	1 019 600,00	1 019 600,00
Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2021 годы"	720	01	13	1900049030		1 019 600,00	1 019 600,00	1 019 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	01	13	1900049030	200	1 019 600,00	1 019 600,00	1 019 600,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	720	01	13	2000000000		1 160 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы"	720	01	13	2000048730		160 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	720	01	13	2000048730	600	160 000,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития по реализации территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"	720	01	13	2000070610		1 000 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	720	01	13	2000070610	600	1 000 000,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	01	13	8900000000		25 654 539,42	26 259 029,00	26 259 029,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	720	01	13	8900000590		19 143 788,00	18 002 315,00	18 002 315,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	720	01	13	8900000590	100	11 889 514,00	11 082 713,00	11 082 713,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	01	13	8900000590	200	6 904 274,00	6 569 602,00	6 569 602,00
Иные бюджетные ассигнования	720	01	13	8900000590	800	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования	720	01	13	8900049010		6 045 853,42	8 256 714,00	8 256 714,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	01	13	8900049010	200	5 226 453,42	5 937 314,00	5 937 314,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	720	01	13	8900049010	300	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Иные бюджетные ассигнования	720	01	13	8900049010	800	770 400,00	2 270 400,00	2 270 400,00

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	720	01	13	8900070510		464 898,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	720	01	13	8900070510	100	464 898,00	0,00	0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	720	04	00			30 749 030,00	9 795 250,00	9 795 250,00
Транспорт	720	04	08			26 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Муниципальная программа "Повышение качества обслуживания и обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на 2016-2022 годы"	720	04	08	1500000000		26 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению доступности услуг общественного пассажирского транспорта на территории города Искитима	720	04	08	1500084830		26 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования	720	04	08	1500084830	800	26 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики	720	04	12			4 049 030,00	4 795 250,00	4 795 250,00
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2018-2022 годы"	720	04	12	0100000000		1 746 000,00	1 746 000,00	1 746 000,00
Реализация мероприятий МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2018-2022 годы"	720	04	12	0100004080		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	04	12	0100004080	200	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Иные бюджетные ассигнования	720	04	12	0100004080	800	430 000,00	430 000,00	430 000,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы"	720	04	12	0100070690		1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00
Иные бюджетные ассигнования	720	04	12	0100070690	800	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	04	12	8900000000		2 303 030,00	3 049 250,00	3 049 250,00
Выполнение других обязательств муниципального образования	720	04	12	8900049010		1 000 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	04	12	8900049010	200	1 000 000,00	0,00	0,00
Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и землеустроительных работ	720	04	12	8900080560		1 303 030,00	3 049 250,00	3 049 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	04	12	8900080560	200	1 303 030,00	3 049 250,00	3 049 250,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	720	05	00			86 576 820,24	89 395 587,00	101 983 993,00
Жилищное хозяйство	720	05	01			85 462 872,24	88 295 587,00	100 883 993,00
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области после 01.01.2012 года, на 2015-2020 годы"	720	05	01	1300000000		70 734 292,40	82 352 942,00	94 117 648,00
Софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (субсидии)	720	05	01	1300003380		60 124 100,00	70 000 000,00	80 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	720	05	01	1300003380	400	60 124 100,00	70 000 000,00	80 000 000,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	720	05	01	13000S3380		10 610 192,40	12 352 942,00	14 117 648,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	720	05	01	13000S3380	400	10 610 192,40	12 352 942,00	14 117 648,00
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Искитима на 2015-2017 годы"	720	05	01	1400000000		1 662 276,00	0,00	0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	720	05	01	1400009502		1 504 757,29	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	05	01	1400009502	200	1 504 757,29	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда	720	05	01	14000S9602		157 518,71	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	05	01	14000S9602	200	157 518,71	0,00	0,00

Непрограммные направления расходов бюджета	720	05	01	8900000000		13 066 303,84	5 942 645,00	6 766 345,00
Иные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	720	05	01	8900003400		3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	05	01	8900003400	200	3 000 000,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	720	05	01	8900003400	400	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Средства, передаваемые местным бюджетам из резервного фонда Правительства Новосибирской области	720	05	01	8900020540		1 635 710,84	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	05	01	8900020540	200	1 635 710,84	0,00	0,00
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения	720	05	01	8900070200		1 158 098,00	1 118 845,00	1 118 845,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	720	05	01	8900070200	600	1 158 098,00	1 118 845,00	1 118 845,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	720	05	01	8900070510		238 168,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	720	05	01	8900070510	600	238 168,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020годы"	720	05	01	8900070639		3 000 000,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	720	05	01	8900070639	400	3 000 000,00	0,00	0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств бюджетов	720	05	01	8900096010		2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	05	01	8900096010	200	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	720	05	01	89000R0829		1 323 800,00	1 323 800,00	2 647 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	720	05	01	89000R0829	400	1 323 800,00	1 323 800,00	2 647 500,00
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020годы"	720	05	01	89000S0639		210 527,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	720	05	01	89000S0639	400	210 527,00	0,00	0,00
Коммунальное хозяйство	720	05	02			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Муниципальная программа "Повышение доступности услуг общественных бань для населения города Искитима на 2016-2020 годы"	720	05	02	1600000000		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению доступности услуг общественных бань	720	05	02	1600084840		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования	720	05	02	1600084840	800	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Благоустройство	720	05	03			13 948,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	05	03	8900000000		13 948,00	0,00	0,00
Софинансирование мероприятий по созданию инфраструктуры по разделному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах"	720	05	03	89000S0480		13 948,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	720	05	03	89000S0480	400	13 948,00	0,00	0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	720	06	00			915 000,00	650 000,00	650 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	720	06	03			265 000,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	06	03	8900000000		265 000,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по созданию инфраструктуры по разделному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах"	720	06	03	8900070460		265 000,00	0,00	0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	06	03	8900070460	200	265 000,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	720	06	05			650 000,00	650 000,00	650 000,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды г.Искитима на 2016-2020 годы"	720	06	05	0600000000		650 000,00	650 000,00	650 000,00
Реализация мероприятий МП "Охрана окружающей среды г.Искитима на 2016-2020 годы"	720	06	05	0600083230		650 000,00	650 000,00	650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	06	05	0600083230	200	650 000,00	650 000,00	650 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ	720	07	00			270 600,00	965 200,00	965 200,00
Молодежная политика	720	07	07			270 600,00	965 200,00	965 200,00
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы"	720	07	07	0200000000		0,00	350 000,00	350 000,00
Реализация мероприятий МП "Развитие молодежной политики в городе Искитиме Новосибирской области на 2018-2022 годы"	720	07	07	0200143190		0,00	350 000,00	350 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	720	07	07	0200143190	300	0,00	350 000,00	350 000,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	07	07	8900000000		270 600,00	615 200,00	615 200,00
Мероприятия по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	720	07	07	8900070179		8 100,00	8 100,00	8 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	07	07	8900070179	200	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Мероприятия по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы (субсидии)	720	07	07	8900070359		262 500,00	607 100,00	607 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	720	07	07	8900070359	300	262 500,00	607 100,00	607 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	720	10	00			84 451 940,00	82 235 191,00	86 301 096,00
Пенсионное обеспечение	720	10	01			2 917 640,00	2 917 640,00	2 917 640,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	10	01	8900000000		2 917 640,00	2 917 640,00	2 917 640,00
Социальные доплаты к пенсиям муниципальных служащих	720	10	01	8900002040		2 917 640,00	2 917 640,00	2 917 640,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	720	10	01	8900002040	300	2 917 640,00	2 917 640,00	2 917 640,00
Социальное обслуживание населения	720	10	02			33 542 400,00	35 089 110,00	36 997 319,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	10	02	8900000000		33 542 400,00	35 089 110,00	36 997 319,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан	720	10	02	8900070180		33 542 400,00	35 089 110,00	36 997 319,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	720	10	02	8900070180	600	33 542 400,00	35 089 110,00	36 997 319,00
Социальное обеспечение населения	720	10	03			5 599 600,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	10	03	8900000000		5 599 600,00	0,00	0,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	720	10	03	8900051340		1 471 700,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	720	10	03	8900051340	300	1 471 700,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы"	720	10	03	89000L4979		4 127 900,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	720	10	03	89000L4979	300	4 127 900,00	0,00	0,00
Охрана семьи и детства	720	10	04			39 728 400,00	42 116 441,00	44 274 137,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	10	04	8900000000		39 728 400,00	42 116 441,00	44 274 137,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	720	10	04	8900070289		39 728 400,00	42 116 441,00	44 274 137,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	10	04	8900070289	200	8 962 600,00	9 403 872,00	9 987 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	720	10	04	8900070289	300	30 765 800,00	32 712 569,00	34 286 437,00
Другие вопросы в области социальной политики	720	10	06			2 663 900,00	2 112 000,00	2 112 000,00
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2021 годы"	720	10	06	0900000000		80 000,00	30 000,00	30 000,00
Реализация мероприятий по защите населения и территории города Искитима от пожаров	720	10	06	0900043340		80 000,00	30 000,00	30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	10	06	0900043340	200	80 000,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	720	10	06	0900043340	300	0,00	30 000,00	30 000,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Искитима Новосибирской области на 2017-2021 годы"	720	10	06	1000000000		882 000,00	882 000,00	882 000,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка граждан пожилого возраста"	720	10	06	1010071670		295 000,00	295 000,00	295 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	10	06	1010071670	200	140 000,00	190 000,00	190 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	720	10	06	1010071670	300	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	720	10	06	1010071670	600	130 000,00	80 000,00	80 000,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка детей и семей с детьми"	720	10	06	1020072670		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	720	10	06	1020072670	600	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Софинансирование мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"	720	10	06	10200S0359		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	720	10	06	10200S0359	200	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения"	720	10	06	1030073670		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	720	10	06	1030073670	300	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	720	10	06	1030073670	600	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Единовременная помощь семьям города Искитима при рождении третьего и последующего ребенка	720	10	06	1040002050		0,00	175 000,00	175 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	720	10	06	1040002050	300	0,00	175 000,00	175 000,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Материальная поддержка граждан города Искитима"	720	10	06	1040074670		387 000,00	212 000,00	212 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	720	10	06	1040074670	300	387 000,00	212 000,00	212 000,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	10	06	8900000000		1 701 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	720	10	06	8900070340		387 000,00	35 000,00	35 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	720	10	06	8900070340	600	387 000,00	35 000,00	35 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	720	10	06	8900070510		149 900,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	720	10	06	8900070510	300	149 900,00	0,00	0,00
Поддержка садоводческих товариществ	720	10	06	8900070680		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные бюджетные ассигнования	720	10	06	8900070680	800	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Поощрение граждан за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города Искитима, вклад в его экономическое, социальное и культурное развитие	720	10	06	8900070700		1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	720	10	06	8900070700	300	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	720	11	00			37 893 432,00	27 003 129,00	29 108 393,00
Массовый спорт	720	11	02			37 893 432,00	27 003 129,00	29 108 393,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Искитиме Новосибирской области на 2016-2020 годы"	720	11	02	1100000000		31 261 852,00	27 003 129,00	27 003 129,00
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта	720	11	02	1100048710		26 219 203,00	25 409 329,00	25 409 329,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	720	11	02	1100048710	600	26 219 203,00	25 409 329,00	25 409 329,00
Организация и проведение спортивно-массовых, учебно-тренировочных мероприятий	720	11	02	1100048720		1 893 800,00	1 593 800,00	1 593 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	720	11	02	1100048720	600	1 893 800,00	1 593 800,00	1 593 800,00
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	720	11	02	1100070510		3 148 849,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	720	11	02	1100070510	600	3 148 849,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	720	11	02	8900000000		6 631 580,00	0,00	2 105 264,00
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"	720	11	02	8900070670		6 300 000,00	0,00	2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	720	11	02	8900070670	600	6 300 000,00	0,00	2 000 000,00
Софинансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"	720	11	02	89000S0670		331 580,00	0,00	105 264,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	720	11	02	89000S0670	600	331 580,00	0,00	105 264,00
Совет депутатов города Искитима Новосибирской области	730					2 722 521,50	2 503 599,00	2 503 599,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	730	01	00			2 722 521,50	2 503 599,00	2 503 599,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	730	01	03			2 504 521,50	2 503 599,00	2 503 599,00
Непрограммные направления расходов бюджета	730	01	03	8900000000		2 504 521,50	2 503 599,00	2 503 599,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	730	01	03	8900000110		514 932,65	854 236,00	854 236,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	730	01	03	8900000110	100	514 932,65	854 236,00	854 236,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	730	01	03	8900000190		596 171,00	537 671,00	537 671,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	730	01	03	8900000190	200	596 171,00	537 671,00	537 671,00
Председатель представительного органа муниципального образования	730	01	03	8900002110		1 393 417,85	1 111 692,00	1 111 692,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	730	01	03	8900002110	100	1 393 417,85	1 111 692,00	1 111 692,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов	730	01	07			218 000,00	0,00	0,00
Непрограммные направления расходов бюджета	730	01	07	8900000000		218 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования, не связанные с содержанием органов местного самоуправления	730	01	07	8900049020		218 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	730	01	07	8900049020	200	218 000,00	0,00	0,00
Всего расходов:						1 794 811 029,83	1 512 732 730,00	1 606 077 240,00

Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 12.09.2018 № 191

Таблица 2

"Приложение 11
к решению Совета депутатов
от 20.12.2017 № 136

**"О бюджете города Искитима Новосибирской области на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"**

**Источники финансирования дефицита бюджета города Искитима
на плановый период 2019 и 2020 годов**

Источники финансирования дефицита бюджета города Искитима

Таблица 1

**Источники финансирования дефицита бюджета города Искитима
на 2018 год**

Наименование показателя	Код источника финансирования	Сумма, руб.
1	2	3
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего		55 410 275,22
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города, в том числе:	01 00 00 00 00 0000 000	55 410 275,22
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 00 0000 000	42 164 064,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 00 0000 700	157 164 064,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 04 0000 710	157 164 064,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 00 0000 800	-115 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 04 0000 810	-115 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 00 0000 000	0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 00 0000 700	
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 04 0000 710	
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 00 0000 800	
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 04 0000 810	
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	01 05 00 00 00 0000 000	13 246 211,22
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	01 05 02 01 04 0000 510	-1 896 564 818,61
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	01 05 02 01 04 0000 610	1 909 811 029,83

Наименование показателя	Код источника финансирования	2019 год Сумма, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	2	3	4
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего		41 036 230,00	45 608 140,00
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города, в том числе:	01 00 00 00 00 0000 000	41 036 230,00	45 608 140,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 00 0000 000	41 036 230,00	45 608 140,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 00 0000 700	183 200 294,00	228 808 434,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 04 0000 710	183 200 294,00	228 808 434,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 00 0000 800	-142 164 064,00	-183 200 294,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 04 0000 810	-142 164 064,00	-183 200 294,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 00 0000 000	0,00	0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 00 0000 700		
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 04 0000 710		
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 00 0000 800		
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 04 0000 810		
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	01 05 00 00 00 0000 000	0,00	0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	01 05 02 01 04 0000 510	-1 654 896 794,00	-1 789 277 534,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	01 05 02 01 04 0000 610	1 654 896 794,00	1 789 277 534,00

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ**

12.09.2018 г. двадцать первая очередная сессия №194

**Об установлении границ территориальных общественных
самоуправлений в городе Искитиме Новосибирской области**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Искитима Новосибирской области, Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Искитиме Новосибирской области, утвержденного решением Совета депутатов г. Искитима от 27.09.2017 №110 (в ред. решения Совета депутатов г.Искитима от 20.06.2018 №188), учитывая обращение инициативных групп, Совет депутатов города Искитима Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Установить границы территориальных общественных самоуправлений:
 - 1.1. ТОС «Индустриальный 33А»:
 - микрорайон Индустриальный дом №33А.
 - 1.2. ТОС «Горка 49»:
 - улица К-Маркса дом 49.
2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов
Глава города

Ю.А. Мартынов
С.В. Завражин

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва**

РЕШЕНИЕ

12.09.2018 г. двадцать первая очередная сессия №192

**Об утверждении Генерального плана города Искитима
Новосибирской области**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Искитима Новосибирской области, Совет депутатов города Искитима Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный план города Искитима Новосибирской области.
2. Признать утратившими силу:
 - 2.1 решение Совета депутатов муниципального образования города Искитима Новосибирской области от 20.08.2003 №97 «Об утверждении Генерального плана г. Искитима»;
 - 2.2 решение Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 04.02.2009 №325 «О внесении изменений в Генеральный план г. Искитима»;
 - 2.3 решение Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 29.09.2010 №477 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Искитима от 20.08.2003 №97 «Об утверждении Генерального плана города Искитима»;
 - 2.4 решение Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 25.04.2012 №115 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Искитима от 20.08.2003 №97 «Об утверждении Генерального плана города Искитима» (в ред. от 04.02.2009 №325, 29.09.2010 №477, 25.04.2012 №115)»;
 - 2.5 решение Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 20.02.2013 №179 «О внесении изменений в Генеральный план г. Искитима Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов от 20.08.2003г. №97 (в ред. от 04.02.2009 №325, 29.09.2010 №477, 25.04.2012 №115, 20.02.2013 №179)»;
 - 2.6 решение Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 29.01.2014 №292 «О внесении изменений в Генеральный план г.Искитима Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов от 20.08.2003г. № 97 (в ред. от 04.02.2009 № 325,29.09.2010 № 477, 25.04.2012 № 115, 20.02.2013 №179)»;
 - 2.7 решение Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 28.01.2015 №382 «О внесении изменений в Генеральный план города Искитима Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Искитима от 20.08.2003 № 97 (в ред. от 04.02.2009 № 325, 29.09.2010 № 477, 25.04.2012 № 115, 20.02.2013 №179, 29.01.2014 № 292)».

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.

Председатель Совета депутатов
Глава города

Ю.А. Мартынов
С.В. Завражин

*Приложение
к решению Совета депутатов г. Искитима
от 12.09.2018г. №192*

Проект№:
ГП-0151300033717000007-11-2017

Заказчик: Администрация города Искитима Новосибирской области

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Утверждаемая часть

Новосибирск

2017

Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

1. Положение о территориальном планировании – том I
2. Карты – тома I
3. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II
4. Карты – тома II
5. Электронная версия проекта

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1. Пояснительная записка – том III
2. Электронная версия

Электронная версия проекта:

1. Текстовая часть в формате docx.
2. Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0
3. Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

№ п/п	Наименование карт	Марка	№ листа
Утверждаемая часть			
1	Карта границ города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-1	1
2	Карта планируемого размещения объектов местного значения города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-2	2
3	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области, М 1:10 000	ГП-3	3
4	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области водоснабжения города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-4	4
5	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области водоотведения города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-5	5
6	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития теплоснабжения города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-6	6

7	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития газоснабжения города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-7	7
8	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития электроснабжения, связи города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-8	8
9	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области ливневой канализации города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-9	9
10	Карта функциональных зон города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-10	10
Материалы по обоснованию			
11	Карта положения территории города Искитима в структуре Новосибирской агломерации М 1:300 000	ГП-11	11
12	Карта современного состояния территории города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-12	12
13	Карта границ зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, комплексной оценки территории города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-13	13

02 Список основных исполнителей

№	Раздел проекта	Должность	Фамилия	Подпись
1	Архитектурно-планировочный раздел	Начальник отдела разработки градостроительной документации	Аникина С.С.	
		Ведущий градостроитель	Бегеца С.Е.	
		Градостроитель проекта	Оськина Е.В.	
		Специалист градостроитель III категории	Савойский Е.В.	
2	Экономический раздел	Начальник экономического отдела	Томилина Т.Н.	
3	Дорожная сеть, транспорт	Градостроитель проекта	Оськина Е.В.	
		Специалист градостроитель III категории	Савойский Е.В.	
4	Инженерные коммуникации	Начальник отдела инженерных коммуникаций	Т р о ф и м о в а Н.А.	
5	Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС	Ведущий градостроитель проекта	Бегеца С.Е.	
6	Инженерная подготовка и вертикальная планировка	Ведущий градостроитель проекта	Неклюдов А.А.	
		Специалист градостроитель I категории	Бигдай Ю.П.	
7	Подготовка исходных данных	Главный инженер проекта	Воробьев В. Н.	
8	Графическое оформление проекта	Градостроитель проекта	Оськина Е.В.	
		Специалист градостроитель I категории	Бигдай Ю.П.	
		Специалист градостроитель II категории	Колмакова В.С.	
		Специалист градостроитель III категории	С а в о й с к и й Е.В.	
		Специалист градостроитель III категории	П о н о м а р ё в а М.В.	

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

- 01 Состав проекта
02 Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
1. Планируемое функциональное зонирование территории города Искитима, параметры функциональных зон.....	8
2. Перечень объектов федерального, регионального и местного значения, планируемых к размещению на территории городского округа Искитим, утверждённых в установленном порядке.....	11
2.1 Перечень объектов федерального и регионального значения.....	11
2.2 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа.....	21
3. Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории города Искитима.....	22
3.1 Демографический прогноз.....	22
3.2 Жилищное строительство.....	22
3.3 Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта, культуры. Учреждения и предприятия обслуживания населения.....	23
3.4 Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети.....	25
3.5 Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.....	29
3.5.1 Водоснабжение и водоотведение.....	29
3.5.2 Теплоснабжение.....	39
3.5.3 Газоснабжение.....	39
3.5.4 Электроснабжение.....	41
3.5.5 Связь.....	42
3.6 Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов.....	42
3.7 Зоны с особыми условиями использования территорий.....	43
4. Планировочная организация территории города Искитима.....	45
5. Границы города Искитима.....	46
6. Технико-экономические показатели проекта.....	48

Введение

Генеральный план города Искитима Новосибирской области (далее проект) выполнен в соответствии с техническим заданием Администрации города Искитима Новосибирской области.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Согласно Техническому заданию на выполнение проекта генерального плана города Искитима Новосибирской области границы проектируемой территории определяются границами городского округа Искитим Новосибирской области в соответствии с Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области». В соответствии со ст.2 п.2 Закона Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» муниципальное образование город Искитим имеет статус городского округа, в состав которого входит населённый пункт город Искитим, проект разработан на всю территорию муниципального образования (далее – проект генерального плана города Искитим).

Проект генерального плана города Искитима выполнена с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации: Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИП градостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па, Схемой территориального планирования Искитимского муниципального района, утвержденной Решением сорок пятой очередной сессии Совета депутатов

Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 №380, Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации, утверждённой Постановлением правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта – 2017 год;

Первая очередь реализации проекта – 2027 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2037 год.

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-93 в редакции федерального закона от 20.03.2011 №41-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Законом Новосибирской области от 27 апреля 2010 г. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

- Решением Совета депутатов г. Искитима Новосибирской области от 20.12.2016 № 41 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Искитим Новосибирской области»;

Проектные решения выполнены с учетом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемы территориального планирования Новосибирской области, утвержденной Постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.09 г. № 339-па;

- Схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п;

- Схемы территориального планирования Искитимского района Новосибирской области, утвержденной решением 45-й очередной сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 г. № 380.

В работе использованы следующие материалы:

Распоряжение правительства РФ от 05.07.2010 № 1120-р «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года»;

- Постановление Совета Федерации от 28.05.2014 № 221-СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области»;

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года (утв. постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 474);

- Постановление правительства Новосибирской области от 01.04.2016 № 89-п «Об утверждении Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области»;

- Комплексная программа социально-экономического развития г. Искитима на 2011-2025 (принята Решением Совета депутатов г. Искитима от 18.08.2011 г. № 41);

- Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области после 01.01.2012 года, на 2015-2020 годы» (принята постановлением Администрации г. Искитима Новосибирской области от 25.05.2015 № 995);

- Устав города Искитима Новосибирской области (принят решением Совета депутатов г. Искитима Новосибирской области от 26.12.2012 г. № 170); иные материалы, предоставленные специалистами администрации г. Искитима Новосибирской области.

1. Планируемое функциональное зонирование территории города Искитима, параметры функциональных зон

На проектируемой территории выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (ЖИнд)
- зона застройки малоэтажными жилыми домами (ЖМл)
- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Жс)
- зона застройки многоэтажными жилыми домами (Жмн)
- многофункциональная общественно-деловая зона (Ом)
- зона специализированной общественной застройки (Ос)
- зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования (ОсВУЗ)
- зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОсДШ)
- зона объектов здравоохранения (ОсЗ)
- зона объектов культуры (ОсКи)
- зона объектов религиозного использования (ОсРи)
- зона производственная (П)
- зона легкой промышленности (ПЛ)
- зона объектов недропользования (ПН)
- зона объектов пищевой промышленности (ПП)
- зона объектов строительной промышленности (ПС)
- коммунально-складская зона (К)
- зона объектов коммунального обслуживания (ИК)
- зона объектов энергетики (ИЭ)
- зона объектов связи (ИС)
- зона объектов железнодорожного транспорта (ТЖ)
- зона объектов автомобильного транспорта (ТА)
- зона уличной и дорожной сети (УДС)
- зона ведения садового и дачного хозяйства (Ссд)
- зона сельскохозяйственного использования (Си)
- зона пчеловодства (СиПЧ)
- зона объектов отдыха (рекреации) (Р)
- зона причалов для маломерных судов (РПС)
- зона объектов спорта (Рс)
- зона лесов (Л)
- зона водных объектов (В)
- зона территории общего пользования (ТОП)
- зона курортной и санаторной деятельности (ДСК)
- зона охраны природных территорий (Опт)
- зона территории объектов культурного наследия (ОКН)
- зона ритуальной деятельности (ДРит)
- зона объектов специальной деятельности (ДСп)

Таблица 1-1

Проектируемый баланс территории г. Искитима по функциональному назначению

№ п/п	Наименование	П л о - щадь, га	%
1	2	3	4
	Площадь городского округа в установленных границах	6162,39	100,00
	Планируемая площадь города	4293,55	
	Жилые зоны		
1	зона застройки индивидуальными жилыми домами	757,81	12,29
2	зона застройки малоэтажными жилыми домами	45,39	0,74
3	зона застройки среднеэтажными жилыми домами	174,56	2,83
4	зона застройки многоэтажными жилыми домами	31,80	0,52
	Общественно-деловые зоны		
5	многофункциональная общественно-деловая зона	4,27	0,07
6	зона специализированной общественной застройки	80,73	1,31

7	зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования	3,10	0,05
8	зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования	49,04	0,80
9	зона объектов культуры	1,83	0,03
10	зона объектов здравоохранения	42,06	0,68
11	зона объектов религиозного использования	2,01	0,03
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур		
12	зона производственная	1812,75	29,57
13	зона объектов пищевой промышленности	19,74	0,32
14	зона объектов строительной промышленности	45,35	0,74
15	коммунально-складская зона	203,4	3,30
16	зона объектов коммунального обслуживания	50,77	0,82
17	зона объектов энергетики	4,84	0,08
18	зона объектов связи	2,35	0,04
19	зона объектов железнодорожного транспорта	210,67	3,42
20	зона объектов автомобильного транспорта	45,66	0,74
21	зона уличной и дорожной сети	240,27	3,90
	Зона сельскохозяйственного использования		
22	зона ведения садового и дачного хозяйства	630,56	10,23
23	зона сельскохозяйственного использования	83,15	1,35
24	зона пчеловодства	8,12	0,13
	Зона рекреационного назначения		
25	зона объектов отдыха (рекреации)	161,82	2,63
26	зона причалов для маломерных судов	6,66	0,11
27	зона объектов спорта	43,30	0,70
28	зона лесов	8,36	0,14
29	зона водных объектов	492,82	7,99
30	зона территории общего пользования	631,98	10,26
31	зона курортной и санаторной деятельности	6,86	0,11
32	зона охраны природных территорий	157,68	2,56
33	зона территорий объектов культурного наследия	0,06	0,001
	Зоны специального назначения		
34	зона ритуальной деятельности	67,58	1,09
35	зона объектов специальной деятельности	18,84	0,31
36	зона режимных территорий	7,26	0,12

2. Перечень объектов федерального, регионального и местного значения, планируемых к размещению на территории городского округа Искитим, утверждённых в установленном порядке

2.1 Перечень объектов федерального и регионального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, на территории г. Искитима Новосибирской области запланирована организация скоростного движения на участке железной дороги Новосибирск – Барнаул.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, на территории г. Искитима Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, на территории г. Искитима Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, на территории г. Искитима Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс, на территории г. Искитима Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, на территории г. Искитима Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

Перечень объектов регионального и местного значения, предусмотренных Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п (далее – СТП Новосибирской агломерации), приведен в таблице № 2.1-1.

Таблица 2.1-1

Сведения об объектах регионального и местного значения, планируемых для размещения на территории г. Искитима Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации

N/N	Назначение объекта регионального и межмуниципального значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6
A	Виды планируемых объектов капитального строительства				
I	Объекты капитального строительства в области развития транспорта регионального и межмуниципального значения				
68	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел Искитим Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт.	Пригородный железнодорожный вокзал. Автостанция.	г. Искитим	Санитарно-защитная зона ТППУ – определяется расчётом. СЗЗ автовокзала – 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, автостанции – по расчёту).
II	Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, необходимые для осуществления полномочия «Предупреждение чрезвычайных ситуаций международного и регионального характера»				
8	объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противоаварийные мероприятия (I-ая очередь, расчётный срок)	1. Расчистка русел рек Бердь и Койниха от ила, мусора, углубление и спрямление 2. Искусственное повышение поверхности территории, строительство дамбы, крепление склонов подсыпанной территории	г. Искитим	
9	объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Организация поверхностного стока (I-ая очередь, расчётный срок)	1. Строительство коллекторов ливневой канализации 2. Строительство очистных сооружений л.к.- 1 шт	г. Искитим	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа – 100 м, закрытого типа – 50 м – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.).

10	объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Мероприятия по борьбе с подтоплением (I-ая очередь, расчётный срок)	Строительство дренажных систем. Тип дренажа – лучевой	г. Искитим	
11	объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Противоэрозионные мероприятия (I-ая очередь, расчётный срок)	1.Берегоукрепление откосного или полукоткосного типа склонов р. Бердь 2.Благоустройство овражных территорий	г. Искитим	
21	объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Организация поверхностного стока (I-ая очередь, расчётный срок)	1.Строительство коллекторов ливневой канализации 2.Строительство очистных сооружений л. к	Искитимский район: Сосновка, Тула, Быстровка, Бурмистрово, Завьялово, Лебедевка,Тальменка, Морозово, Г. Искитим, Легостаево, Усть-Чем, Гусельниково	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа – 100 м, закрытого типа – 50 м – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.).
22	объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Мероприятия по борьбе с подтоплением (I-ая очередь, расчётный срок)	Строительство дренажных систем. Тип дренажа – лучевой	Искитимский район:Лебедев-ка,Тальменка, Морозово, Харино, Усть-Чем, Девкино, Легостаево, Староседово, Новоседово, Сосновка, Тула, Быстровка, Бур-мистрово, Завьялово, Факел Ре-волюции, Г. Искитим	
III	Объекты капитального строительства регионального значения в области образования, необходимые для осуществления полномочия "Организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования детям в учреждениях регионального значения"				
8	объект капитального строительства в области образования	образовательное уч-реждение дополнительного образования	Музыкальная школа, на 300 мест	Г. Искитим	
VI	Объекты капитального строительства регионального значения в области физкультуры и спорта, необходимые для реализации полномочия "Осуществление региональных и межмуниципальных программ в области физкультуры и спорта"				
14	объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Ледовый каток		г. Искитим	
30	объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивный комплекс		г. Искитим	
VII	Объекты капитального строительства регионального значения в области культуры и искусства, необходимые для реализации полномочия "Осуществление региональных и межмуниципальных программ в области культуры и искусства"				
18	объект капитального строительства в области культуры и искусства	Детская школа искусств		Г. Искитим	
19	объект капитального строительства в области культуры и искусства	Храм		633209, Новосибирская обл. г. Искитим, ул. Коллективная №1	
XIII	Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области водоснабжения				
15	Очистка воды и подача дополнительных объемов питьевой воды в г. Искитим	Водозаборные и очистные сооружения НФС (реконструкция) (I-ая очередь)	Производительность 50,0 тыс. м ³ /сут	Городской округ г. Искитим	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом
16	Подача питьевой воды в г. Искитим в случае ЧС	Водозаборные сооружения на базе Искитимского участка МПВ (I-ая очередь)	Производительность 27,7 тыс. м ³ /сут	Искитимский муниципальный район, 7 км восточнее г. Искитим	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом
	Объекты капитального строительства местного значения в области водоотведения бытовых стоков				
5	Увеличение мощности системы канализации г. Искитим, улучшение экологической ситуации	Очистные сооружения ОАО «НЗИВ» (модернизация, реконструкция) (I-ая очередь)	Производительность 50,0 тыс. м ³ /сут	Городской округ г. Искитим	Санитарно-защитная зона – 500 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
6	Подключение к централизованной системе водоснабжения	КНС, канализационные коллектора (I-ая очередь, расчётный срок)	Параметры определяются специальным проектом	Объекты проектируемого производственного кластера	Санитарно-защитная зона КНС – 30 м
XIV	Объекты капитального строительства межмуниципального и местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов				
14	Рекультивация свалки	свалка ТБО ООО «ПЖКХ» «Ложок» (I-ая очередь)	Вся территория свалки	Городской округ г. Искитим	
15	Утилизация биологических отходов	Полигон (место) для утилизации биологических отходов животных и птиц (I-ая очередь)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Городской округ г. Искитим	Санитарно-защитная зона – 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
XVII	Зоны разных типов для реализации полномочия «Разработка региональных научно-технических и инновационных программ и проектов»				

3	Предоставление государственных и муниципальных услуг	Сибирский распределительный центр	Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области	г. Искитим, площадью около 1500 кв. м.	
IX Объекты капитального строительства регионального значения в области электроснабжения					
18	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ Искитимская (реконструкция) (I-ая очередь)	110 кВ, замена трансформаторов на 2х40 МВА	г.Искитим	
45	Передача или распределение электрической энергии по проводам	ВЛ 110 кВ Инская-Искитимская (реконструкция) (расчетный срок)	110 кВ	г.Новосибирск, Новосибирский, Искитимский районы, г.Искитим	
X Объекты капитального строительства регионального значения в области теплоснабжения					
117	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная завода НЗИВ (реконструкция) довести до проектной мощности турбины П-6-1,2-0,5 (I-ая очередь)	Увеличение мощности турбины с 3 МВт до проектной 6 МВт	г.Искитим	
XI Объекты капитального строительства регионального значения в области газоснабжения					
15	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления Весь срок проектирования	$P \leq 0,6$ МПа общая протяженность 47,99 км	г.Искитим	Санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода
33	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления Проложить от ГРС Черепановского цементного завода, г.Искитим до с.Лебедевка, п.Черепановский, п.Рошинский и др. Весь срок проектирования	$P \leq 0,6$ МПа	Искитимский район Г. Искитим	Санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода
Объекты капитального строительства местного значения в области газоснабжения					
94	Транспортировка природного газа	«Кольцевой» газопровод по ул.Новосибирская Весь срок проектирования	В соответствии со схемой газоснабжения г.Искитима	г.Искитим	Санитарный разрыв 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малозэтажные жилые здания, теплицы, склады) – Приложение 5 к п. 2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
95	Снижение давления газа	Газорегуляторный пункт (ГРП) Весь срок проектирования	31 шт	г.Искитим	Санитарный разрыв 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малозэтажные жилые здания, теплицы, склады) – Приложение 5 к п. 2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
XII Объекты капитального строительства регионального значения в области средств связи					
2	Вид коммуникационной техники	Телефонная сеть общего пользования (модернизация) Весь срок проектирования	Увеличение номерной емкости	г.Искитим	
3	Полностью цифровое коммутация и управление	Цифровые телефонные станции Весь срок проектирования	Замена аналогового оборудования на цифровое	г.Искитим	
4	Носитель, информационная среда	Продвижение новых услуг связи (I-ая очередь)	Интернет	г.Искитим	
Объекты капитального строительства местного значения в области средств связи					
31	Единая сеть, способная передавать голос, видеозображения и данные	Мультисервисная сеть (развитие) (I-ая очередь)	Обеспечение всеми телекоммуникационными услугами	г.Новосибирск, г.Бердск, г.Искитим Искитимский район	

2.2 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа

Комплексной программой социально-экономического развития г. Искитима на 2011-2025 (принята Решением Совета депутатов г. Искитима от 18.08.2011г. № 41) на территории города Искитима не предусмотрено размещение объектов местного значения.

3. Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории города Искитима

3.1 Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории муниципального образования.

Расположение г. Искитима в зоне влияния Новосибирской агломерации, повышение качества жизни населения будут способствовать росту численности населения на территории города в перспективе.

На основе комплексной оценки территории города Искитима выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития населенного пункта за счет имеющихся внутренних территориальных ресурсов.

Для расчета численности населения г. Искитима на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения города Искитима составит около 63500 человек к 2027 г., около 67000 человек - к 2037 г.

Таблица 3.1-1

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения г. Искитима

Возрастная структура населения (на начало года)	Годы		
	2017 г.	2027 г.	2037 г.
Для населения моложе трудоспособного возраста, %	19,2	19,4	17,4
Доля населения трудоспособного возраста, %	54,5	53,1	53,6
Доля населения старше трудоспособного возраста, %	26,3	27,5	29,0

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

3.2 Жилищное строительство

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 29 кв.м на человека на начало 2027 г.;

- 35 кв.м на человека на начало 2035 г.

Общая площадь жилищного фонда составит к 2027 г. - 1841,5 тыс. кв.м, к 2037 г. - 2345,0 тыс. кв.м.

Объем нового жилищного строительства составит около 1136,1 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства - 56,8 тыс. кв.м.

Запланировано строительство индивидуальных жилых домов с приквартирными земельными участками, малоэтажных многоквартирных домов и домов средней этажности.

Структура жилищного фонда примет следующий вид:

52,5 % - индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками;

9,0 % - малоэтажные многоквартирные жилые дома;

32,2 % - жилые дома средней этажности;

6,3 % - многоэтажные жилые дома.

Убыль жилищного фонда определена в размере 57,0 тыс. кв. м.

3.3 Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта, культуры. Учреждения и предприятия обслуживания населения

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития населенного пункта на долгосрочную перспективу.

Дошкольные образовательные учреждения

Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями принят в размере 85% детей соответствующей возрастной группы.

Проектом генерального плана предусмотрен снос здания МБДОУ № 8 «Калинка» и строительство на месте снесенного объекта дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в течение 2017-2026 гг.

Запланировано строительство дошкольного образовательного учреждения на 320 мест в мкрн. Подгорный в течение расчетного срока.

Общеобразовательные школы. Внешкольные учреждения

Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями принят с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием и 75% детей – средним образованием.

Запланирован снос здания МБОУ СОШ №6 и строительство на месте снесенного объекта общеобразовательной школы на 240 мест в течение 2017-2026 гг.

Проектом предусмотрено строительство общеобразовательных школ общей вместимостью 1400 мест, в том числе 1000 мест – в течение первой очереди реализации проектных решений.

Запланировано строительство музыкальной школы на 300 мест в течение 2027-2036 гг, детской школы искусств на 300 мест в течение 2017-2026 гг.

Учреждения здравоохранения

Проектом генерального плана предусмотрено строительство больничных учреждений общей мощностью 400 мест, в том числе 300 мест в течение 2017-2026 гг.

Запланировано строительство противотуберкулезного отделения и роддома.

Рекомендуется размещение кабинетов общих врачебных практик в новых микрорайонах общей мощностью 200 посещений в смену.

Необходимо строительство станции скорой медицинской помощи на 2 автомобиля в течение 2017-2026 гг.

Учреждения социального обеспечения

Проектом генерального плана предусмотрено строительство следующих объектов социального обслуживания населения в течение 2017-2026 гг.:

- домов-интернатов для престарелых, ветеранов труда и войны, платных пансионатов на 440 мест;

- домов-интернатов для взрослых инвалидов с физическими нарушениями на 110 мест;

- дома-интерната для детей-инвалидов на 30 мест;

- социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей на 40 мест;

- психоневрологического интерната на 170 мест;

- специальных жилых домов и групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых на 940 мест.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Запланировано строительство следующих спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений:

- плоскостных спортивных сооружений общей площадью 30610 кв.м, в т.ч. 23800 кв.м в течение первой очереди реализации проектных решений;

- спортивных залов общей площадью 1080 кв.м в течение первой очереди реализации проектных решений;

- бассейнов общей площадью зеркала воды 1670 кв.м, в т.ч. 1050 кв.м в течение 2017-2026 гг.

Учреждения культуры и искусства

В течение 2017-2026 гг. запланировано строительство следующих объектов культуры и искусства:

- помещений для культурно-досуговой и любительской деятельности площадью 1900 кв.м;

- учреждений культуры клубного типа общей вместимостью 4000 мест;

- кинотеатра на 620 мест;

- киноконцертного зала на 240 мест;

- театра на 340 мест;

- универсального спортивно-зрелищного зала на 400 мест;

- массовых библиотек общей ёмкостью книжного фонда не менее 300,0 тыс. ед. хранения.

В течение 2027-2036 гг. запланировано строительство следующих объектов культуры и искусства:

- помещения для культурно-досуговой и любительской деятельности площадью 250 кв.м;

- учреждения культуры клубного типа общей вместимостью 300 мест;

- массовой библиотеки общей ёмкостью книжного фонда не менее 14,0 тыс. ед. хранения.

3.4 Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети

Предложения по совершенствованию транспортной системы городского округа Искитим выполнены с учётом проектного развития системы федерального и регионального транспорта, в т.ч. транспортной системы Новосибирской агломерации (в рамках разработки Комплексной транспортной схемы Новосибирской агломерации).

Железнодорожный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 г. № 384-р, на территории г. Искитима запланирована организация скоростного движения (80-90 км/ч) на участке железной дороги Новосибирск-Барнаул.

Дорожная сеть

Перспектива развития улично-дорожной сети связана с обеспечением должных параметров транспортной доступности объектов соцкультбыта, повышения класса и пропускной способности существующих улиц и дорог.

С целью обеспечения соответствия внутригородской улично-дорожной сети внешним связям, проектом предлагается:

- реконструкция, с доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения ул. Советской (с устройством новых путепроводов через ж/д пути на севере (55 км) и на юге (62 км), ул. Юбилейной, ул. Декабристов, с проектируемым участком до Набережной, Юбилейного проспекта;

- реконструкция, с доведением до параметров транспортно-пешеходных магистральных улиц районного значения: ул. Центральный микрорайон, ул. Комсомольской, ул. Канатной на отрезке от моста до ул. Гоголя, ул. Гоголя до ул. Некрасова, ул. Набережной, дороги от «Чуйского тракта» до пересечения с ул. Молодёжной, ул. Молодёжной, ул. Шипуновской, ул. Прорабской.

- реконструкция следующих улиц местного значения: Пушкина (на отрезке от ул. Юбилейной до ул. Юбилейной), Лизы Чайкиной, с проектируемым участком до Набережной, ул. Тургенева, Некрасова (и проезда в её створе до остановки Пролетарской), участка ул. Береговой (до ост. Солнечная), дороги вдоль р. Берди, Канатная (до моста), Уклонная, Линейная, дороги через промышленную зону от ул. Линейной до Юбилейного проспекта, дороги от переезда 62 км, вдоль ж/д (с восточной стороны) до Ложка, с путепроводом через ж/д пути 64 км, Почтовая, Центральная, Гагарина; а также следующих улиц и дорог местного значения в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах: Полевая, Шипуновский квартал, дороги от ул. Шипуновский квартал до комплекса «Святой ключ», дороги, обходящей НЗИВ с севера и запада, дороги, обходящей жилой район на правом берегу Берди (ост. Пролетарская) с запада, севера и юга.

Кроме упомянутых выше планируемых участков улично-дорожной сети, проектируются улицы местного значения, опоясывающая проектируемый район с запада. В теле данного района предусматриваются пешеходные улицы.

Все мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети отнесены на первую очередь, по новому строительству – на расчётный срок.

Проектом предлагается на реконструируемой улично-дорожной сети, организация новых маршрутов общественного транспорта, также рассчитанную на первую очередь, по следующим улицам: Центральный микрорайон, Линейная, по дороге, продолжающей ул. Юбилейную до «Чуйского тракта», по ул. Западный жилмассив до ост. Зелёная горка, от ост. Переезд 62 км до ост. Дачи с подъездом к проектируемой инвестиционной площадке.

На базе железнодорожного вокзала и сети городского общественного транспорта проектом предусматривается организация транспортно-пересадочного узла агломерационного уровня (регионального значения).

Таблица 3.4 -1

Реконструкция улично-дорожной сети (1-я очередь)

Элементы улично-дорожной сети	Протяжённость, м
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения	
Советская, Юбилейная, Декабристов, Юбилейный проспект	13500
Транспортно-пешеходные магистральные улицы районного значения	
Центральный микрорайон, Комсомольская, Канатная на отрезке от моста до ул. Гоголя, Гоголя до ул. Некрасова, Набережная, дороги от «Чуйского тракта» до пересечения с ул. Молодёжной, Молодёжная, Шипуновская, Прорабская	14000
Улицы местного значения	

Пушкина (на отрезке от ул. Юбилейной до ул. Лизы Чайкиной), Лизы Чайкиной, Тургенева, Некрасова (и проезда в её створе до остановки Пролетарской), участка ул. Береговой (до ост. Солнечная), дороги вдоль р. Берди, Канатная (до моста), Уклонная, Линейная, дороги через промышленную зону от ул. Линейной до Юбилейного проспекта, дороги от переезда 62 км, вдоль ж/д (с восточной стороны) до Ложка, Почтовая, Центральная, Гагарина	21500
Улицы и дороги местного значения в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах	
Полевая, Шипуновский квартал, дороги от ул. Шипуновский квартал до комплекса «Святой ключ», дороги, обходящей НЗИВ с севера и запада, дороги, обходящей жилой район на правом берегу Берди (ост. Пролетарская) с запада, севера и юга.	15000
Итого	64000

Таблица 3.4-2

Проектируемая улично-дорожная сеть

Элементы улично-дорожной сети	Протяжённость, м	
	1-я очередь	Расчётный срок
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения		
участок продления ул. Декабристов до Набережной	158	-
Улицы местного значения		
участок продления ул. Лизы Чайкиной до Набережной	-	462
улица, опоясывающая проектируемый жилой район с запада	-	2185
Итого	158	2647

Таблица 3.4-3

Сооружения транспортной инфраструктуры

Уровень	Сооружения транспортной инфраструктуры	Примечание
Регионального значения	Транспортно-пересадочный узел агломерационного ранга на базе железнодорожного вокзала Искитима и автостанции	Новое строительство (расчётный срок)
Местного значения	Путепровод через ж/д пути 55 км	Новое строительство (расчётный срок)
	Путепровод через ж/д пути 62 км	Новое строительство (расчётный срок)
	Путепровод через ж/д пути 64 км	Новое строительство (расчётный срок)
	Путепровод через ж/д пути на ул. Советской	Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (1-я очередь)
	Мост через р. Койниху на ул. Советской	Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (1-я очередь)
	Путепровод через ж/д пути на ул. Юбилейной	Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения; устройство тротуаров (1-я очередь)
	Мост через р. Бердь в створе ул. Комсомольской	Реконструкция, с доведением до параметров транспортно-пешеходных магистральных улиц районного значения (1-я очередь)
Мост через р. Шипуниху на ул. Прорабской	Реконструкция, с доведением до параметров улиц местного значения (1-я очередь)	
Мост через р. Шипуниху на ул. Полевой	Реконструкция, с доведением до параметров улиц местного значения (1-я очередь)	

Автомобильный транспорт

На территории городского округа Искитим на расчётный срок предполагается проживание 67000 человек. Расчёт уровня автомобилизации, количества автозаправочных станций и станций технического обслуживания автомобилей, исходя из проектной численности населения, приведён в таблице 3.6-4.

Таблица 3.4-4

Проектируемая численность парка автомобилей, автозаправочных станций и станций технического обслуживания

Население городского округа Искитим на расч. срок, чел	Расчётная автомобилизация			Расчётное кол-во АЗС (при норм 1 колонка на 1200 легков. авт.), колонок	Расчётное кол-во СТО (при норм 1 пост на 200 легков. авт.), постов
	легковой транспорт при норм 400 авт./1000 жит.	грузовой транспорт при норм 40 авт./1000 жит.	мотоциклы, мопеды при норм 100 авт./1000 жит.		
67000	26800	2680	6700	22	134

Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станций технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов.

3.5 Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на части проектируемой территории имеются городские и местные системы инженерно-технического обеспечения.

Для дальнейшего планомерного развития территории, обеспечения новых объектов застройки необходимо строительство новых инженерных сетей и сооружений. На расчетный срок предусматриваются мероприятия по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории.

Разделы по инженерному обеспечению г. Искитим разработаны на основании утвержденных Актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения г. Искитим.

3.5.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории г. Искитима.

Прогнозируется подключение к системе водоснабжения потребителей в районах, не охваченных централизованным водоснабжением, и объектов перспективной застройки.

Потребления технической воды в г. Искитиме не прогнозируется.

Сценарием перспективного развития системы водоснабжения г. Искитима предусмотрены следующие мероприятия:

- зонирование системы водоснабжения с целью повышения давления в южном водоводе;
- для подключения к системе водоснабжения объектов перспективной застройки в Ясном жилмассиве;
- реконструкция магистральных водоводов;
- реконструкция распределительной водопроводной сети;
- строительство новых участков с целью подключения к системе водоснабжения объектов перспективной застройки и районов, не охваченных централизованным водоснабжением, а также в целях кольцевания участков, протяженностью более 200 м;
- демонтаж участков водопроводной сети в местах сноса ветхого жилья с целью подготовки территории к новому строительству;
- бурение новых скважин для обеспечения питьевой водой территорий, не охваченных центральным водоснабжением;
- замена насосного оборудования на насосных станциях первого и второго подъемов;
- строительство сооружений обработки промывных вод на водопроводных очистных сооружениях;
- реконструкция водозаборных и очистных сооружений (НФС) (производительность 50,0 м³/сут.).

Зонирование системы водоснабжения предусматривает следующие виды работ:

- выполнение переключения насосного агрегата № 4 НС – II на южный водовод;
- установку четырех регуляторов давления «после себя».

Реконструкция магистральных водоводов предусматривает следующие виды работ:

- выполнение проектных работ;

- прокладку 26 190 м трубопроводов из полиэтилена диаметром 500 мм на глубине 2,5 м;
- оснащение водоводов запорной арматурой;
- устройство на водоводах смотровых колодцев и камер переключения;
- проведение гидравлического испытания водоводов;
- дезинфекцию и промывку водоводов.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СП 31.13330.2012 п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке – 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуется ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Водопроводные сети

Расположение трубопроводов было определено на основании генерального плана, согласно СП 42.13330.2011.

На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

Сети водопровода – кольцевого и тупикового типа.

Магистральные водопроводные сети прокладываются подземно в траншее на глубине 2,5 м.

В качестве материала труб водопроводной сети рекомендуется применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и простота монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико-экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.

Проектируемая система хозяйственно – питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно – техническим приборам жилых и общественных зданий, полива зеленых насаждений, проездов и противопожарные нужды.

Для циркуляции воды и повышения давления в трубах используются водяные насосы, для подъема воды на верхние этажи многоэтажных домов.

Для обеспечения подачи расчётных расходов воды необходимо осуществить строительство кольцевой сети водопровода, с установкой на сети пожарных гидрантов через 150 м.

Предусматривается установка пожарных гидрантов.

Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение любого здания не менее чем от двух гидрантов.

Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.

Таблица 3.5.1-1

Расчет максимального потребления воды населением на хозяйственно – питьевые нужды на основании действующих нормативов потребления воды на 1 очередь (2027г.)

№ п.п.	Категория потребления	Норма потребления, л/сут	Количество потребителей	Расчётное потребление		
				средне-суточное, куб. м/сут	в сутки максимального потребления, куб. м/сут	в час максимального потребления, куб. м/ч
1	С водопользованием из водоразборных колонок	35	–	–	–	–
2	С водопроводом, без канализации	95	9278	881,40	1057,68	65,88
3	С холодным водоснабжением и канализацией (+новое строительство ИЖС)	170	1872	318,28	381,93	23,79
4	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией			675,57	810,69	50,50
	– на нужды холодного водоснабжения	150	2702	405,34	486,41	30,30
	– на нужды горячего водоснабжения	100		270,23	324,27	20,20

5	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами (+новое строительство многоэтажных домов)			14349,45	17219,35	1072,62
	– на нужды холодного водоснабжения	170	49481	8411,75	10094,10	628,78
	– на нужды горячего водоснабжения	120		5937,71	7125,25	443,84
6	С холодным водоснабжением, канализацией, водонагревателями, ваннами	210	167	35,01	42,01	2,62
7	Полив приусадебных участков, кв. м	5	63500	3175,00	3175,00	197,78
8	Расход пожарный			756,00	756,00	
9	Неучтенные расходы (20%)				3902,33	
	Всего :		63500		27345,00	

Таблица 3.5.1-2

Расчет максимального потребления воды населением на хозяйственно – питьевые нужды на основании действующих нормативов потребления воды на расчетный срок (2037г.)

п.п.	Категория потребления	Норма потребления, л/сут	Количество потребителей	Расчетное потребление		
				среднесуточное, куб. м/сут	в сутки максимального потребления, куб. м/сут	в час максимального потребления, куб. м/ч
1	С водопользованием из водоразборных колонок	35	–	–	–	–
2	С водопроводом, без канализации	95	–	–	–	–
3	С холодным водоснабжением и канализацией (+новое строительство ИЖС)	170	11210	1905,72	2286,87	142,45
4	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией			675,57	810,69	50,50
	– на нужды холодного водоснабжения	150	2702	405,34	486,41	30,30
	– на нужды горячего водоснабжения	100		270,23	324,27	20,20
5	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами (+новое строительство многоэтажных домов)			15347,05	18416,47	1147,19
	– на нужды холодного водоснабжения	170	52921	8996,55	10795,86	672,49
	– на нужды горячего водоснабжения	120		6350,51	7620,61	474,70
6	С холодным водоснабжением, канализацией, водонагревателями, ваннами	210	167	35,07	42,08	2,62
7	Полив приусадебных участков, кв. м	5	67000	3350,01	4020,02	250,41
8	Расход пожарный			756,00	756,00	
9	Неучтенные расходы (20%)				5115,22	
	Всего :		67000		31447,34	

Производительности существующих источников водоснабжения достаточно для покрытия перспективной нагрузки на систему водоснабжения, поэтому расширение водозаборов не требуется.

Технологическая схема станции водоподготовки полностью соответствует качеству исходной воды, поэтому реконструкция основных сооружений ВОС не требуется.

В качестве системы управления режимами водоснабжения предусматривается частотное управление на насосных станциях первого и второго подъема.

Все объекты системы водоснабжения оснащены приборами учета. Реконструируемые водоводы и участки распределительной сети проходят максимально приближенно к существующим трассам.

Вновь прокладываемые участки сети проходят по улицам вдоль дорожных проездов.

Строительство новых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не предусматривается.

Граница зоны размещения водозабора, станции водоподготовки, резервуаров чистой воды и насосной станции второго подъема совпадают с границами первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения.

Водоотведение

Планируется к расчетному сроку расширение централизованной канализационной сети до 100 % охвата населения

Сети самотечной канализации выполняются из гофрированных полиэтиленовых безнапорных труб по ГОСТ Р 54475–2011.

Сети напорной канализации выполнить из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599–2001.

При производстве работ руководствоваться требованиями и нормами СНиП 3. 05. 04 – 85. При пересечении проектируемых сетей с существующими подземными коммуникациями все работы вести согласно СНиП III – 8 – 76 п. 3.40, СНиП III – 42 – 80 п. 1.90.

Нормы на хоз – питьевое водопотребление приняты в соответствии со схемой водоснабжения г. Новосибирска, разработанной ООО «А7 Инжиниринг». Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз – питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. В соответствии с принятыми санитарными нормами оборудования зданий, численностью населения и нормами водопотребления, расходы воды населением приведены в таблице № 3.5.1-3.

Канализование проектируемой застройки возможно организовать в существующие и вновь выстроенные магистральные коллекторы.

Система водоотведения рекомендуется раздельная.

Согласно проектным решениям на расчетный срок предусматривается отвод сточных вод с множества не канализованных территорий. Так как производительность существующих городских сооружений имеет резерв, предлагается большую часть стоков направить по главному напорному коллектору с предвзвешенной его реконструкцией.

Для подключения к существующим напорным городским сетям сетей водоотведения с новых территорий и территорий ранее не канализованных, предполагается строительство новых канализационных насосных станций, а также реконструкция существующих.

К реконструкции предлагаются :

КНС №2, увеличение расчетной производительности на 8,7 куб.м/ч.;

КНС (ул. Карьер цемзавода, 12), увеличение расчетной производительности на 37,4 куб.м/ч;

КНС №5, увеличение расчетной производительности на 6,7 куб.м/ч.

КНС №7, увеличение расчетной производительности на 4,5 куб.м/ч.

КНС №9, увеличение расчетной производительности на 6,4 куб.м/ч.

Новое строительство:

КНС №16, расчетная производительность 36,7 куб.м/ч.;

КНС №17, расчетная производительность 24,7 куб.м/ч.;

КНС №18, расчетная производительность 14,0 куб.м/ч.;

КНС №19, расчетная производительность 29,2 куб.м/ч;

Существующие сети, находящиеся по пути движения сточных вод после реконструируемых КНС (увеличение расчетной производительности) также предусмотрено реконструировать (с увеличением диаметра) на основании предвзвешенного гидравлического расчета.

Гидравлический расчет проводится на последующих стадиях проектирования

В целях исключения перегрузки существующих сетей, канализование новых территорий близ микрорайона Шипуновский и канализование самого м-на выполнить с последующей очисткой стоков на локальных очистных сооружениях. Производительность ЛОС№1 - 400 куб.м/сут. Санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов – 150 м. Очищенные сточные воды по самотечному коллектору предполагается направить в р. Шипуника.

Также строительство локальных очистных сооружений предлагается для территории, расположенной по правую часть от р. Бердь в восточной части г. Искитим вдоль улицы Береговая. Производительность ЛОС№2 – 180 куб.м/сут.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории необходимо предусмотреть развитие системы водоотведения в соответствии с потребностями жителей, соответствующее задачам его устойчивого социально – экономического развития, обеспечивающее присоединение новых объектов жилищного и социально – культурного назначения, соответствующее требованиям надежности и эффективности.

Проектом предусматривается создание централизованной системы канализования всех культурно – бытовых зданий и жилой проектируемой застройки.

Технологическое оборудование и точное место расположения канализационных насосных станций уточняется на последующих стадиях проектирования.

В местах присоединения, ответвлений, поворотов предусмотреть установку смотровых колодцев диаметром не менее 1000 мм в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03 – 85.

Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения г. Искитима отсутствуют. Рекомендуется в кратчайшие сроки выполнить и утвердить проекты ЗСО.

Санитарно – защитные зоны канализационных насосных станций до границ жилой застройки принимаются по табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 и составляют 15 – 20 метров.

Санитарно – защитная зона городских очистных сооружений канализации до границ жилой застройки принимается по табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 и составляет 500 м.

Для уменьшения зон санитарной охраны очистных сооружений предлагается при реконструкции использовать технологии механического обезвоживания осадка в закрытых помещениях, тогда санитарно – защитные зоны очистных сооружений будет уменьшены и составят 300м, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03.

С целью увеличения эффективности очистки сточных вод и снижения негативного воздействия сбросов сточных вод на окружающую среду требуется произвести следующие мероприятия:

внедрить систему нитри – денитрификации на сооружениях биологической очистки;

принять модернизированные установки для обеззараживания очищенного стока;

включить модернизацию и реконструкцию очистных сооружений г. Искитима в целевые ведомственные программы для решения вопроса финансирования;

произвести реконструкцию ветхих канализационных сетей с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных коммуникаций;

в кратчайшие сроки выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны (ЗСО) объектов системы водоотведения.

Таблица 3.5.1-3

Расчет прогнозного водоотведения от населения на основании действующих нормативов водоотведения на 1 очередь (2027г.)

№ п.п.	Категория потребления	Норма потребления, л/сут	Численность населения	Расчетное количество стоков	
				Количество стоков, куб. м/сут	Максимальное количество стоков, куб. м/сут
1	С водопользованием из водоразборных колонок	35	–	–	–
2	С водопроводом, без канализации	95	9278	881,40	1057,68
3	С холодным водоснабжением и канализацией (+новое строительство ИЖС)	170	1872	318,28	381,93
4	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией		2702	675,57	810,69
	– на нужды холодного водоснабжения	150		405,34	486,41
	– на нужды горячего водоснабжения	100		270,23	324,27

5	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами (+новое строительство многоэтажных домов)			14349,45	17219,35
	– на нужды холодного водоснабжения	170	49481	8411,75	10094,10
	– на нужды горячего водоснабжения	120		5937,71	7125,25
6	С холодным водоснабжением, канализованием, водонагревателями, ваннами	210	167	35,01	42,01
7	Неучтенные расходы (20%)				3902,33
Всего :			63500		23414,00

Таблица 3.5.1-4

Расчет прогнозного водоотведения от населения на основании действующих нормативов водоотведения на расчетный срок (2037г.)

№ п.п.	Категория потребления	Норма потребления, л/сут	Численность населения	Расчетное количество стоков	
				Количество стоков, куб. м/сут	Количество стоков, куб. м/сут
1	С водопользованием из водоразборных колонок	35	–	–	–
2	С водопроводом, без канализации	95	–	–	–
3	С холодным водоснабжением и канализацией (+новое строительство ИЖС)	170	11210	1905,72	2286,87
4	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией		2702	675,57	810,69
	– на нужды холодного водоснабжения	150		405,34	486,41
	– на нужды горячего водоснабжения	100		270,23	324,27
5	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами (+новое строительство многоэтажных домов)		52921	15347,05	18416,47
	– на нужды холодного водоснабжения	170		8996,55	10795,86
	– на нужды горячего водоснабжения	120		6350,51	7620,61
6	С холодным водоснабжением, канализованием, водонагревателями, ваннами	210	167	35,07	42,08
7	Неучтенные расходы (20%)				5115,22
Всего :			67000		30691,34

3.5.2 Теплоснабжение

В населённых пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Общие тепловые нагрузки на жилищно-коммунальную застройку определены по удельным показателям расчетного расхода тепла, отнесенного к 1 кв. м общей площади в различных типах застройки, тепловая нагрузка на объекты социально – культурно – бытового обслуживания подсчитывалась по удельным показателям, принятым на 1 куб. м здания, в зависимости от их назначения.

Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов и местоположение ЦТП должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Общая тепловая нагрузка составила

Таблица 3.5.2-1

Расчет требуемой суммарной тепловой мощности на территории г.Искитима

Количество жилья (многоквартирные дома), тыс. кв.м			Тепловая мощность, кВт			Источники теплоснабжения
Сущ. положение	И-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)	Сущ. положение	И-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)	
1076,0	1578,5	2025,4	129120	189420	243048	Котельные г. Искитим

Сценарием перспективного развития системы теплоснабжения г. Искитима предусмотрена реконструкция котельной завода НЗИВ. Требуется довести до проектной мощность турбины П-6-1,2-0,5. Увеличение мощности турбины предусмотреть с 3 МВт до проектной 6 МВт.

3.5.3 Газоснабжение

Генеральный план предусматривает следующие мероприятия по газификации:

строительство газовой котельной для участков нового строительства;
строительство распределительных газовых сетей;
перевод жилых домов (квартир) на использование природного газа для отопления и пищевого приготовления.

Использование природного газа предусматривается для: приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной застройке – 100%.

Годовые расходы газа на индивидуально – бытовые нужды населения определены в соответствии с принятыми расчетными показателями и с удельными нормами расхода газа.

Удельные нормы потребления и расчетные расходы газа определены по СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003 разд. 3.

Годовые расходы газа на отопление частного сектора определены из максимально – часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

По группе индивидуально – бытовых потребителей максимально – часовой расход газа на пищу при приготовлении и горячее водоснабжение определен из номинального расхода газа газовыми приборами и коэффициента одновременности работы приборов.

Коэффициент одновременности принят в соответствии с разд. 3 СП 42-101-2003 в зависимости от численности газоснабжающего населения.

Максимально часовые расходы газа на отопление частного сектора города определены из величины отапливаемой площади и укрупненного показателя максимально – часового расхода тепла на отопление жилых зданий.

Результаты расчета расхода газа по городу приведены в таблице 3.5.3

Расчет произведен для индивидуального жилого строительства на территории г. Искитима

Таблица 3.5.3-1

Суммарный расход газа на территории г.Искитима (территории индивидуального жилого строительства)

Численность населения (ИЖС), пользующихся газом, чел			Расход газа, тыс. куб. м/год			Источник газоснабжения
Сущ. положение	И-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)	Сущ. положение	И-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)	
9012	9070	9130	2703,6	2721,0	2739,0	От ГРП

Расход газа новой газовой котельной для планируемой территории нового строительства составит 1890,6 тыс.куб.м./год.

Технологическое оборудование и нагрузки уточняются на последующих стадиях проектирования.

Прокладка газопроводов всех давлений предусматривается из стальных и полиэтиленовых труб заводского исполнения. Прокладка газопровода высокого давления предусматривается подземно.

3.5.4 Электроснабжение

Генеральным планом предусматривается освоение новых территорий под размещение жилой и общественной застройки и дальнейшее развитие сложившихся жилых микрорайонов.

Для покрытия прироста электрической нагрузки новой планируемой территории предлагается построить и оборудовать распределительную трансформаторную подстанцию (далее – РП) и необходимое количество трансформаторных подстанций (далее – ТП) с РКЛ-10 кВ.

Сценарием перспективного развития системы электроснабжения г. Искитима предусмотрена:

реконструкция ПС-110 кВ Искитимская (необходима замена трансформаторов на 2х40 МВА);

реконструкция ВЛ 110 кВ Искитимская-Инская;

строительство кабельной линии и РП для нового микрорайона.

Подсчет электрических нагрузок

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: городов оборудованных стационарными электроплитами без кондиционеров данный показатель принят в размере 2100 кВт*ч/год на 1 человека. Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Итоги подсчета приведены в таблице 3.5.4-1

Таблица 3.5.4-1

Электропотребление г. Искитима

Численность населения, чел			Электропотребление, тыс. кВт*ч/год		
Сущ. положение	И-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)	Сущ. положение	И-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)
60 078	63 500	67 000	24 031	25 400	26 800

Для перспективного строительства нового микрорайона предусматривается подвод кабельной линии до планируемого ЦП. Расчетное электропотребление новой планируемой территорией составит 2743 тыс. кВт*ч/год.

Построение схемы распределительных сетей 10 кВ выходит за рамки настоящего проекта и будет решаться на последующих этапах проектирования с учётом архитектурно – планировочных решений

3.5.5 Связь

В соответствии с концепцией перехода на эфирное вещание, планируется перевод на эфирное радиовещание и ликвидация проводного.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания. В строящихся домах предлагается предусматривать установку УКВ – радиоприемников, позволяющих осуществлять прием программ в диапазоне городского радиовещания, с безусловным доведением сигналов ГО и оповещения о ЧС.

Сценарием перспективного развития сетей связи г. Искитима предусмотрено:

модернизация телефонной сети общего пользования (увеличение номерной емкости);

замена аналогового оборудования на цифровое на цифровых телефонных станциях;

продвижение новых услуг связи (интернет);

развитие мультисервисной сети (обеспечение всеми телекоммуникационными услугами населения).

Таблица 3.5.5-1

Потребное количество телефонов в г. Искитим

Численность населения, чел			Число телефонов, шт.		
Существующее положение	И-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)	Существующее положение	И-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)
60078	63500	67000	25032	21897	19143

3.6 Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

В городе Искитиме приняты системы мусороудаления посредством:

мусоропровода и через контейнерную площадку;

непосредственно через контейнерную площадку;

мусоровоза по кольцевым маршрутам;

иными способами в соответствии с законодательством.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин бытовые отходы в городах следует удалять по единой централизованной системе.

Вывоз отходов производства и потребления осуществляется специализированными организациями на основании договоров с лицами с соблюдением Порядка сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов на территории города Искитима.

Таблица 3.6-1

Годовое количество отходов городского округа Искитим

Наименование отходов	Норма	Существующее положение	1-я очередь	Расчетный срок
Твердые бытовые отходы, тыс. т	392,95 кг на 1 чел./год	23,6	25,0	26,3
Смет с улиц, тыс. т	15 кг с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков	6,2	6,4	6,4

Для вывоза ТБО, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: мусоровозы, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики, тракторы – 102 машин на расчетный срок.

3.7 Зоны с особыми условиями использования территорий

На территории муниципального образования установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

Часть прибрежной защитной полосы Новосибирского водохранилища

Часть водоохранной зоны Новосибирского водохранилища

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ-110 кВ Ю-5/6, Заречная – Искитимская

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ 110кВ Ю-9/10, Искитимская – Южная

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства «ЛЭП» инв.№1640

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «линия электропередачи ВЛ-220 кВ (249-250) ПС «Заря»-ПС«Электродная»

Придорожная полоса «Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт» от км 28+863 по 135+277»

Охранная зона волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) Новосибирск-Плотниково-Искитим на территории г. Искитим Новосибирской области

Охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Новосибирск-Бердск-Черепаново» участок «Бердск-Искитим» ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Новосибирск-Кемерово-Новокузнецк-Бийск-Барнаул-Новосибирск» на территории г. Искитима Новосибирской области (46232 кв.м.)

Охранная зона: «Строительство ВОЛС ПАО «МегаФон»: г.Искитим, оптическая муфта МЗРМ - БС 54.0517 Нск-Искитим, АМС СРЦ «ФГУП РТРС»;

Охранная зона «Строительство ВОЛС по проекту «Устранение цифрового неравенства» для нужд Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»;

Охранная зона существующей уложенной в грунт ВОЛС Новосибирск-Бердск-Черепаново и Искитим-Плотниково.

Охранная зона существующей газораспределительной сети «Газопровод высокого давления г. Искитим-п. Чернореченский-с. Лебедевка Искитимского района Новосибирской области»

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства «ЛЭП» инв.№1640

Санитарно-защитная зона для АЗС №42 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»

Санитарно-защитная зона для объекта - предприятия ООО «ЖБИ-5»

Санитарно-защитная зона для ЗАО «Чернореченский карьер»

Проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны от следующих планируемых территорий и объектов

Санитарно-защитные зоны от планируемых инвестиционных площадок различного назначения и класса опасности (V-III класс опасности) на территории городского округа, с соответствии с проектом строительной производственной зоны Новосибирской агломерации.

Санитарно-защитная зона туберкулезного диспансера.

4. Планировочная организация территории города Искитима

На территории городского округа выделено 79 элементов планировочной структуры, графическое отображение представлено на карте ГП-10 Карта функциональных зон города Искитима Новосибирской области.

Таблица 4-1

Номер элемента	Площадь, га
54:02:01	36,28
54:02:02	20,66
54:02:03	544,40
54:02:04	59,70
54:02:05	9,79
54:02:06	64,36
54:02:07	9,78
54:02:08	38,29
54:02:09	33,90
54:02:10	33,00
54:02:11	56,23
54:02:12	47,17
54:02:13	36,63
54:02:14	78,56
54:02:15	27,76
54:02:16	84,62
54:02:17	18,88
54:02:18	105,48
54:02:19	119,78
54:02:20	154,36
54:02:21	67,62
54:02:22	90,27
54:02:23	79,87
54:02:24	54,81
54:02:25	56,49
54:02:26	41,92
54:02:27	20,07
54:02:28	64,52
54:02:29	89,95
54:02:30	54,62
54:02:31	89,00
54:02:32	73,56
54:02:33	95,15
54:02:34	168,45
54:02:35	33,05
54:02:36	60,9
54:02:37	41,68
54:02:38	34,07
54:02:39	51,38
54:02:40	46,55
54:02:41	59,28
54:02:42	33,33
54:02:43	18,64
54:02:44	45,39
54:02:45	33,54
54:02:46	65,81
54:02:47	53,79
54:02:48	87,24
54:02:49	77,13
54:02:50	25,54
54:02:51	22,59
54:02:52	23,6
54:02:53	55,73
54:02:54	42,18
54:02:55	41,22
54:02:56	8,35
54:02:57	177,82
54:02:58	21,30
54:02:59	15,67
54:02:60	2,60
54:02:61	1061,26
54:02:62	4,17
54:02:63	31,35
54:02:64	201,75
54:02:65	90,67
54:02:66	75,64
54:02:67	20,42
54:02:68	29,45
54:02:69	11,28
54:02:70	17,95
54:02:71	13,91
54:02:72	17,79
54:02:73	10,82
54:02:74	37,7
54:02:75	24,76
54:02:76	51,94
54:02:77	13,36
54:02:78	99,31
54:02:79	10,07
54:02:80	55,21
54:02:81	88,68
54:02:82	45,75
54:02:83	13,34

5. Границы города Искитима

Согласно Техническому заданию на выполнение проекта генерального плана города Искитима Новосибирской области границы проектируемой территории определяются границами городского округа Искитим Новосибирской области в соответствии с Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» и не изменяются.

Граница города установлена и сведения о ней внесены в единый государственный реестр недвижимости. Перечень земельных участков, которые входят в границы населенного пункта, входящего в состав городского округа, с указанием категорий земель, к которым отнесены эти земельные участки, и целей их планируемого использования также внесены в единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с п. 19 ст. 24 Градостроительного кодекса РФ При подготовке в составе проекта генерального плана поселения или городского округа карты границ населенных пунктов в границы населенного пункта подлежит включению земельный участок из земель лесного фонда в случае, если все его границы являются смежными с земельными участками, расположенными в границах населенного пункта (с учетом сохранения в отношении такого земельного участка ограничений в соответствии с частью 6.1 статьи 36 настоящего Кодекса). В связи с чем при условии проведения кадастровой процедуры раздела земельного участка с КН 54:07:000000:396 с сохранением исходного в измененных границах (категория земель – земли лесного фонда) возможно включение в границы населенного пункта двух контуров данного участка.

Проектом предлагается изменение границы населенного пункта в соответствии с таблицей 5.1-1.

Таблица 5-1

Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Площадь всего, га	Площадь Включаемая/исключаемая, га	Планируемое использование
Площадь города в установленных границах			4288,07		
1	Кадастровый квартал 54:33:070202	Земли неразграниченной государственной собственности	1230,95	2,54	Под индивидуальную жилую застройку
2	54:33:040601:5	Земли населенных пунктов	1,44	1,44	Для строительства ледового дворца спорта
3	54:33:000000:346	Земли населенных пунктов	0,05	0,05	В целях эксплуатации нежилого здания (магазина)
4	54:33:040604:2	Земли населенных пунктов	0,13	0,13	Зона транспортной инфраструктуры
5	54:33:040604:6	Земли населенных пунктов	0,07	0,07	Для эксплуатации станции технического обслуживания
6	54:33:040604:1	Земли населенных пунктов	0,96	0,96	Для эксплуатации АЗС
7	Кадастровый квартал 54:33:040604	Земли неразграниченной государственной собственности	15,50	0,012	Зона транспортной инфраструктуры
8	Кадастровый квартал 54:33:040602	Земли неразграниченной государственной собственности	8,57	0,001	Зона транспортной инфраструктуры
9	54:33:060513:7	Земли населенных пунктов	0,16	0,16	Индивидуальное жилое строительство
10	54:33:070801:17	Земли населенных пунктов	0,12	0,12	Индивидуальное жилое строительство
Площадь населенного пункта			4293,55		

6. Техничко-экономические показатели проекта

Таблица 6-1

Основные технико-экономические показатели проекта

№ п.п.	Показатели	Ед. измер.	2017 г.	1я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)
1	Территория				
	Площадь городского округа в установленных границах	га	6162,39	6162,39	6162,39
	Площадь города в установленных границах	га	4288,07	4293,55	4293,55
	по функциональному назначению				
	зона застройки индивидуальными жилыми домами	га	-	-	757,81
	зона застройки малоэтажными жилыми домами	"_	-	-	45,39
	зона застройки среднеэтажными жилыми домами	"_	-	-	174,56
	зона застройки многоэтажными жилыми домами	"_	-	-	31,80
	многофункциональная общественно-деловая зона	"_	-	-	4,27
	зона специализированной общественной застройки	"_	-	-	80,73
	зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования	"_	-	-	3,10
	зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования	"_	-	-	49,04
	зона объектов культуры	"_	-	-	1,83
	зона объектов здравоохранения	"_	-	-	42,06
	зона объектов религиозного использования	"_	-	-	2,01
	зона производственная	"_	-	-	1812,75
	зона объектов пищевой промышленности	"_	-	-	19,74
	зона объектов строительной промышленности	"_	-	-	45,35
	коммунально-складская зона	"_	-	-	203,4
	зона объектов коммунального обслуживания	"_	-	-	50,77
	зона объектов энергетики	"_	-	-	4,84
	зона объектов связи	"_	-	-	2,35
	зона объектов железнодорожного транспорта	"_	-	-	210,67
	зона объектов автомобильного транспорта	"_	-	-	45,66
	зона уличной и дорожной сети	"_	-	-	240,27
	зона ведения садового и дачного хозяйства	"_	-	-	630,56
	зона сельскохозяйственного использования	"_	-	-	83,15
	зона пчеловодства	"_	-	-	8,12
	зона объектов отдыха (рекреации)	"_	-	-	161,82
	зона причалов для маломерных судов	"_	-	-	6,66
	зона объектов спорта	"_	-	-	43,30
	зона лесов	"_	-	-	8,36
	зона водных объектов	"_	-	-	492,82
	зона территории общего пользования	"_	-	-	631,98
	зона курортной и санаторной деятельности	"_	-	-	6,86
	зона охраны природных территорий	"_	-	-	157,68
	зона территорий объектов культурного наследия	"_	-	-	0,06
	зона ритуальной деятельности	"_	-	-	67,58
	зона объектов специальной деятельности	"_	-	-	18,84
	зона режимных территорий	"_	-	-	7,26
2	Население				

	Численность населения	тыс. чел.	57,0	63,5	67,0
	Возрастная структура населения:	%	100,0	100,0	100,0
	дети до 15 лет	"-	19,2	19,4	17,4
	население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет)	"-	54,5	53,1	53,6
	население старше трудоспособного возраста	"-	26,3	27,5	29,0
3	Жилищный фонд				
3.1	Жилищный фонд - всего	тыс. кв. м общей площади квартир	1265,9	1841,5	2345,0
	В том числе:				
	Из общего жилищного фонда:				
	в многоэтажных домах (9 и более эт.)	"-	147,3	147,3	147,3
	в домах средней этажности (4-8 эт.)	"-	598,5	598,5	754,6
	в малоэтажных многоквартирных домах (1-3 эт.)	"-	131,0	151,0	212,2
	в индивидуальных жилых домах с приквартирными земельными участками	"-	389,0	944,7	1230,9
3.2	Убыль жилищного фонда - всего	"-	-	26,0	57,0
3.3	Существующий сохраняемый жилищный фонд	тыс. кв. м общей площади квартир	-	1239,9	1208,9
3.4	Новое жилищное строительство - всего	"-	-	602,5	1136,1
	Структура нового жилищного строительства по этажности				
	В том числе:				
	малоэтажное	"-	-	602,5	980,0
	из них:				
	многоквартирные малоэтажные жилые дома	"-	-	46,0	107,2
	индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками	"-	-	556,5	872,8
	жилые дома средней этажности	"-	-	0,0	156,1
	многоэтажные жилые дома	"-	-	0,0	0,0
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м / чел.	21,1	29,0	35,0
4	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения				
4.1	Детские дошкольные учреждения, всего	место	3699	4020	4240
4.2	Общеобразовательные школы, всего	"-	7222	8292	8692
4.3	Амбулаторно-поликлинические учреждения, всего	посещения в смену	1324	1424	1524
4.4	Больничные учреждения, всего	койка	563	863	963
4.5	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты, всего	место	0	140	140
4.6	Социальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, всего	место	0	600	940
4.7	Спортивные залы общего пользования, всего	кв. м площади пола	22370	23450	23450

4.8	Бассейны общего пользования, всего	кв. м зеркала воды	0	1050	1670
4.9	Клубы, всего	мест	1060	5060	5360
4.10	Массовые библиотеки, всего	тыс. единиц хранения	88,2	388,2	402,2
4.11	Стационарные торговые объекты	кв. м площади торговых объектов	89 002,8	32 969,2	34 786,4
	в том числе:				
	стационарные торговые объекты по продаже продовольственных товаров	кв. м площади торговых объектов	22771,6	10 922,0	11 524,0
	стационарные торговые объекты по продаже непродовольственных товаров	кв. м площади торговых объектов	66231,2	22 047,2	23 262,4
4.12	Торговые объекты местного значения	объект	296	194	194
4.13	Торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках	торговое место	45	45	47
4.14	Торговые павильоны и киоски				
	по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции	объект	105	34	36
	по продаже продукции общественного питания	объект	10	4	4
	по продаже печатной продукции	объект	10	6	7
5	Транспортная инфраструктура				
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса)	км	3,79	4,63	4,63
	Протяженность автомобильных дорог всего	км	173,9	173,9	177,15
	В том числе:	"-			
	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения	"-	-	13,66	13,66
	Транспортно-пешеходные магистральные улицы районного значения	"-	-	14,0	14,0
	Улицы местного значения (с маршрутной сетью)	"-	-	21,5	24,75
	Улицы и дороги местного значения в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах	"-	-	15,0	15,0
	Плотность дорожной сети	км/км2	4,05	4,05	4,13
	Протяженность железных дорог (пассажироперевозки)	км	9,39	9,38	9,39
5.1	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)	автомобилей	нет данных	2540	2680
6	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории				
6.1	Водоснабжение				
6.1.1	Водопотребление - всего	тыс. куб. м / сут	25,69	27,35	31,45
6.2	Водоотведение				
6.2.1	Водоотведение - всего	тыс. куб. м / сут	21,93	23,42	30,70
6.3	Энергоснабжение				

6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	Тыс. кВт*ч/год	24031	25400	26800
6.4	Газоснабжение				
6.4.1	Газоснабжение - всего	Тыс. куб. м/год	2703,6	4611,6	4623,6
6.5	Санитарная очистка территорий				
6.5.1	Полигоны ТБО (за пределами города, в границах городского округа)	га	18,88	18,88	18,88
6.5.2	Свалки	га	-	-	-
7	Ритуальное обслуживание населения				
7.1	Общая площадь кладбищ (действующих)	га	58,23	58,23	58,23

Приложение 1

Каталоги координат поворотных точек границ города

№ тчк	X м	Y м
1	447178.320	4219227.050
2	447182.280	4219224.470
3	447193.100	4219214.770
4	447193.130	4219213.830
5	447211.530	4219200.170
6	447201.370	4219178.340
7	447192.430	4219161.140
8	447182.740	4219142.410
9	447174.760	4219124.220
10	447166.520	4219104.950
11	447158.370	4219086.340
12	447150.330	4219067.160
13	447141.790	4219047.660
14	447133.850	4219026.150
15	447114.890	4219033.850
16	447112.880	4219031.300
17	447095.460	4219040.210
18	447106.230	4219061.070
19	447111.210	4219079.870
20	447114.140	4219086.530
21	447119.120	4219097.850
22	447127.450	4219115.500
23	447135.750	4219134.290
24	447143.240	4219151.950
25	447151.400	4219169.500
26	447159.530	4219188.380
27	447168.350	4219207.690
28	447172.240	4219216.540
29	447176.990	4219226.860
30	439662.200	4221061.250
31	439662.100	4221059.600
32	439662.200	4220982.900
33	439656.980	4220901.900
34	439649.550	4220897.600
35	439496.250	4220899.750
36	439498.800	4220909.750
37	439500.050	4220917.050
38	439501.150	4220934.850
39	439497.350	4221057.600
40	437142.450	4222809.180
41	437210.070	4222790.000
42	437331.120	4222755.860
43	437475.690	4222715.850
44	437618.750	4222680.830
45	437745.890	4222652.010
46	437747.830	4222650.780
47	437754.990	4222647.990
48	437770.980	4222640.980
49	437784.650	4222635.770
50	437797.150	4222633.650
51	437809.800	4222631.560
52	437832.280	4222632.750
53	437898.050	4222618.010
54	437882.580	4222549.240
55	437872.640	4222505.050
56	437755.860	4222521.290
57	437732.900	4222343.720
58	437618.750	4222359.080
59	437513.160	4222373.280
60	437415.750	4222386.480
61	437322.820	4222399.250
62	437317.810	4222399.940
63	437300.060	4222403.710
64	437278.070	4222411.940
65	437255.150	4222424.020
66	437237.790	4222434.930
67	437220.000	4222449.550

68	437205.250	4222465.560
69	437187.440	4222490.990
70	437174.320	4222517.670
71	437166.520	4222551.970
72	437646.550	4222632.460
73	437649.660	4222631.950
74	437649.150	4222628.830
75	437646.040	4222629.340
76	444896.980	4226389.590
77	444908.260	4226373.000
78	444902.140	4226366.690
79	445421.820	4225624.640
80	445419.410	4225606.920
81	445432.150	4225589.350
82	445436.360	4225583.820
83	445496.450	4225570.790
84	445553.130	4225556.970
85	445539.770	4225533.180
86	445466.510	4225521.670
87	445364.010	4225436.630
88	445324.370	4225398.630
89	445317.230	4225339.310
90	445298.750	4225084.890
91	445428.300	4225149.480
92	445512.710	4225149.260
93	445576.630	4225101.210
94	445581.970	4225222.100
95	445585.260	4225284.020
96	445588.490	4225327.570
97	445591.780	4225399.560
98	445589.050	4225472.570
99	445585.800	4225541.090
100	445592.150	4225541.800
101	445592.060	4225544.000
102	445585.660	4225543.740
103	445585.420	4225549.130
104	446099.940	4225424.220
105	446234.380	4225419.840
106	446239.230	4225419.800
107	447072.640	4225420.830
108	447060.150	4225412.880
109	446881.160	4225414.440
110	446737.050	4225371.030
111	446229.860	4225397.070
112	446201.040	4225373.040
113	446063.370	4225373.560
114	446021.960	4225240.320
115	446007.320	4225189.130
116	446011.520	4225177.320
117	445931.750	4224924.870
118	445864.790	4224685.500
119	445826.300	4224682.410
120	445795.830	4224681.380
121	445758.550	4224689.230
122	445723.240	4224685.460
123	445629.630	4224526.120
124	445593.250	4224452.850
125	445646.120	4224287.950
126	445727.730	4224132.750
127	445848.130	4224108.490
128	445869.250	4224103.900
129	445879.200	4224100.050
130	446137.970	4224045.180
131	446139.480	4224044.910
132	446134.090	4224048.620
133	446096.800	4224072.540
134	446097.180	4224073.100
135	446078.780	4224084.780
136	446070.120	4224090.000
137	446038.820	4224110.490
138	446045.450	4224123.180
139	446077.190	4224173.550
140	446082.470	4224170.160
141	446095.830	4224161.460
142	446099.730	4224161.040
143	446123.940	4224151.680
144	446127.660	4224147.090
145	446137.670	4224142.470
146	446144.850	4224130.860
147	446163.470	4224100.770
148	446199.560	4224063.240
149	446181.930	4224037.710
150	446216.840	4224031.800
151	446881.590	4223964.270
152	447001.670	4223925.210
153	447022.760	4223812.230
154	447199.050	4223320.920
155	447127.350	4223198.200
156	446914.070	4222993.500
157	446942.840	4222835.170
158	446892.480	4222590.460
159	446831.320	4222453.710
160	446687.410	4222327.770
161	446622.650	4222198.220

162	446604.670	4222086.660	256	449412.070	4219899.690
163	446633.450	4222018.290	257	449443.720	4219888.150
164	446669.420	4221975.110	258	449457.400	4219871.040
165	447313.410	4221741.200	259	449480.920	4219874.450
166	447410.550	4221694.420	260	449528.820	4219840.240
167	447633.600	4221471.310	261	449561.740	4219823.140
168	447708.460	4221264.510	262	449610.890	4219827.410
169	447723.370	4221189.950	263	449670.360	4219842.800
170	447633.170	4221025.640	264	449679.340	4219840.240
171	447603.770	4220960.790	265	449680.620	4219827.410
172	447468.650	4220862.540	266	449692.380	4219827.840
173	447431.890	4220819.370	267	449749.680	4219841.960
174	447414.230	4220798.630	268	449797.570	4219845.800
175	447387.710	4220767.470	269	449865.570	4219849.660
176	447380.270	4220749.170	270	449921.160	4219836.830
177	447372.440	4220729.970	271	450024.210	4219789.360
178	447364.920	4220711.490	272	450139.250	4219705.550
179	447357.470	4220693.160	273	450177.300	4219652.080
180	447342.190	4220655.720	274	450202.540	4219640.550
181	447335.470	4220627.880	275	450233.030	4219601.210
182	447318.970	4220595.420	276	450263.470	4219561.440
183	447310.140	4220566.590	277	450300.040	4219475.910
184	447301.580	4220543.940	278	450306.880	4219423.750
185	447286.040	4220516.760	279	450306.880	4219343.340
186	447278.990	4220497.500	280	450297.470	4219301.440
187	447275.450	4220414.430	281	450286.350	4219253.980
188	447281.820	4220357.970	282	450308.590	4219236.880
189	447405.420	4220059.230	283	450369.320	4219226.610
190	447521.770	4219926.990	284	450403.520	4219195.820
191	447575.830	4219824.840	285	450462.760	4219074.370
192	447602.810	4219773.870	286	450507.020	4219005.950
193	447606.670	4219766.550	287	450518.330	4218956.350
194	447611.460	4219757.520	288	450518.330	4218799.020
195	447641.590	4219736.100	289	450538.850	4218739.120
196	447698.450	4219754.070	290	450546.550	4218684.390
197	447763.620	4219816.050	291	450561.970	4218630.510
198	447873.970	4219791.900	292	450550.830	4218536.440
199	447977.420	4219762.590	293	450526.880	4218496.240
200	448091.220	4219697.070	294	450526.880	4218476.570
201	448151.570	4219652.250	295	450546.550	4218468.870
202	448187.640	4219625.970	296	450581.620	4218477.420
203	448276.490	4219486.140	297	450599.570	4218453.470
204	448309.550	4219361.700	298	450620.960	4218458.610
205	448462.540	4219361.700	299	450674.330	4218294.690
206	448462.200	4219325.730	300	450702.260	4218205.370
207	448479.420	4219325.100	301	450788.010	4217768.190
208	448479.460	4219361.700	302	450827.020	4217606.990
209	448581.840	4219361.700	303	450846.680	4217557.720
210	448621.880	4219413.540	304	450814.110	4217471.950
211	448663.160	4219386.510	305	450818.700	4217452.120
212	448701.320	4219431.840	306	450794.680	4217425.630
213	448662.110	4219465.680	307	450747.010	4217358.670
214	448643.220	4219615.290	308	450714.580	4217355.550
215	448576.570	4219639.080	309	450663.980	4217350.720
216	448523.810	4219639.290	310	450615.790	4217300.110
217	448523.810	4219578.600	311	450625.420	4217239.900
218	448559.750	4219578.600	312	450536.180	4217190.910
219	448509.430	4219397.940	313	450535.440	4217190.730
220	448413.430	4219397.940	314	450534.360	4217194.680
221	448345.960	4219467.330	315	450515.040	4217186.010
222	448386.090	4219498.920	316	450496.650	4217181.760
223	448339.740	4219546.020	317	450392.580	4217178.520
224	448295.270	4219519.440	318	450359.520	4217166.700
225	448204.670	4219655.490	319	450305.810	4217120.920
226	448229.690	4219689.630	320	450299.400	4217132.020
227	448215.900	4219732.950	321	450267.050	4217184.290
228	448260.180	4219778.100	322	450274.010	4217265.540
229	448308.470	4219810.890	323	450306.700	4217268.310
230	448310.190	4219859.160	324	450338.410	4217285.040
231	448351.580	4219928.160	325	450346.540	4217283.250
232	448374.760	4219956.510	326	450357.920	4217280.740
233	448391.680	4219997.820	327	450358.470	4217284.350
234	448399.110	4220030.130	328	450360.230	4217284.170
235	448409.800	4220028.660	329	450361.450	4217291.650
236	448423.840	4220054.850	330	450387.610	4217298.920
237	448429.260	4220072.970	331	450393.130	4217302.050
238	448421.570	4220072.780	332	450400.580	4217306.780
239	448434.410	4220096.100	333	450427.350	4217301.260
240	448437.910	4220096.460	334	450430.830	4217320.590
241	448437.780	4220102.310	335	450430.010	4217320.850
242	448439.510	4220173.020	336	450433.960	4217334.700
243	448488.790	4220240.360	337	450438.700	4217358.990
244	448573.790	4220277.120	338	450458.000	4217380.940
245	448695.560	4220300.090	339	450516.990	4217411.030
246	448828.800	4220258.740	340	450530.040	4217405.330
247	448950.560	4220100.200	341	450532.970	4217416.030
248	448978.120	4220001.400	342	450537.550	4217414.570
249	449019.470	4219927.880	343	450541.300	4217414.740
250	449189.470	4219904.910	344	450548.700	4217425.790
251	449212.450	4219879.630	345	450565.090	4217435.410
252	449267.590	4219898.010	346	450669.730	4217509.270
253	449329.610	4219934.770	347	450686.240	4217553.960
254	449346.870	4219939.090	348	450673.360	4217579.730
255	449362.890	4219934.090	349	450536.750	4217587.470

350	450492.920	4217538.490	444	447365.090	4218921.240
351	450438.790	4217523.040	445	447371.120	4218934.890
352	450369.190	4217517.870	446	447333.020	4218951.840
353	450299.610	4217561.700	447	447326.270	4218938.880
354	450206.820	4217569.430	448	447326.140	4218938.470
355	450094.660	4217638.040	449	447323.590	4218939.570
356	450080.400	4217683.930	450	447333.290	4218962.970
357	450061.630	4217702.530	451	447312.990	4218971.370
358	450058.220	4217708.380	452	447298.920	4218977.910
359	450049.740	4217714.320	453	447284.700	4218984.120
360	450046.220	4217715.230	454	447279.470	4218971.520
361	450019.360	4217701.580	455	447274.640	4218960.640
362	450005.020	4217711.390	456	447266.960	4218963.950
363	449995.360	4217687.130	457	447267.320	4218964.260
364	449892.490	4217619.960	458	447266.030	4218964.800
365	449891.560	4217620.960	459	447275.360	4218988.350
366	449879.700	4217611.610	460	447256.940	4218996.450
367	449829.780	4217579.010	461	447237.810	4219004.010
368	449845.670	4217509.390	462	447235.400	4218998.400
369	449885.400	4217429.180	463	447228.340	4218980.570
370	450028.080	4217417.340	464	447220.670	4218983.870
371	450056.440	4217380.760	465	447220.970	4218984.270
372	450104.860	4217315.670	466	447230.480	4219006.050
373	450107.890	4217279.350	467	447211.460	4219013.820
374	450142.700	4217165.840	468	447192.660	4219021.950
375	450263.790	4217146.160	469	447189.300	4219014.030
376	450274.900	4217119.240	470	447186.720	4219008.420
377	450256.760	4217080.870	471	447183.480	4219000.090
378	450230.270	4217030.260	472	447180.570	4219001.370
379	450273.630	4217020.630	473	447158.250	4219011.230
380	450275.290	4216973.050	474	447159.170	4219013.520
381	450254.910	4216975.120	475	447166.970	4219033.200
382	450226.350	4216976.770	476	447147.770	4219041.420
383	450199.180	4216977.280	477	447139.150	4219019.670
384	450172.320	4216977.040	478	447134.550	4219021.700
385	450146.280	4216976.160	479	447215.550	4219198.250
386	450118.370	4216974.850	480	447177.070	4219233.070
387	450091.440	4216973.360	481	447091.240	4219040.840
388	450067.030	4216971.940	482	447086.710	4219042.830
389	450038.590	4216970.360	483	447096.170	4219064.580
390	450008.840	4216968.860	484	447078.120	4219072.500
391	449986.550	4216968.000	485	447053.210	4219083.210
392	449956.790	4216967.530	486	447047.430	4219071.600
393	449932.750	4216967.840	487	447043.490	4219073.190
394	449904.870	4216969.260	488	447040.550	4219065.750
395	449879.170	4216971.580	489	447043.340	4219064.220
396	449853.400	4216974.970	490	447042.020	4219061.020
397	449827.880	4216979.440	491	447038.310	4219062.500
398	449802.530	4216985.000	492	446985.650	4219083.680
399	449778.340	4216991.340	493	446940.170	4219103.120
400	449750.660	4216999.890	494	446883.570	4219124.930
401	449724.900	4217009.180	495	446884.270	4219124.930
402	449701.620	4217018.580	496	446884.280	4219127.130
403	449675.690	4217030.350	497	446882.080	4219127.140
404	449651.650	4217042.520	498	446882.070	4219125.500
405	449630.310	4217054.510	499	446870.740	4219129.870
406	449606.150	4217069.420	500	446826.350	4219149.010
407	449584.080	4217084.290	501	446828.190	4219149.000
408	449562.490	4217100.260	502	446828.190	4219151.200
409	449541.410	4217117.420	503	446826.000	4219151.210
410	449522.920	4217133.670	504	446825.990	4219149.160
411	449503.210	4217152.070	505	446769.750	4219173.410
412	449485.350	4217169.550	506	446771.320	4219173.410
413	449468.800	4217186.030	507	446771.330	4219175.610
414	449323.760	4217332.220	508	446769.130	4219175.610
415	449278.890	4217377.540	509	446769.120	4219173.680
416	449253.310	4217403.380	510	446714.470	4219197.240
417	449112.740	4217544.970	511	446715.860	4219197.240
418	448830.960	4217828.840	512	446715.870	4219199.440
419	448689.630	4217971.110	513	446713.670	4219199.440
420	448549.180	4218112.380	514	446713.660	4219197.590
421	448338.050	4218325.400	515	446695.590	4219205.380
422	448257.550	4218406.510	516	446658.880	4219220.840
423	448196.770	4218467.720	517	446660.800	4219220.830
424	448011.410	4218654.930	518	446660.810	4219223.030
425	447998.450	4218656.030	519	446658.610	4219223.040
426	447972.720	4218658.220	520	446658.600	4219220.950
427	447946.040	4218664.000	521	446485.200	4219293.970
428	447919.170	4218671.960	522	446412.710	4219320.150
429	447871.640	4218688.630	523	446332.560	4219354.190
430	447863.320	4218696.950	524	446327.970	4219356.150
431	447849.220	4218701.990	525	446298.950	4219368.470
432	447773.700	4218736.230	526	446221.440	4219402.700
433	447718.450	4218759.680	527	446164.130	4219422.650
434	447674.040	4218778.510	528	446136.810	4219884.380
435	447482.090	4218863.950	529	446135.470	4220005.730
436	447484.370	4218868.620	530	446140.750	4220009.340
437	447492.080	4218889.590	531	446146.970	4220076.590
438	447494.520	4218894.390	532	446146.510	4220131.360
439	447474.960	4218902.220	533	446176.450	4220263.970
440	447456.270	4218910.470	534	446226.070	4220538.900
441	447444.770	4218881.850	535	446257.190	4220670.550
442	447443.070	4218882.690	536	446238.820	4220694.770
443	447365.020	4218921.060	537	446226.550	4220685.440

538	446199.630	4220720.890	632	444977.530	4221012.300
539	446201.260	4220722.310	633	444954.670	4221014.660
540	446208.100	4220728.220	634	444768.230	4220966.930
541	446200.910	4220736.890	635	444738.290	4220949.650
542	446200.410	4220735.950	636	444731.840	4220955.140
543	446192.980	4220729.680	637	444683.570	4220923.610
544	446176.050	4220752.030	638	444687.140	4220920.140
545	446179.420	4220755.540	639	444648.280	4220897.730
546	446189.620	4220764.080	640	444521.230	4220794.570
547	446200.180	4220772.230	641	444488.740	4220765.280
548	446199.440	4220773.190	642	444458.510	4220738.070
549	446204.330	4220777.040	643	444456.140	4220735.930
550	446198.920	4220784.020	644	444225.610	4220528.150
551	446195.540	4220781.350	645	444222.810	4220525.620
552	446190.470	4220788.310	646	444193.260	4220498.980
553	446188.500	4220790.280	647	444144.490	4220455.040
554	446182.630	4220795.090	648	443827.720	4220290.260
555	446175.360	4220788.200	649	443518.250	4220141.730
556	446170.400	4220782.140	650	443425.460	4220097.250
557	446159.770	4220764.550	651	443215.410	4219988.080
558	446147.840	4220757.250	652	442928.630	4219839.080
559	446139.940	4220755.020	653	442898.760	4219823.550
560	446137.430	4220761.210	654	442890.430	4219819.220
561	446131.500	4220770.970	655	442727.590	4219734.610
562	446115.880	4220800.770	656	442665.900	4219705.680
563	446106.990	4220809.070	657	442620.360	4219677.760
564	446093.360	4220790.750	658	442626.920	4219690.420
565	446075.550	4220805.680	659	442605.640	4219701.460
566	446066.310	4220819.940	660	442599.080	4219688.850
567	446046.620	4220846.700	661	442576.850	4219700.300
568	446050.090	4220851.910	662	442429.510	4219776.280
569	446025.520	4220877.480	663	442435.810	4219788.670
570	446001.720	4220907.420	664	442414.450	4219799.560
571	446001.290	4220909.840	665	442408.140	4219787.230
572	445994.720	4220916.140	666	442206.750	4219892.100
573	445979.250	4220938.530	667	441958.630	4220023.850
574	445950.590	4220976.530	668	441949.860	4220028.650
575	445920.470	4221016.280	669	441827.600	4220105.740
576	445917.490	4221019.750	670	441708.360	4220194.150
577	445941.540	4221037.660	671	441709.940	4220196.010
578	445894.900	4221100.210	672	441605.540	4220290.440
579	445911.780	4221110.950	673	441604.610	4220289.540
580	445875.540	4221163.540	674	441523.950	4220365.590
581	445838.130	4221200.020	675	441458.960	4220437.240
582	445828.730	4221188.840	676	441470.170	4220446.740
583	445819.290	4221201.470	677	441454.700	4220465.060
584	445851.340	4221225.400	678	441443.420	4220455.530
585	445780.610	4221320.060	679	441364.230	4220555.110
586	445760.000	4221306.160	680	441286.000	4220663.860
587	445735.320	4221299.360	681	441298.960	4220672.250
588	445722.950	4221290.730	682	441295.500	4220677.590
589	445716.160	4221277.750	683	441287.490	4220672.190
590	445713.070	4221256.140	684	441284.680	4220676.880
591	445704.940	4221253.250	685	441278.140	4220687.350
592	445680.400	4221247.240	686	441272.900	4220683.960
593	445666.890	4221236.970	687	441263.010	4220699.140
594	445655.040	4221207.970	688	441276.060	4220707.600
595	445649.510	4221174.010	689	441272.960	4220712.390
596	445645.630	4221162.880	690	441278.760	4220715.490
597	445638.340	4221143.580	691	441274.200	4220722.390
598	445614.590	4221139.350	692	441265.880	4220717.000
599	445599.590	4221133.600	693	441270.450	4220710.100
600	445585.540	4221118.570	694	441263.330	4220705.380
601	445579.030	4221093.780	695	441255.370	4220717.350
602	445585.790	4221052.970	696	441261.290	4220721.290
603	445585.040	4221032.430	697	441262.500	4220722.080
604	445568.770	4221003.850	698	441264.710	4220718.760
605	445575.830	4220997.170	699	441273.040	4220724.150
606	445582.740	4220990.420	700	441268.310	4220731.280
607	445568.260	4220979.450	701	441263.040	4220727.730
608	445544.460	4220987.400	702	441249.920	4220719.260
609	445535.620	4220990.470	703	441174.200	4220837.800
610	445520.640	4220997.280	704	441174.210	4220837.800
611	445513.630	4221001.190	705	441072.680	4220996.650
612	445462.210	4221033.970	706	441002.650	4221098.660
613	445415.990	4221060.180	707	440983.730	4221122.430
614	445355.890	4221093.960	708	440936.920	4221167.910
615	445353.390	4221090.360	709	440890.240	4221211.210
616	445344.760	4221080.630	710	440899.620	4221225.650
617	445341.700	4221078.900	711	440879.520	4221238.720
618	445334.860	4221072.480	712	440870.090	4221224.250
619	445328.260	4221064.840	713	440673.290	4221333.090
620	445293.190	4221060.710	714	440672.970	4221356.010
621	445239.880	4221067.310	715	440648.970	4221355.480
622	445239.970	4221066.480	716	440649.190	4221346.000
623	445217.790	4221063.790	717	440625.420	4221358.700
624	445190.070	4221048.020	718	440430.160	4221462.780
625	445186.900	4221047.520	719	440343.280	4221507.290
626	445185.210	4221047.510	720	440297.420	4221532.390
627	445184.190	4221047.080	721	440255.580	4221558.420
628	445120.800	4221037.000	722	440178.400	4221608.160
629	445055.640	4221026.570	723	440147.190	4221636.700
630	445005.900	4221019.930	724	440112.320	4221677.280
631	444984.300	4221018.060	725	440068.980	4221736.630

726	439974.890	4221869.350	788	436375.630	4223430.450
727	439944.020	4221912.460	789	436354.320	4223434.310
728	439758.240	4222173.290	790	436334.730	4223438.670
729	439768.750	4222180.920	791	436312.870	4223444.260
730	439754.670	4222200.340	792	436289.320	4223450.940
731	439744.280	4222192.820	793	436265.530	4223458.340
732	439693.450	4222262.790	794	436252.120	4223462.810
733	439653.510	4222309.030	795	436224.150	4223474.530
734	439602.700	4222354.340	796	436201.080	4223485.640
735	439550.620	4222388.250	797	436178.830	4223496.400
736	439486.040	4222417.810	798	436153.870	4223508.610
737	439421.930	4222435.270	799	436126.870	4223522.380
738	439294.450	4222453.050	800	436113.430	4223529.780
739	439094.670	4222478.190	801	436097.290	4223538.930
740	439095.730	4222489.870	802	436084.180	4223546.350
741	439121.610	4222487.520	803	436062.630	4223559.190
742	439314.490	4222469.970	804	436044.290	4223570.300
743	439614.050	4222442.310	805	436024.920	4223582.120
744	440092.330	4222399.240	806	436006.910	4223593.160
745	440132.310	4222426.750	807	435982.810	4223607.990
746	440177.820	4222458.770	808	435960.980	4223621.240
747	440193.350	4222473.370	809	435941.350	4223632.960
748	440207.360	4222490.260	810	435919.390	4223645.740
749	440214.960	4222507.890	811	435897.430	4223657.930
750	440218.590	4222521.660	812	435877.530	4223668.510
751	440196.640	4222524.610	813	435851.900	4223681.560
752	440172.280	4222527.400	814	435832.270	4223690.990
753	440151.520	4222529.470	815	435809.570	4223701.320
754	440114.530	4222532.800	816	435787.680	4223710.830
755	439626.150	4222576.720	817	435765.580	4223720.070
756	439326.910	4222604.360	818	435744.940	4223728.550
757	439133.840	4222621.930	819	435602.990	4223786.490
758	438982.480	4222635.670	820	435578.550	4223796.350
759	438634.760	4222667.540	821	435555.070	4223805.370
760	438430.170	4222686.220	822	435529.690	4223814.580
761	438394.170	4222689.680	823	435506.590	4223822.280
762	438362.400	4222693.090	824	435480.880	4223830.440
763	438336.200	4222696.530	825	435457.500	4223837.360
764	438303.960	4222701.360	826	435436.560	4223843.120
765	438274.040	4222706.650	827	435410.660	4223849.710
766	438245.940	4222712.210	828	435386.100	4223855.560
767	438212.800	4222719.520	829	435357.230	4223861.670
768	438177.170	4222727.880	830	435338.150	4223865.300
769	438150.550	4222734.180	831	435319.370	4223868.460
770	438038.200	4222760.770	832	435294.690	4223872.370
771	437940.020	4222783.900	833	435269.890	4223875.800
772	437760.490	4222825.650	834	435245.610	4223878.640
773	437712.210	4222837.140	835	435220.140	4223881.230
774	437591.820	4222865.800	836	435177.660	4223885.390
775	437564.490	4222872.350	837	435108.420	4223892.270
776	437534.470	4222879.930	838	434977.200	4223905.060
777	437506.980	4222887.470	839	434969.780	4223905.790
778	437478.740	4222895.750	840	434976.060	4223965.270
779	437451.150	4222904.690	841	434983.380	4223964.560
780	437422.320	4222914.980	842	435114.740	4223951.770
781	437394.940	4222925.500	843	435183.860	4223944.900
782	437364.870	4222938.250	844	435284.370	4223976.400
783	437339.940	4222949.410	845	435328.180	4224007.710
784	437312.860	4222962.640	846	435348.730	4224037.250
785	437286.860	4222976.240	847	435368.740	4224041.750
786	437255.070	4222994.150	848	435377.210	4224043.960
787	437235.760	4223005.600	849	435388.600	4224051.660
788	437207.040	4223023.840	850	435402.900	4224067.480
789	437184.130	4223039.180	851	435429.240	4224088.640
790	437158.430	4223057.580	852	435441.190	4224093.860
791	437135.860	4223074.670	853	435447.480	4224092.090
792	437111.910	4223093.910	854	435449.390	4224097.880
793	437091.700	4223110.880	855	435466.290	4224093.070
794	437060.540	4223138.040	856	435548.840	4224074.860
795	437035.110	4223160.840	857	435548.720	4224070.360
796	436952.580	4223235.050	858	435611.320	4224050.520
797	436930.840	4223254.120	859	435631.980	4224055.650
798	436903.050	4223277.170	860	435666.520	4224051.150
799	436882.200	4223293.330	861	435720.010	4224039.630
800	436867.780	4223303.360	862	435794.590	4224018.840
801	436843.640	4223319.310	863	435812.100	4224012.920
802	436822.150	4223332.160	864	435905.950	4223982.300
803	436799.350	4223344.570	865	435970.170	4223961.640
804	436773.930	4223357.120	866	436085.960	4223930.880
805	436751.710	4223366.840	867	436091.940	4223936.790
806	436730.150	4223375.350	868	436350.920	4224192.960
807	436704.780	4223384.200	869	436385.530	4224260.760
808	436679.190	4223391.920	870	436526.420	4224536.830
809	436652.310	4223398.830	871	436564.060	4224610.530
810	436627.350	4223404.170	872	436860.680	4224694.060
811	436600.560	4223408.650	873	436864.630	4224706.000
812	436574.730	4223412.060	874	437023.660	4225246.800
813	436549.600	4223414.510	875	437043.320	4225296.130
814	436522.370	4223416.720	876	437122.770	4225486.050
815	436510.800	4223417.510	877	437160.150	4225483.550
816	436461.080	4223420.910	878	437398.570	4225467.670
817	436436.070	4223422.890	879	437491.960	4225461.460
818	436420.730	4223424.320	880	437887.850	4225435.060
819	436399.460	4223426.850	881	438013.440	4225426.690

882	438016.760	4225309.840	976	442159.390	4223547.810
883	437949.650	4225274.170	977	442159.500	4223562.130
884	437965.180	4225249.070	978	442158.400	4223578.180
885	437951.030	4225236.530	979	442156.830	4223604.260
886	437917.360	4225210.920	980	442165.540	4223608.630
887	437884.500	4225184.480	981	442167.690	4223607.600
888	437856.200	4225152.160	982	442180.830	4223609.330
889	437829.180	4225117.370	983	442191.680	4223610.790
890	437800.180	4225081.370	984	442207.270	4223614.150
891	437798.450	4225079.910	985	442237.600	4223619.000
892	437792.150	4225077.570	986	442288.670	4223625.240
893	437798.530	4225062.550	987	442295.070	4223595.530
894	437802.070	4225063.970	988	442294.870	4223527.580
895	437802.030	4225067.920	989	442290.460	4223509.080
896	437802.610	4225071.640	990	442313.490	4223506.200
897	437835.460	4225112.410	991	442320.650	4223504.360
898	437862.370	4225147.070	992	442327.330	4223502.750
899	437890.060	4225178.680	993	442355.380	4223494.930
900	437922.290	4225204.620	994	442386.480	4223490.780
901	437956.100	4225230.350	995	442404.620	4223487.080
902	437970.050	4225242.690	996	442422.290	4223485.530
903	437986.770	4225253.650	997	442449.070	4223483.370
904	438012.990	4225267.820	998	442453.780	4223482.130
905	438011.240	4225249.300	999	442457.500	4223478.910
906	438003.550	4225247.640	1000	442460.520	4223476.750
907	437996.600	4225239.610	1001	442476.660	4223478.240
908	437999.070	4225225.030	1002	442494.730	4223478.350
909	438011.330	4225210.560	1003	442544.910	4223482.760
910	438010.210	4225183.800	1004	442581.220	4223482.050
911	438006.570	4225164.130	1005	442596.660	4223478.780
912	438008.630	4225150.480	1006	442599.520	4223484.110
913	438013.200	4225141.890	1007	442611.680	4223579.570
914	438022.970	4225135.500	1008	442662.530	4223565.270
915	438030.150	4225135.430	1009	442666.010	4223552.760
916	438036.650	4225142.680	1010	442694.190	4223556.650
917	438038.800	4225167.540	1011	442693.530	4223561.350
918	438050.350	4225174.730	1012	442729.530	4223567.020
919	438075.820	4225180.270	1013	442733.350	4223544.920
920	438299.220	4225180.830	1014	442729.150	4223544.230
921	438303.160	4225308.500	1015	442730.020	4223537.810
922	438306.200	4225407.160	1016	442724.320	4223536.740
923	438505.150	4225393.890	1017	442732.090	4223502.610
924	438532.750	4225392.010	1018	442734.490	4223503.200
925	438657.320	4225383.480	1019	442736.250	4223497.100
926	438691.820	4225381.120	1020	442746.480	4223499.760
927	439472.850	4225327.680	1021	442757.630	4223451.920
928	440128.870	4225280.270	1022	442759.910	4223452.150
929	440155.400	4225278.720	1023	443128.700	4223492.140
930	440302.280	4225284.470	1024	443232.030	4223496.750
931	440561.230	4225266.580	1025	443613.910	4223524.350
932	440664.090	4225260.830	1026	443732.820	4223511.950
933	440944.770	4225234.760	1027	443930.310	4223572.520
934	441183.940	4225224.690	1028	444091.410	4223622.720
935	441197.120	4225222.750	1029	444210.340	4223659.030
936	440792.660	4224809.210	1030	444258.790	4223673.360
937	440743.430	4224607.020	1031	444296.560	4223684.510
938	440793.040	4224268.430	1032	444304.890	4223686.970
939	440778.130	4224264.060	1033	444615.860	4223772.620
940	440794.800	4224239.210	1034	444994.480	4224207.050
941	440775.740	4223997.130	1035	445187.350	4224403.230
942	440700.500	4223736.950	1036	445174.110	4224440.800
943	440689.690	4223753.660	1037	444982.550	4224855.080
944	440651.510	4223747.600	1038	444807.210	4224792.060
945	440656.310	4223722.300	1039	444787.810	4224785.350
946	440663.950	4223690.960	1040	444461.600	4225941.680
947	440712.430	4223700.750	1041	438029.330	4224590.340
948	440722.360	4223681.740	1042	438032.930	4224586.940
949	440726.040	4223612.050	1043	438031.550	4224585.480
950	440736.990	4223552.170	1044	438027.950	4224588.880
951	440777.720	4223495.550	1045	438006.180	4224621.850
952	440787.660	4223487.100	1046	438007.430	4224620.290
953	440811.560	4223480.040	1047	438005.870	4224619.040
954	440833.940	4223478.300	1048	438004.620	4224620.600
955	440834.100	4223480.180	1049	437978.320	4224659.260
956	440834.640	4223484.820	1050	437979.570	4224657.700
957	440882.100	4223480.840	1051	437978.010	4224656.540
958	440883.310	4223468.990	1052	437976.760	4224658.010
959	441000.180	4223466.320	1053	437956.110	4224692.940
960	441155.290	4223459.130	1054	437957.180	4224691.250
961	441411.750	4223474.090	1055	437956.840	4224688.040
962	441477.200	4223482.230	1056	437955.360	4224686.690
963	441572.510	4223505.690	1057	437952.190	4224690.460
964	441637.760	4223533.010	1058	437939.130	4224729.590
965	441699.210	4223546.560	1059	437941.100	4224725.270
966	441765.610	4223543.800	1060	437939.280	4224724.440
967	441787.010	4223549.560	1061	437937.310	4224728.760
968	441841.240	4223565.390	1062	437936.660	4224758.790
969	441844.620	4223590.920	1063	437938.030	4224754.240
970	441841.570	4223608.750	1064	437936.110	4224753.660
971	441922.610	4223611.480	1065	437934.740	4224758.210
972	441997.410	4223591.170	1066	437915.900	4224811.380
973	442015.220	4223567.920	1067	437916.710	4224809.550
974	442123.680	4223531.640	1068	437914.880	4224808.750
975	442159.530	4223531.520	1069	437914.070	4224810.580

1070	437896.130	4224862.630	1164	449384.810	4218208.330
1071	437896.940	4224860.800	1165	449367.460	4218188.790
1072	437895.110	4224860.000	1166	449364.510	4218190.820
1073	437894.300	4224861.830	1167	449363.380	4218189.910
1074	437876.450	4224913.450	1168	449355.740	4218195.670
1075	437877.260	4224911.620	1169	449356.690	4218195.980
1076	437875.430	4224910.820	1170	449355.060	4218196.180
1077	437874.620	4224912.650	1171	449348.720	4218200.950
1078	437855.180	4224967.650	1172	449333.950	4218212.060
1079	437855.990	4224965.820	1173	449340.500	4218221.890
1080	437854.160	4224965.020	1174	449372.080	4218286.270
1081	437853.350	4224966.850	1175	449375.960	4218305.630
1082	437835.620	4225018.040	1176	449359.270	4218350.920
1083	437836.430	4225016.210	1177	449373.740	4218350.110
1084	437834.600	4225015.410	1178	449380.420	4218349.730
1085	437833.790	4225017.240	1179	440440.410	4222411.620
1086	437816.400	4225073.480	1180	440613.150	4222330.670
1087	437817.860	4225072.110	1181	440630.570	4222295.840
1088	437818.530	4225068.400	1182	440624.920	4222278.410
1089	437817.540	4225066.670	1183	440600.910	4222265.710
1090	437812.870	4225069.340	1184	440582.560	4222245.000
1091	437813.920	4225071.050	1185	440575.500	4222235.590
1092	437851.040	4225118.820	1186	440578.320	4222225.230
1093	437852.490	4225117.450	1187	440601.860	4222223.820
1094	437851.120	4225116.000	1188	440608.910	4222218.640
1095	437849.670	4225117.370	1189	440605.150	4222201.700
1096	438281.060	4225124.560	1190	440612.680	4222178.630
1097	438281.080	4225120.560	1191	440602.320	4222174.870
1098	438277.080	4225120.550	1192	440594.790	4222167.340
1099	438277.060	4225124.550	1193	440568.910	4222175.810
1100	437887.720	4225166.080	1194	440557.140	4222174.400
1101	437891.940	4225161.440	1195	440537.370	4222151.330
1102	437890.450	4225160.100	1196	440520.900	4222154.160
1103	437886.240	4225164.740	1197	440506.310	4222168.750
1104	437930.000	4225197.220	1198	440508.190	4222189.930
1105	437931.190	4225195.610	1199	440492.660	4222206.870
1106	437929.590	4225194.420	1200	440454.060	4222230.880
1107	437928.390	4225196.020	1201	440426.760	4222234.640
1108	437975.240	4225230.870	1202	440411.700	4222221.470
1109	437976.440	4225229.270	1203	440393.810	4222223.820
1110	437974.830	4225228.070	1204	440394.750	4222242.650
1111	437973.640	4225229.680	1205	440390.520	4222254.410
1112	438361.900	4225199.810	1206	440396.640	4222269.010
1113	438361.920	4225195.810	1207	440419.230	4222277.950
1114	438357.920	4225195.800	1208	440455.470	4222277.480
1115	438357.900	4225199.800	1209	440485.600	4222289.720
1116	440367.450	4222092.020	1210	440500.660	4222301.480
1117	440424.880	4222075.550	1211	440506.780	4222312.780
1118	440452.180	4222062.850	1212	440504.430	4222320.310
1119	440504.430	4222058.600	1213	440484.650	4222321.720
1120	440523.730	4222047.780	1214	440468.180	4222316.550
1121	440548.670	4222008.240	1215	440454.530	4222344.320
1122	440547.250	4221975.300	1216	440428.640	4222359.370
1123	440553.370	4221942.820	1217	440375.930	4222368.790
1124	440561.360	4221885.390	1218	440394.290	4222405.030
1125	440569.840	4221859.030	1219	440416.410	4222399.840
1126	440581.130	4221838.790	1220	440431.000	4222398.900
1127	440548.670	4221837.380	1221	447178.320	4219227.050
1128	440535.020	4221857.150	1222	447182.280	4219224.470
1129	440509.130	4221872.680	1223	447193.100	4219214.770
1130	440501.600	4221861.390	1224	447193.130	4219213.830
1131	440501.600	4221850.080	1225	447211.530	4219200.170
1132	440474.300	4221852.910	1226	447201.370	4219178.340
1133	440464.410	4221851.030	1227	447192.430	4219161.140
1134	440466.300	4221869.390	1228	447182.740	4219142.410
1135	440439.000	4221877.860	1229	447174.760	4219124.220
1136	440430.530	4221891.980	1230	447166.520	4219104.950
1137	440436.640	4221899.040	1231	447158.370	4219086.340
1138	440466.770	4221889.630	1232	447150.330	4219067.160
1139	440468.180	4221905.630	1233	447141.790	4219047.660
1140	440475.710	4221909.400	1234	447133.850	4219026.150
1141	440482.310	4221901.870	1235	447114.890	4219033.850
1142	440479.010	4221883.980	1236	447112.880	4219031.300
1143	440482.310	4221875.510	1237	447095.460	4219040.210
1144	440495.010	4221886.330	1238	447106.230	4219061.070
1145	440514.780	4221919.750	1239	447111.210	4219079.870
1146	440509.130	4221934.340	1240	447114.140	4219086.530
1147	440482.770	4221949.880	1241	447119.120	4219097.850
1148	440473.360	4222014.830	1242	447127.450	4219115.500
1149	440458.770	4222024.710	1243	447135.750	4219134.290
1150	440447.950	4222023.310	1244	447143.240	4219151.950
1151	440417.350	4222010.130	1245	447151.400	4219169.500
1152	440406.050	4222012.950	1246	447159.530	4219188.380
1153	440407.930	4222053.430	1247	447168.350	4219207.690
1154	440398.520	4222069.440	1248	447172.240	4219216.540
1155	440381.570	4222067.080	1249	447176.990	4219226.860
1156	440358.510	4222053.900	1250	439662.200	4221061.250
1157	440352.390	4222069.910	1251	439662.100	4221059.600
1158	449408.730	4218351.220	1252	439662.200	4220982.900
1159	449427.200	4218348.240			
1160	449441.800	4218328.870			
1161	449447.760	4218308.900			
1162	449453.420	4218285.660			
1163	449399.570	4218224.970			

Проект№:
ГП-0151300033717000007-11-2017

Заказчик: Администрация города Искитима Новосибирской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию

Генеральный директор

В. М. Савко

Новосибирск

2017

Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

1. Положение о территориальном планировании – том I
2. Карты – тома I
3. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II
4. Карты – тома II
5. Электронная версия проекта

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1. Пояснительная записка – том III
2. Электронная версия

Электронная версия проекта:

1. Текстовая часть в формате docx.
2. Графическая часть в виде рабочих наборов и словес MapInfo 9.0
Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

№ п/п	Наименование карт	Марка	№ листа
Утверждаемая часть			
1	Карта границ города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-1	1
2	Карта планируемого размещения объектов местного значения города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-2	2
3	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области, М 1:10 000	ГП-3	3
4	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области водоснабжения города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-4	4
5	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области водоотведения города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-5	5
6	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития теплоснабжения города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-6	6
7	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития газоснабжения города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-7	7

8	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития электроснабжения, связи города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-8	8
9	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области ливневой канализации города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-9	9
10	Карта функциональных зон города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-10	10
Материалы по обоснованию			
11	Карта положения территории города Искитима в структуре Новосибирской агломерации М 1:300 000	ГП-11	11
12	Карта современного состояния территории города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-12	12
13	Карта границ зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, комплексной оценки территории города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000	ГП-13	13

02 Список основных исполнителей

№	Раздел проекта	Должность	Фамилия	Подпись
1	Архитектурно-планировочный раздел	Начальник отдела разработки градостроительной документации	Аникина С.С.	
		Ведущий градостроитель	Бегеза С.Е.	
		Градостроитель проекта	Оськина Е.В.	
		Специалист градостроитель III категории	Савойский Е.В.	
2	Экономический раздел	Начальник экономического отдела	Томилина Т.Н.	
3	Дорожная сеть, транспорт	Градостроитель проекта	Оськина Е.В.	
		Специалист градостроитель III категории	Савойский Е.В.	
4	Инженерные коммуникации	Начальник отдела инженерных коммуникаций	Трофимова Н.А.	
5	Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС	Ведущий градостроитель проекта	Бегеза С.Е.	
6	Инженерная подготовка и вертикальная планировка	Ведущий градостроитель проекта	Неклюдов А.А.	
		Специалист градостроитель I категории	Бигдай Ю.П.	
7	Подготовка исходных данных	Главный инженер проекта	Воробьев В. Н.	
8	Графическое оформление проекта	Градостроитель проекта	Оськина Е.В.	
		Специалист градостроитель I категории	Бигдай Ю.П.	
		Специалист градостроитель II категории	Колмакова В.С.	
		Специалист градостроитель III категории	Савойский Е.В.	
		Специалист градостроитель III категории	Пономарёва М.В.	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

- 01 Состав проекта
02 Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	7
1. Современная ситуация, особенности и потенциал развития территории.....	2
1.1. Природные условия и ресурсы территории.....	12
1.1.1. Климат.....	12
1.1.2. Гидрография.....	16
1.1.3. Рельеф.....	17
1.1.4. Геологическая характеристика.....	18
1.1.5. Минерально-сырьевые ресурсы.....	18
1.1.6. Инженерно-геологические условия.....	21
1.1.7. Гидрогеологические условия.....	25
1.1.8. Геолого-экологическая обстановка территории.....	32
1.1.9. Рекреационные ресурсы.....	35
1.1.10. Ландшафты.....	35
1.2. Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории.....	37
1.2.1. Особенности расселения и положение территории в структуре Новосибирской агломерации.....	37
1.2.1.1. Сложившаяся структура землепользования.....	48
1.2.1.2. Объекты историко-культурного и археологического наследия.....	49
1.2.1.3. Демографическая ситуация.....	50
1.2.1.4. Трудовой потенциал и занятость населения.....	55
1.2.1.5. Экономическая база развития поселения.....	59
1.2.1.6. Жилищный фонд.....	71
1.2.1.7. Учреждения и предприятия обслуживания населения.....	71
1.2.1.8. Транспортное обеспечение территории.....	84
1.2.1.9. Инженерное обеспечение территории.....	97
1.2.1.10. Экологическое состояние.....	126
2. Перечень объектов федерального, регионального и местного значения, планируемых к размещению на территории городского округа Искитим, утверждённых в установленном порядке.....	132
2.1. Перечень объектов федерального и регионального значения.....	132
2.2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа.....	142
3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения города Искитима.....	143
3.1. Демографический прогноз.....	143
3.2. Описание принятых градостроительных решений по планировочной организации и зонированию территории.....	144
3.3. Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории.....	149
3.4. Развитие жилищного строительства.....	160
3.5. Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта, культуры. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения.....	161
3.6. Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети.....	172
3.7. Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.....	176
3.8. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.....	191
3.9. Санитарная очистка.....	198
4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа Искитим на комплексное развитие этих территорий.....	203
4.1. Изменение экологической ситуации.....	203
5. Границы города Искитима.....	208
6. Техничко-экономические показатели проекта.....	209

Генеральный план города Искитима Новосибирской области (далее проект) выполнен отделом разработки градостроительной документации Открытого акционерного общества Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства (ОАО СибНИИ градостроительства) на основании муниципального контракта с Администрацией города Искитима № 0151300033717000007 от 03.04.2017 г., в соответствии с техническим заданием Администрации города Искитима Новосибирской области.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Согласно Техническому заданию на выполнение проекта генерального плана города Искитима Новосибирской области границы проектируемой территории определяются границами городского округа Искитим Новосибирской области в соответствии с Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области». В соответствии со ст.2 п.2 Закона Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» муниципальное образование город Искитим имеет статус городского округа, в состав которого входит населённый пункт город Искитим, проект разработан на всю территорию муниципального образования (далее – проект генерального плана города Искитим).

Проект генерального плана города Искитима выполнена с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации: Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИП градостроительства (Москва) и утверждённой Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па, Схемой территориального планирования Искитимского муниципального района, утверждённой Решением сорок пятой очередной сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 №380, Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации, утверждённой Постановлением правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утверждённые Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью работы является научно обоснованное определение назначения территорий города Искитима исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основными задачами проекта являются:

- приведение генерального плана города Искитима в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- актуализация положений генерального плана в связи с принятием документов территориального планирования СТП Новосибирской агломерации, и СТП Искитимского муниципального района, действующими программами социально-экономического развития городского округа город Искитима;

- создание условий для привлечения инвестиций и размещения новых промышленных предприятий в контексте реализации Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года.

- актуализация сведений о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории города Искитима Новосибирской области объектов местного значения городского округа;

- оптимизация функционального зонирования, описание функциональных зон с указанием планируемых в них объектов федерального, регионального и местного значения;

- приведение генерального плана города Искитима Новосибирской области в соответствие с требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.12.2016 N 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- анализ сложившейся градостроительной ситуации, документов социально-экономического развития, документов территориального планирования городского округа Искитим;

- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности городского округа Искитим, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и

производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры;

- определение территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию;

- подготовка предложений:

• по развитию улично-дорожной сети городского округа Искитим с учетом развития транспортной системы Новосибирской агломерации;

• по развитию инженерной инфраструктуры и иных видов инфраструктур в областях, предусмотренных в ст. 23 Градостроительного кодекса РФ;

• по размещению объектов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие городского округа Искитим, предусмотренных в инвестиционных проектах;

• по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

Подготовка проекта генерального плана города Искитим Новосибирской области осуществлена применительно ко всей территории городского округа Искитим Новосибирской области и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения города Искитима, карту границ населенных пунктов (в том числе, вновь образуемых населенных пунктов в составе поселения), карту функционального зонирования территории, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта – 2017 год;

Первая очередь реализации проекта – 2027 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2037 год.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации города Искитима.

Проект генерального плана города Искитима выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационно-аналитической системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления города Искитима.

Реализация Положений о территориальном планировании генерального плана города Искитима, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются администрацией города Искитима за счет средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Нормативная и правовая база:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

Приказа Минэкономразвития РФ от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»;

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СНиП 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации»;

СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 №705/пр. и введенный в действие 01.12.2014;

Постановление правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

Постановление Совета Федерации от 28.05.2014 № 221-СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области»;

Распоряжение правительства РФ от 05.07.2010 № 1120-р «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года»;

Закон Новосибирской области от 18.12.2015 №27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской

области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

Порядок взаимодействия от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

Постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года»;

Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п «Об утверждении Инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года»;

Постановление Администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской области»;

Постановление Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области»;

Постановление правительства Новосибирской области от 01.04.2016 № 89-п «Об утверждении Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года»;

Соглашение от 22.05.2015 «О создании и совместном развитии Новосибирской агломерации Новосибирской области»;

Соглашение № 29 «Об информационном взаимодействии между Правительством Новосибирской области и органами местного самоуправления муниципальных образований в сфере градостроительной деятельности»;

Постановление Губернатора Новосибирской области от 28.07.2015 № 141 «О Координационном совете по развитию Новосибирской агломерации»;

Решение 45-й сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 № 380 «Об утверждении Схемы территориального планирования Искитимского района Новосибирской области»;

Устав городского округа Искитим;

Комплексная программа социально-экономического развития г. Искитима на 2011-2025, принятая Решением Совета депутатов г. Искитима от 18.08.2011 г. № 41;

Местные нормативы градостроительного проектирования г. Искитима;

1. Современная ситуация, особенности и потенциал развития территории

1.1. Природные условия и ресурсы территории

1.1.1. Климат

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория города Искитима относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В; в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.

Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория района относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50 лет).

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле. Данные климатической оценки представлены в таблицах 1.1.1-1 – 1.1.1-5.

Климат континентальный, средняя температура января -19. Средняя температура июля +20. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °С. Абсолютный максимум - +38 °С, минимум -52 °С.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (< 10о) - 243, безморозного (< 8о) - 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном линевых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март - 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Vegetационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%.

Таблица 1.1.1-1

Характеристика климатического района I В

Климатические районы	Климатические подрайоны	Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С	Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с	Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С	Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, %
1	2	3	4	5	6
I	IV	От -14 до -28	5 и более	От +12 до +21	-

Таблица 1.1.1-2

Климатические параметры холодного периода года

Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью		Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью		Температура воздуха, 0С, обеспеченностью	Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 0С	Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха		Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, %	Количество осадков за ноябрь - март, мм	Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с	Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
					≤00С			≤80С										
								≤100С					≤80С					
0,98	0,92	0,98	0,92	0,94														
						продолжительность	Средняя температура	продолжительность	Средняя температура	продолжительность	Средняя температура							
-44	-42	-42	-39	-24	-50	9,3	178	-12,4	230	-8,7	243	-7,7	80	77	104	ЮЗ	-	3,9

Таблица 1.1.1-3.

Климатические параметры тёплого периода года

Барометрическое давление, гПа	Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95	Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С	Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее теплого месяца, %	Количество осадков за апрель-октябрь, мм	Суточный максимум осадков, мм	Преобладающее направление ветра за июнь-август	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
995	23	28	24,6	38	11,4	72	56	338	95	ЮЗ	0

Таблица 1.1.1-4

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI	Год
-18,8	-17,3	-10,1	1,5	10,3	16,7	19,0	15,8	10,1	1,9	-9,2	-16,5	-0,2




Рисунок 1.1.1-1 Преобладающие направления ветров

Таблица 1.1.1-5

Направления и скорость ветра

Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с; повторяемость штилей, %									
январь									
с	св	в	юв	ю	юз	з	сз	штиль	
3	5	9	16	27	31	6	3	15	
2,0	2,8	2,3	3,0	4,7	5,7	3,7	3,0		
июль									
с	св	в	юв	ю	юз	з	сз	штиль	
12	18	11	10	11	15	12	11	18	
2,7	2,6	2,7	2,9	2,7	3,5	2,8	2,5		

1.1.2. Гидрография

Таблица – 1.1.2-1

Перечень водотоков на территории

№ п/п	Название	Протяжённость, км	В т.ч. по территории города, км	Величина водоохраной зоны, м
1	р. Бердь	363,0	17,15	200
2	р. Койниха	86,0	5,25	200
3	р. Черная	21,0	2,15	100
4	р. Шипуниха	79,0	37,7	200
5	р. Каменка	3,9	3,9	50
	Итого:		66,15	

Водоохранные зоны установлены в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации

1.1.3. Рельеф

Рельеф города разнообразен. Его формирование обусловлено взаимодействием внутренних и внешних сил Земли. Под действием внутренних сил Земли образовалась тектоническая структура, на которой находится Искитим - Кольвань-Томская складчатая зона – переходная область между Западно-Сибирской плитой и складчатыми областями гор юга Сибири.

Нижеприведенная характеристика рельефа составлена на основе работ ученых-географов: Николаева В.А., Кравцова В.М., Кравцова Ю.В., Пацала С.В. Рельеф Искитима можно сравнить с амфитеатром, который образовался на стыке трех равнин. «Арену» искитимского амфитеатра представляет аллювиальная равнина Берди и ее притоков. Это наиболее пониженная часть города (абсолютные отметки высот 113 -120 м), к ней относятся Северный, Центральный, Индустриальный, частично Подгорный микрорайоны. Восточная, западная и южные окраины города – «трибуны» амфитеатра, приподняты над «ареной» (абсолютные высоты 140-175 м). При этом восточные окрестности Искитима, по которым лентой протягиваются сосновые боры, можно отнести к Буготакской холмистой равнине. Западные и южные окрестности города, непосредственно прилегающие к автомагистрали «Новосибирск – Ташанта», а также территории близ улиц Нагорная, Гагарина (далее район Ложки) расположены на Черепановской расчлененной равнине. Самый «высокий ярус искитимского амфитеатра» в черте города высотой до 173,4 м находится в районе радиомачты, в окрестностях встречаются точки с абсолютной высотой до 179 м, именно с этих точек весь Искитим виден как на ладони. Искитимский «амфитеатр» имеет несколько входов, по каждому из них в город заходят реки и дороги. Мезоформы рельефа в черте города представлены речными долинами, холмами, в районе Ложки и Шипуново распространены овраги, балки, лога.

С развитием города под влиянием хозяйственной деятельности естественный рельеф Искитима претерпел существенные изменения. На территории засыпана часть оврагов, стариц рек, болот. В результате добычи полезных ископаемых в городе образовались антропогенные формы рельефа: карьеры глубиной от 50 до 150 м, отвалы вскрышной породы, представляющие собой высокие холмы высотой несколько десятков метров. В результате вертикального планирования города оказались срезанными некоторые положительные элементы рельефа, и, наоборот, искусственно повышены насыпями понижения в рельефе. Особенности рельефа и геологического строения определяют набор и географию полезных ископаемых города. В долине реки Бердь расположены месторождения осадочных полезных ископаемых: песков строительных и суглинков кирпичных. Территория правобережья Берди и частично южного левобережья в черте Искитима испытывала поднятия и повышенный метаморфизм слагающих его пород, поэтому здесь расположены месторождения метаморфических полезных ископаемых: строительных известняков, глинистых сланцев, мрамора. Существуют предположения, что под толщами метаморфических горных пород есть небольшие включения магматических горных пород: пегматитов, диоритов, гранодиоритов, гранитов.

1.1.4. Геологическая характеристика

Геологическое строение территории г. Искитима трёхъярусное: четвертичный осадочный комплекс пород, покровный неогеновый и складчатый терригенно-вулканогенный комплекс фундамента.

В строении складчатого терригенно-вулканогенного комплекса (часто именуемого фундаментом) принимают участие: нижнекембрийские покровные образования кинтерепской, печёркинской и суенгинской свит (известняки, метаморфические сланцы, рассланцованные метадиориты, туфы, конгломераты, гравелиты, песчаники); выше залегают образования верхнего кембрия – нижнего ордовика, так называемая зелено-фиолетовая толща, сложенная глинистыми сланцами, песчаниками, туфогравелитами, туфоконгломератами, на них залегают среднеордовиковские, нижнесилурийские и нижнедевонские отложения, представленные алеволитами, глинистыми сланцами, песчаниками, гравелитами, известняками; ещё выше – средне- и верхнедевонские отложения (буготакская, тогучинская, кабаныхинская, пачинская, юргинская, укропская свиты), представленные вулканогенно-осадочными и песчано-глинистыми образованиями.

Выше залегающие каменноугольные отложения в объёме ярской и мильгюшинской толщ, китернинской, выдрихинской, ельцовской, елбашинской, острогской свит, представленные песчано-глинистыми осадками с подчинёнными слоями известняков.

Заканчивается стратиграфический разрез складчатого комплекса осадками каменноугольно-пермского бассейна, представленного балахонской серией и кузнецкой подсерией, сложенные аргиллитами, алеволитами, полимиктовыми песчаниками, углистыми аргиллитами и пластами антрацита и каменного угля.

Четвертичный осадочный комплекс в низах представлен кочковской свитой эоплейстоцена. Это озёрные делювиальные глины, суглинки известковистые с маломощными слоями песка в основании. Мощность осадков 20-85 м. Выше залегают отложения красnodубровской свиты неоплейстоцена, представленные суглинками лёссовидными, супесями, песками, глинами, погребёнными почвами (65-70 м). На них залегают покровные образования верхнего неоплейстоцена (еловская свита), сложенные лёссовидными суглинками и супесями (до 15 м).

По долинам рек наблюдается аллювий пойменных и надпойменных террас – пески, суглинки, супеси, гравий (12-30-35 м). Участками развиты эоловые отложения – тонкие пески и супеси (до 10 м). В тектоническом отношении территория района охватывает западную часть Салаирского антиклинория, центральную часть Кольвань-Томской складчатой зоны, и зажатого между ними Горловского угленосного прогиба.

1.1.5. Минерально-сырьевые ресурсы

По данным ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому Федеральному округу по состоянию на 01.01.2016 г. минерально-сырьевая база полезных ископаемых городского округа Искитим представлена месторождениями цементного сырья: Чернореченское участки Северный, Сланцевый, Южный, известняка строительного - Искитимское 1 и строительных камней - Шипуновское (таблица 1.1.5-1).


Таблица 1.1.5-1

Минерально-сырьевая база территории городского округа Искитим на 01.01.2016 г.

№ п/п	Название месторождения, полезное ископаемое	Ед. изм	Запасы на 01.01.2016 г.			Номер лицензии, недропользователь
			Кат. А+В+С1	Кат. С2	Забалансовые	
1	Чернореченское участок Сланцевый глинистый сланец для цемента	Тыс. куб.м	22650		480	ЗАО "Чернореченский карьер" НОВ 01826 ТЭ
2	Чернореченское участок Северный известняк для цемента	Тыс. куб.м	76608	692		
3	Чернореченское участок Южный известняк для цемента	Тыс. куб.м	38163	223776		Нераспределённый фонд недр
4	Искитимское известняк строительный	Тыс. куб.м	28155	30394		ОАО "Искитимизвесть" НОВ 01648 ТЭ
5	Шипуновское участки (Дятловский и Алтайсахартрест строительные камни	Тыс. куб.м	24696			ОАО "Новосибирское карьероуправление" НОВ 01830 ТЭ
6	Шипуновское 1 (Дятловский участок)	Тыс. куб.м	4935			ОАО "Новосибирское карьероуправление" НОВ 02196 ТЭ
	Шипуновское 2	Тыс. куб.м	11947			ОАО "Новосибирское карьероуправление" НОВ 02001 ТЭ

Приложение

Схема размещения полезных ископаемых на территории
городского округа Искитим



Условные обозначения

-  территория городского округа Искитим
-  месторождение минеральных вод
-  месторождение цементного сырья
-  месторождение строительного камня
-  месторождение известняка
- НОВ02113ВЭ  действующие водозаборы, номер лицензии
- НОВ02791ВЭ  лицензионные участки недр
-  санитарная зона II пояса месторождения подземных вод
-  санитарная зона III пояса месторождения подземных вод
-  месторождение подземных вод, номер лицензии

Рисунок 1.1.5-1. Схема размещения полезных ископаемых на территории городского округа Искитим

1.1.6. Инженерно-геологические условия

За основу инженерно-геологического картирования территории принят принцип выделения в разрезе и прослеживания по площади стратиграфо-генетических комплексов горных пород, которые, обладая близкими генетическими признаками, одним возрастом и сходными общими условиями формирования, характеризуются определёнными физико-механическими свойствами.

Инженерно-геологические условия территории определяются комплексом факторов, тесно связанных друг с другом. Ведущими из них является тектоника и неотектоника, определяющие главнейшие черты строения складчатого основания (фундамента) и кайнозойского платформенного чехла. С новейшей тектоникой следует связывать черты рельефа, гипсометрию, густоту и глубину расчленённости рельефа.

По геоморфологическим признакам территория города Искитима разделяется на области А - Заобскую возвышенную равнину (западнее железной дороги) и В (Восточнее железной дороги) - долины бассейна р. Оби с комплексом террас.

Каждый из этих районов представляет своеобразную более или менее сложную морфоструктуру, и каждый, при внешне довольно однообразном покрове четвертичных пород, характеризуется присутствием только ему расчленением поверхности, связанным с особенностями строения фундамента и его рельефом.

Таблица 1.1.6-1

Инженерно-геологическое районирование

Подразделения инженерно-геологического районирования			Глубина залегания грунтовых вод, типы режима	Современные геологические процессы	Инженерно-геологические типы пород и показатели их физико-механических свойств	Оценка инженерно-геологических условий, возможные осложнения						
область	район	подрайон										
А - Заобская возвышенная расчленённая равнина.	А-П Иня-Бердское междуречье. Расчленённая возвышенная равнина с отметками 180-376 м. Чехол четвертичных глинистых пород расчленён и местами размывает мощностью 20-60 м, редко 80 м.	А-П-1 Умеренно расчленённая площадь с глубиной вреза 50-75 м. Поверхность фундамента на отметках 120-160 м.	Грунтовые воды на водоразделах спорадического распространения глубина залегания 2-10 м и более 10 м, режим междуречный; в долинах глубина залегания менее 2 м, режим приречный.	Плоскостной смыв, просадки, ветровая эрозия	Суглинки: у-2,7-2,73; у*-1,57-1,93; We-13,2-30,5; Jp-7-15; e-0,81-1,23; c-1,25; ñ-25-29; ë-0,02-0,1. Супеси: у-2,68-2,75; у*-1,73-2,03; We-8,2-25,2; Jp-2,5-7,5; e-0,43-0,786; c-0,2-1,5; ñ-11-34; ë-0,005. Пески: у*-1,54-1,87; ac-30-70°; ab-25-30°	Условия простые, осложнённые на крутых склонах и днищах долин. Возможна просадка грунтов.						
		А-П-2 Расчленённая площадь с глубиной вреза до 100 м. Поверхность фундамента на отметках до 200 м.					Плоскостной смыв, речная эрозия, локально - просадки	Суглинки: у-2,7-2,73; у*-1,57-1,93; We-13,2-30,5; Jp-7-15; e-0,81-1,23; c-1,23; ñ-25-29; ë-0,02-0,1	Тоже. Осложнения возможны на крутых склонах и в пойменных частях речных долин.			
		А-П-3 Приподнятый над равниной мелкосопочник с выходом пород фундамента на высотах до 380 м. Глубина эрозионного вреза 100 (реже 150) м.								Плоскостной и линейный смыв, речная эрозия	Суглинки: у-2,7-2,73; у*-1,57-1,93; We-13,2-30,5; Jp-7-15; e-0,81-1,23; c-1,23; ñ-25-29; e-0,02-0,1 Диабазовые порфириты: у*-2,72-3,01; у-2,85-3,07; n-0,3-2,3; Rc-943-2500 Альбитофир: у*-2,3-3,03; у-2,59-2,76; n-0,4-0,41; Rc-300-3486	Тоже. Осложнения возможны на сопках и в пойменных частях речных долин, где существует опасность подтопления.
		А-П-4 Несколько сниженная (между Буготакскими сопками и Салавром) площадь с отметками 200-280 м. Глубина эрозионного вреза 50 м. Фундамент на отметках 180-220 м.										
А-III Бердско-Чумышское приводораздельное междуречье. Расчленённая равнина с отметками 200-300 м. Чехол четвертичных глинистых пород развит широко, мощность его от 10-30 до 65 м.	А-III-1 Умеренно расчленённая площадь с широкими водоразделами. Глубина вреза долин 25-50 м. Фундамент на отметках 120-160 м.	Грунтовые воды на водоразделах спорадического распространения глубина залегания 2-10 м и более 10 м, режим междуречный; в долинах глубина залегания менее 2 м, режим приречный.	Плоскостной смыв, ветровая эрозия, просадки	Суглинки: у-2,71-2,75; у*-1,36-2,14; We-7,5-30,8; Jp-8-16; e-0,6-1,38; c-1,15; ñ-19-28; ë-0,006-0,09	Условия простые, благоприятные для застройки. Возможна просадка грунтов.							

В- долины рек Оби и Берди	В-I Долина р. Оби ниже водохранилища имеет пойменную и четыре надпойменных террасы, часто перекрыты эоловыми песками	Грунтовые воды аллювиальных отложений речных террас, глубина более 10 м. Режим террасовый и приречный.	Боковая речная эрозия, абразия берегов водохранилища.	Эоловые пески: у- 2,7-2,71; ymin-1,52, ymax- 1,8-1,85, ac-30-33, ab- 27, n- 0,492-0,748 Суглинки: у-2,69-2,72; у*-1,63-2,02; We- 10,62-35,5 Jp- 12-15; e- 0,64-0,93; ф-9-29 Супеси: у-2,71-2,72; у*-1,36-2,03; We-4,6-26,8, Jp- 3-7, e-0,61-1,01, ф-24-38, ёпр - 0,01-0,06 Пески: у-2,6-2,69; у*-1,98, ac-30-34; ab - 26-27 Гравийно-галечниковые отложения: у-2,7, ymin-1,59-2,01, ymax - 1,92-2,1	Условия простые на высоких надпойменных террасах, осложненные на пойме первой террасе, где возможен подток грунтовых вод. Переработка берегов водохранилища.
	В-III Долина р. Берди с тремя надпойменными террасами. Урез воды находится на отметках 150-114 м.	Грунтовые воды аллювиальных отложений речных террас, глубина более 10 м. Режим террасовый и приречный.	Абразия берегов водохранилища, речная эрозия.	Суглинки: у-2,74; у*-1,74; We- 16,13 Jp- 9,0; e - 0,83; ф- 26; ёпр - 0,007 Пески: у-2,6-2,69; у*-1,98, ac-30-34; ab - 26-27 Гравийно-галечниковые отложения: у-2,7, ymin-1,59-2,01, ymax - 1,92-2,1	

1.1.7. Гидрогеологические условия

В соответствии с гидрогеологическим районированием территория города Искитима расположена в пределах Алтае-Саянской сложной гидрогеологической складчатой области (структура I порядка). Западная часть района относится к Алтае-Томскому гидрогеологическому массиву, восточная часть к Саяно-Тувинской гидрогеологической складчатой области (структуры 2 порядка).

Сверху вниз по разрезу выделяются следующие гидрогеологические подразделения:

Водоносный горизонт аллювиальных четвертичных и современных отложений пойменных и надпойменных террас р. Обь, Бердь и их притоков (аО).

Водоносные аллювиальные горизонты долин приурочены к пойменным и надпойменным террасам. В пределах Новосибирского водохранилища нижний участок поймы р. Берди затоплен. Верхняя часть террасовых отложений сложена в основном суглинками и супесями, нижняя часть – песками различной зернистости, в редких случаях гравийно-галечниковыми отложениями. Общая мощность аллювиальных отложений изменяется от 8 до 39 м. К нижней части песчаных и гравийно-галечниковых отложений, залегающих в интервалах от 4-18 до 10-39 м, приурочены подземные воды.

Мощность песчаных и гравийно-галечниковых отложений изменяется в пределах 0,6-11,5 м. Залегают аллювиальные отложения на размытой поверхности палеозойского фундамента и образуют совместно с палеозойскими породами единый водоносный комплекс. Уровни подземных вод устанавливаются на глубине 1-18 м, и снижаются к долине р.Оби и урзу водохранилища. Воды в основном безнапорные. Дебиты скважин изменяются от 01, до 10 л/с при понижении уровня на 1-61 м; удельные дебиты составляют 0,01-5,0 л/с, чаще не превышают 0,25 л/с.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-магниево, пресные, сухой остаток 0,2-0,6 г/л. В районе подземные воды аллювиальных отложений совместно с водами палеозойских отложений эксплуатируются единичными скважинами.

Слабоводоносный нижне-среднеплейстоценовый горизонт краснодубровской свиты nQ (QI-IIIк).

Отложения краснодубровской свиты распространены повсеместно, за исключением долин рек Обь и Бердь и их притоков. Они залегают под суглинистым чехлом покровных отложений и представлены суглинками и глинами, с линзами и прослоями песков. Общая мощность отложений изменяется от 2 до 70 м. Мощность песчаных прослоев и линз от 1 до 10 м. Подземные воды, приуроченные к прослоям песков и линз, эксплуатируются колодцами для частного водоснабжения. Колодцы, как правило, малодобитны и в жаркое время года осушаются до дна. Подземные воды отложений краснодубровской свиты практического значения для водоснабжения не имеют.

Водоупорный комплекс эоплейстоценовых отложений кочковской свиты и мел-палеогенового горизонта (коры выветривания - QEIk1 P-K).

Глинистые отложения кочковской свиты залегают на глубине 5-75 м и представлены глинами плотными, пестроцветными и мощностью их колеблется от 5 до 75 м. Ниже глин кочковской свиты, а в местах, где они отсутствуют, под четвертичными отложениями, вскрывается кора выветривания палеозойских пород мел-палеогенового возраста.

Образования коры выветривания представлены пёстроокрашенной толщей плотных водоупорных глин, нередко насыщенных дресвяно-щепнистым материалом. Залегают на глубине 5-75 м, мощность их не выдержана и изменяется в широких пределах от 5 до 80 м. В гидрогеологическом отношении горизонт является водоупором.

Водоносная зона трещиноватости пород палеозоя (PZ)

Палеозойский фундамент сложен породами среднекаменноугольного-верхнепермского, девонского, нижнесилурийского-ордовикского и кембрийского возраста. Вскрывается на глубине от 5 до 117 м. На большей площади района характерна глубина залегания палеозойских пород 30-60 м. В литологическом составе палеозойских пород преобладают песчаники,

глинистые сланцы, аргиллиты, известняки, алевролиты. Вскрытая мощность колеблется от нескольких метров до 200 м, чаще составляет 30-50 м. В верхней части разреза палеозойские породы трещиноватые, с глубиной трещиноватость уменьшается, породы становятся монолитными. Средняя мощность трещиноватой зоны составляет около 40 м.

К верхней трещиноватой зоне пород палеозоя приурочены подземные воды. В пределах района подземные воды напорные. Величина напора от 10 до 120 м, чаще 20-50 м. В долинах рек подземные воды палеозоя гидравлически связаны с водами аллювиальных отложений и образуют единый водоносный комплекс.

Уровни подземных вод устанавливаются на отметках от +5 до 60 м. Водообильность водоносной зоны трещиноватости невысокая и отличается неравномерностью как в вертикальном разрезе, так и по площади. Дебиты скважин изменяются от 0,1 до 18,0 л/с, чаще в пределах 1-2 л/с, при понижении уровня на 1-82 м, чаще 20-40 м. Удельные дебиты в среднем составляют 0,05-0,1 л/с. Площади, с относительно повышенными удельными дебитами, тяготеют к понижениям в рельефе местам, логам, долинам небольших рек, где глубина залегания палеозойских пород не более 30 м.

Качество подземных вод палеозойских отложений хорошее. Воды пресные, минерализация колеблется от 0,2 до 0,8 дкуб.м, чаще 0,4-0,7 г/ дкуб.м. Общая жесткость умеренная, 4-6 мг-экв/дкуб.м. Содержание железа, в основном, не превышает 0,3 мг/дкуб.м. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниево. На большей части района подземные воды надежно защищены от загрязнения с поверхности. Подземные воды водоносной зоны трещиноватости палеозоя являются основным источником водоснабжения в Искитимском районе.

Месторождения подземных вод

Всего в г. Искитиме разведано 1 месторождение подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и одно месторождение минеральных подземных вод. Из-за прогрессирующего техногенного загрязнения поверхностных вод справедливым считается увеличение доли подземных вод в балансе питьевой воды. Согласно требований ГОСТ Р 22.6.01-95 [«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. ...»] и Постановления Правительства РФ от 20.11.2006 г. № 703 « Об утверждении Правил резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» (с изменениями от 4 марта 2009 г.), регламентирующих безопасность населения в чрезвычайных ситуациях, на случай катастрофического заражения поверхностных вод необходимо иметь резервные, защищённые от поверхностного загрязнения и подготовленные для эксплуатации месторождения подземных вод, способные обеспечить хотя бы минимальную (до 25-30 %) потребность населения в питьевой воде. В этой связи, расширение использования подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения остаётся стратегическим направлением в обеспечении населения питьевой водой.

В настоящее время, на основании Приказа Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2013 №164 «О перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2013 год», ООО «Новосибгеомониторинг» проводит в Искитимском районе поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Искитима. Целевое назначение работ: в радиусе 10 км от г. Искитима обоснование и выбор участка недр и перспективных водоносных горизонтов; оценка запасов подземных во в количестве до 15,0 тыс. м3/сутки по категориям С1-С2.

Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод По результатам оценки прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод (Колтунова Г.М., 2004 г.) прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод (ПЭРПВ) в Искитимском районе составляют 165,86 тыс. м3/сутки. Для г. Искитима прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод в радиусе 10 км оценены в количестве 39,96 тыс.м3/сут. Модули прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод по площади района изменяются в западной части района от 0,1 до 0,4 л/с·км2; в северо-восточной части 0,4-0,8 л/с·км2, в среднем по району 0,36 л/с·км2.

Таблица 1.1.7-1

Каталог месторождений подземных для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Наименование участка месторождения подземных вод [индекс геологического возраста оцененного водоносного горизонта]	Инстанция утверждения запасов, дата, № протокола	Утвержденные или принятые к сведению эксплуатационные запасы, тыс. м3/сутки,					Местоположение участка	Использование. Водопользователь	Цель разведочных работ
		Всего	в т.ч. по категориям						
			A	B	C1	C2			
Искитимский [C1t-v+D3pc]	НТС, 28.12.1964	27,69		7,96	19,73		Искитимский, в 7 км на В от г.Искитима	Не используется. Разведочные работы остановлены в связи с отказом заказчика от варианта водоснабжения г. Искитима за счет подземных вод.	Для водоснабжения г. Искитима. Эксплуатационные запасы приняты к сведению

Таблица 1.1.7-2

Каталог месторождений подземных для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Наименование МПВ и его местоположение	Тип минеральной воды Название воды	Индекс водоносного горизонта (комплекса)	Утвержденные эксплуатационные запасы, тыс. м3/сутки					Инстанция утверждения запасов, дата, № протокола	Организация водопользователь	Количество скважин	Вид использования, тыс. м3/сутки		Качество воды		
			A	B	C1	C2	Всего				Бальнеологическое	Розлив	Общая минерализация г/дм3	Содержание специфических компонентов, мг/дм3 концентрация радона, эман	
Участок "Новосибирского завода искусственного волокна (1,6 км на Ю от г. Искитима)	Минеральная природная столовая, пресная гидрокарбонатная натриево-кальциевая "Берёзовая роща"	D3		0,135				0,135	ТКЗ 29.01.1997 г. (25 лет) № 1/952	Профилакторий "Березовая роща" Новосибирского з-да искусственного волокна	1	-	0,038	0,5	Отсутствуют

Анализ существующего водоснабжения

Водоснабжение города Искитима осуществляется за счет поверхностных и вод Новосибирского водохранилища, реки Бердь, также за счет подземных вод, в основном приуроченных к трещиноватой зоне палеозойских пород.

Водоснабжение г. Искитима на 96,9% (19,78 тыс. м3/сутки) базируется на поверхностных водах. Водоснабжение за счет подземных вод осуществляется из водоносного комплекса верхней трещиноватой зоны палеозойских отложений. В составе группового водозабора г. Искитима насчитывается 22 эксплуатационных скважин. Скважины неравномерно рассредоточены по территории города и принадлежат 12 водопользователям (таблица 1.1.7-3). Общий водоотбор подземных вод составляет 0,632 тыс. м3/сутки.

Таблица 1.1.7-3

Учет подземных вод по видам использования

№ п/п	Недропользователь	Наименование водозабора	Номер лицензии	Местоположение	Геологический индекс ВГ (ВК)	Количество скважин водозабора		Количество извлеченной воды тыс. м3/сут	Вид использования, тыс. куб.м в сутки		
						всего	в работе		ХПВ	ПТВ	ЛКиО
1	АТХ-5	АТХ-5		г. Искитим	PZ	2	1	0,0100	0,0000	0,0100	0,0000
2	Бердский спецлесхоз	Бердский спецлесхоз		г. Искитим	PZ	1	1	0,0120	0,0120	0,0000	0,0000
3	ЗАО "Гроспирон-М"	ЗАО "Гроспирон-М"	НОВ01289ВЭ	г. Искитим	D3pc	1	1	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000
4	ЗАО "Искитимский молочный завод"	ЗАО "Искитимский молочный завод"	НОВ00468ВЭ	г. Искитим	D3pc	1	1	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000
5	ООО "Водоканал" г. Искитима	ООО «Водоканал»	НОВ02018ВЭ	г. Искитим	D3pc	3	3	0,0902	0,0902	0,0000	0,0000
6	ОАО "Завод ЖБИ-5"	ОАО "Завод ЖБИ-5"	НОВ01968ВЭ	г. Искитим	D3pc+a1QIII	2	2	0,3500	0,0000	0,3500	0,0000
7	ОАО "Искитимизвесть"	ОАО "Искитимизвесть"	НОВ00124ВЭ	г. Искитим	D3pc	1	1	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000
8	ООО "Прогресс", Искитимского района	ООО "Прогресс"		г. Искитим	D3pc	2	2	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000
9	ОАО "Искитимцемент"	п/л Матросова	НОВ01213ВЭ	г. Искитим	PZ	1	1	0,0143	0,0143	0,0000	0,0000
10	Училище МВД	Училище МВД		г. Искитим	PZ	1	1	0,0030	0,0030	0,0000	0,0000
11	ФГУП "Новосирский з-д Искусственного волокна"	ФГУП "Новосибирский з-д искусственного волокна"	НОВ02493ВЭ	г. Искитим	PZ	5	5	0,0639	0,0000	0,0639	0,0000
12	МУП ЖКХ "Чернореченское"	Чернореченский		г. Искитим	PZ	2	2	0,0880	0,0880	0,0000	0,0000

1.1.8. Геолого-экологическая обстановка территории

Основными критериями оценки экологического состояния геологической среды являются природные факторы: геологическое строение территории, качество подземных вод, гамма-излучение, экзогенные геологические процессы (ЭГП), уровень и характер антропогенного воздействия.

Природные условия обусловили распространение на территории района различных экзогенных геологических процессов:

Переработка берегов водохранилища – имеет важное значение в комплексе ЭГП. Уже более сорока лет берега находятся в стадии неустойчивого равновесия, которое характеризуется активным ветроволновым переформированием и их деформацией. Интенсивность разрушения берегов остается высокой благодаря развитию вдоль береговой линии процессов оврагообразования и оползней.

Водно-эрозийные процессы. Развитие водной эрозии тесно связано с рельефом местности. Склоны расчлененных равнин испытывают интенсивную овражную и плоскостную эрозию. Территория города Искитима характеризуется наибольшей пораженностью оврагообразованием. Современные овраги развиваются здесь по долинам рек и в днищах балок.

На площадях сельскохозяйственных угодий основными причинами, приводящими к оврагообразованию, являются распашка больших площадей, в первую очередь склонов; интенсивное уничтожение леса на сильно расчлененных площадях; чрезмерный выпас скота на пастбищах, нарушающий естественный дерново-растительный покров.

Так как правобережное Приобье характеризуется высокой степенью расчлененности и хорошо развитой балочной сетью, а также находится в зоне новейших положительных тектонических движений и в зоне максимального количества ливневых дождей, то все это способствует размыванию почв. Доля пораженности процессом плоскостного смыва в некоторых хозяйствах достигает 30-50% пашни.

Просадочность. Процессы просадочности хорошо развиты на территориях с большой мощностью лессовидных отложений. Этот процесс проявляется в виде естественных просадок дневной поверхности, образуя западины, а также при дополнительном увлажнении пород, обладающих просадочными свойствами (вследствие уменьшения их структурной прочности). Просадочность проявляется и при процессах подтопления, так как в этом случае ухудшаются физико-механические свойства грунтов, что ведет к неравномерным осадкам зданий и их деформациям.

Процесс просадочности сопровождается процессом выщелачивания и переноса солей в более глубокие горизонты, что влечет за собой изменения состава и свойств пород, приводит к заболачиванию просадочных западин.

При строительстве на лессовых грунтах необходимо учитывать просадочные свойства, предусматривать противопросадочные мероприятия.

Подтопление – основными причинами подтопления являются:

- широкое региональное распространение слабофильтрующих фильтрационно-анизотропных лессовых грунтов различного генезиса красnodубровской свиты, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации;

- плоский рельеф, характеризующийся низкими фильтрационными свойствами грунтов, близким залеганием водоупора, слабой дренированностью;

- техногенное влияние, нарушившее сложившееся равновесие природной среды;

- засыпка естественных водоемов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории, без организации поверхностного стока застраиваемой площади, нарушение исторически сложившегося стока поверхностных вод с избылием стариц, протоков, и болот;

- отсутствие соответствующей вертикальной планировки при строительстве и системы дренажных и ливневых коллекторов;

- наличие на территории железнодорожных насыпей и автодорог, препятствующих естественному стоку.

Основным критерием при отнесении территории к категории подтопленных является критическая глубина залегания уровней грунтовых вод (<2), следовательно, подтопление зависит от сезонных и многолетних особенностей уровня режима грунтовых вод этой территории. На естественное подтопление, связанное с сезонными и многолетними подъемами уровней грунтовых вод, накладываются процессы техногенного подтопления на застроенных территориях. Процессы техногенного подтопления широко распространены в г. Искитиме и прилегающих территориях. В Здесь имеет место постоянное и временное затопление водой подвалов, погребов и других заглубленных частей построек.

Недооценка опасности проявлений ЭГП всегда приводила к

неоправданным затратам, связанным с переносом зданий и их восстановлением, переселением людей, строительством дорогостоящих защитных сооружений. Для уменьшения и ликвидации процессов техногенного подтопления территорий населенных пунктов, необходимо на долговременной основе планировать и осуществлять комплекс инженерных и коммунальных мероприятий – упорядочение и дренаж поверхностного и подземного (грунтового) стока; вертикальную планировку и подсыпку строительных площадок; предотвращение и оперативное устранение аварий водонесущих коммуникаций.

Антропогенное воздействие на природную среду (в т.ч. и на геологическую), усложняет и видоизменяет природные ландшафты и ландшафтно-геологические системы, формируя новые ландшафтно-техногенные комплексы, обладающие специфическими особенностями природного фона, отдельных компонентов геологической и сопредельных сред особой ландшафтной структурой.

Существует несколько типов антропогенной деятельности:

- сельскохозяйственный (земледельческий, пастбищный, сенокосный, залежных и целинных земель, животноводческие комплексы, птицефермы, приусадебные участки) и в первую очередь земледелие (загрязнение геологической среды носит, как правило, локальный характер и довольно четко контролируется нарушениями режимов природопользования – удобрения, ядохимикаты, неорганизованные свалки, сплошная вспашка и т.д.);

- населенных пунктов (жилищно-бытовой застройки, промышленной застройки, внутренних рекреационных зон, внутригородских транспортных зон);

- промышленных объектов (открытой разработки – карьеры, разрезы и т.п.; подземной разработки – шахты; железнодорожный транспорт; автомобильный транспорт; трубопроводный транспорт; линии связи и электропередач; гидроэлектростанции; пруды и отстойники строительных систем).

Техногенное загрязнение подземных вод. Природные особенности территории района способствовали широкому распространению в гидрогеологических структурах некондиционных подземных вод. Практически для всех водоносных горизонтов характерны повышенные содержания железа с минерализацией до 1 г/дм³ и даже более.

На территории всей Новосибирской области, в силу недостаточной природной защищенности и хорошей гидравлической взаимосвязи с грунтовыми водами, прежде всего в долине р. Оби и ее притоков, подземные воды пород палеозоя на участках загрязненных грунтовых вод подвергаются техногенным изменениям.

Оценка состояния геологической среды в условиях техногенного воздействия основывается на информации о пространственно-временной изменчивости показателей определяющих ее состояние. Полнота и достоверность этой информации весьма неоднородны. В наиболее отчетливом виде многие нарушения геологической среды, особенно ее загрязнения токсикантами, отражаются в загрязнении вод верхней части разреза геологических структур.

Так площадному загрязнению подвергаются трещиноватые зоны палеозоя территории г. Искитим.

По результатам опробования территории г. Искитим (СНО загрязнения № 27а) и его окрестностей наиболее интенсивное загрязнение подземных вод отмечалось на участках предприятий: ОАО «Искитимцемент», ОАО «Искитимизвесть», ЗАО «Гроспирон-М», ЗАО «Искитимский молзавод».

Опробование 2012 г. водозаборов ЗАО «Гроспирон-М» и ЗАО «Искитимский молзавод» показало, что загрязненные воды характеризуются повышенной минерализацией до 1,39-1,67 г/дм³ (до 1,4-1,7 ПДК), жесткостью до 14,54-17,81 ммоль/дм³ (до 2,5 ПДК), высоким содержанием железа до 3,24-11,16 мг/дм³ (до 37,2 ПДК). Концентрации сульфатов, достигают соответственно 498-769 мг/дм³ (до 1,5 ПДК), и марганца 1,02-1,08 мг/дм³ (до 11 ПДК), что многократно выше фоновых.

На водозаборе ОАО «Завод ЖБИ-5» загрязнение подземных вод менее заметное.

Относительно предыдущих лет значительных изменений в качественном составе подземных вод палеозоя не произошло. Прогрессирующего ухудшения качества подземных вод не наблюдается.

1.1.9. Рекреационные ресурсы

При разработке проекта генерального плана города Искитима проведен анализ территории с учётом выявления рекреационных ресурсов, которые могут быть использованы для удовлетворения потребностей населения в отдыхе и туризме. К данным ресурсам отнесены как природные, так

и антропогенные объекты, которые обладают такими свойствами, как уникальность, историческая или художественная ценность, эстетическая привлекательность, оздоровительная значимость.

К природно-рекреационному подтипу ресурсов города Искитима относятся земли лесного и водного фонда, а так же земли сельскохозяйственного назначения, не используемые в производстве. К антропогенным объектам, представляющим потенциальную рекреационную ценность, можно отнести заброшенные карьеры. Выработанные карьеры предусматриваются под рекультивацию, устройство водоёмов.

В черте Искитима рекреационные ресурсы сосредоточены, в основном, в прибрежной зоне рек и водоёмов. Главной осью выступает р. Бердь. Относительно крупная рекреационная зона расположена на юге города, в районе Ложки, у водоёмов и комплекса «Святой ключ». В большинстве своём отмеченные зоны не благоустроены.

В городе есть 4 парка (сквера): Искитимский городской сад им. В. А. Коротеева, два парка в районе Южного микрорайона на Юбилейном проспекте и сквер в районе Дома ветеранов.

Значительное количество учреждений для краткосрочного и длительного отдыха детей и взрослых расположено в пригородной зоне города. Преобладают учреждения сезонного действия (летние).

1.1.10. Ландшафты

Описываемый район охватывает часть Колывань-Томской складчатой зоны, в состав которой входят прибрежно-морские глинистые отложения пачинской и юргинской свит, в нижней части которых залегают горизонт известняков.

Отложения эти образуют крупную антиклинальную складку близмеридионального простирания, в крыльях которой по рекам Койнихе и Шипунихе вскрываются отложения юргинской свиты, а в ядре – отложения пачинской свиты.

В северо-восточной части площадки на фоне этой антиклинальной структуры наблюдается синклиналь, в периферийных частях которой выходят на поверхность известняки (Искитимские карьеры на правом берегу р. Бердь).

Крупные складчатые структуры осложнены напряженной более мелкой складчатостью.

Водораздельные пространства имеют степной ландшафт с мелкими редкими лиственными перелесками.

Долины рек, как правило, заболочены и покрыты кустарником.

Рельеф тесно связан с жизнью р. Бердь.

На исследуемой территории выделяются четыре геоморфологических элемента: плато, IV терраса, I терраса р.Верди и пойма р. Берди и ее притоков.

1.2. Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории.

1.2.1. Особенности расселения и положение территории в структуре Новосибирской агломерации

Искитим находится в зоне влияния Новосибирска. Согласно действующему Генеральному плану Искитима, разработанного «Новосибирскгражданпроект» в 1999 г. (со ссылкой на «Проект районной планировки Новосибирского внутриобластного района» Новосибирской области, разработанного институтом «Гипрогор» (Москва) в 1982 г.), Искитим входит в крупную Новосибирскую групповую систему населённых мест.

Крупная Новосибирская групповая система населённых мест включает 4 из 4 городов района (Новосибирск, Обь, Бердск, Искитим) и 9 поселков городского типа (Пашино, Краснообск, Кольцово, Чик-Прокудское, Коченево, Колывань, Мошково, Горный, Линёво).

В крупной Новосибирской групповой системе населённых мест выделяются:

- центральное ядро системы, в роли которого выступает упорядоченная Новосибирская агломерация, включающая 3 города (Новосибирск, Обь, Бердск) и 3 поселка городского типа (Пашино, Краснообск, Кольцово);

- внутренняя зона КНГСМ с 2-х часовой доступностью из центра ядра системы, включающая город Искитим, поселки городского типа Чик-Прокудское, Коченево, Колывань, Мошково, Горный, Линёво;

- внешняя зона с 3-х часовой доступностью из центра ядра системы, где предполагается формирование малых групповых систем населённых мест (Тогучинский, Черепановский) и местных (локальных) систем (Ордынский, Сузунский).

Согласно Корректировке схемы территориального планирования Искитимского района Новосибирской области, разработанной «СИБНИИ градостроительства» в 2013 г., Искитим входит в Новосибирскую агломерацию.

В основу определения границы Новосибирской агломерации был положен методический опыт создания групповых систем населённых пунктов. Проведен анализ основных критериев рациональности формирования агломерации, а именно: интенсивности взаимосвязей внутри рассматриваемой территории на основании данных по ежедневной трудовой миграции, интенсивности движения на всех видах транспорта, рациональной дальности специализированных трудовых и эпизодических культурно-бытовых межселенных связей (1,5-2-часовой транспортной доступности г.Новосибирска), плотности населения, административно-территориальном устройстве.

Транспортная доступность территории Новосибирской агломерации определялась транспортной доступностью от центра агломерации – Новосибирска. Учитывались следующие факторы: плотность дорожной сети, конфигурация транспортного каркаса территории, пропускная способность дорог, интенсивность движения, ограничение скоростного режима и т.д.

Для определения существующей транспортной доступности территории Новосибирской агломерации были выбраны 4 вида изохрон – две для 1,5 и 2 часовые для общественного пассажирского транспорта (железнодорожное и автобусное сообщения), и две – 1,5 и 2 часовые для легкового автомобильного транспорта.

Построение изохрон для общественного пассажирского транспорта производилось по сети железных дорог и по сети автомобильных дорог. Построение изохрон для легкового автомобильного транспорта производилось по сети автомобильных дорог.

По степени удаленности территории от областного центра выделялись следующие зоны:

- Первая зона удалена от центра на 25 – 30 км и практически вся эта территория имеет высокий уровень транспортной доступности. В этой зоне с максимальной транспортной доступностью находятся городской округ г. Новосибирск и Новосибирский муниципальный район, городской округ г. Обь, городской округ р. п. Кольцово.

- Вторая зона удалена от центра на 30 – 65 км и территория обеспечена транспортной доступностью в среднем на 50%. В этой зоне находится городской округ г. Бердск, городской округ г. Искитим, пгт Коченево, пгт Колывань, пгт Мошково.

- Третья зона удалена от центра на 65 – 75 км и здесь заканчивается 1,5 и 2 часовая транспортная доступность на общественном пассажирском транспорте.

- Четвертая зона удалена от центра на 75 – 90 км и здесь заканчивается 1,5 часовая транспортная доступность на легковом автомобильном транспорте.

Был проведён системный анализ связей различного цикла на индивидуальном и общественном транспорте, позволяющий определить ареал тяготения к городу-центру.

Обследование интенсивности трудовых связей, являющихся одним из основных критериев, определяющих агломерацию, производилось в пиковый период – в утренние и вечерние часы, с понедельника по пятницу. Обследование проводилось по всем основным магистралям на подъезде к городу-центру.

Социально-экономические и культурные связи осуществляются в разных циклах, для их оценки были проанализированы среднесуточные интенсивности общественного и индивидуального транспорта. Расстояние, на которые осуществляются трудовые связи, зависит от экономической целесообразности, чем больше разница в уровне заработной платы, тем большие расстояния, охвачены маятниковой миграцией.

Для анализа рекреационных связей в составе агломерации была произведена оценка пиковой рекреационной миграции, выражающейся в интенсивности движения автотранспорта на направление от города-центра в пятницу вечером и субботу утром и по направлению к городу в вечерние часы воскресенья и утренние понедельника, в летний период года. В летний период рекреационные связи формируются и в течение недели. Оценить их позволил анализ среднесуточной интенсивности движения электропоездов в пригородном направлении.

Также был проведен анализ пассажирооборота по железнодорожным станциям и платформам, на основе которого, были проведены субъективные границы агломерации.

Проведён анализ плотности населения по муниципальным образованиям, который выявил районы с наибольшей плотностью населения.

ИЗОХРОНЫ ПОЛУТОРА И ДВУХЧАСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ И ОБЩЕСТВЕННОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ




Рисунок 1.2.1-1 Изохорны транспортной доступности

**СХЕМА ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
В ГРАНИЦАХ НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ**




Рисунок 1.2.1-2 Интенсивность транспортного потока по основным магистралям агломерации

СХЕМА ПАССАЖИРОПОТОКОВ И ПАССАЖИРООБОРОТА (ПО ОТПРАВЛЕНИЮ) ПРИГОРОДНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ





Рисунок 1.2.1-3 Схема пассажиропотоков и пассажирооборота (по отправлению) пригородного железнодорожного сообщения



СХЕМА ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ



Динамика численности населения



№п/п М.О.	Численность населения*	Площадь (км2)	Плотность (чел/км2)	
Городские округа:				
1	г. Новосибирск	1498921	514,5	2913,354713
2	г. Бердск	98809	71,19	1387,961792
3	г. Обь	26137	22,8	1146,359649
4	г. Искитим	59058	60,4	977,781457
5	р.п. Кольцово	13033	18,72	696,207265
Муниципальные районы:				
6	Новосибирский	118659	2812	42,19736842
7	Мошковский	39293	2602	15,1010761
8	Искитимский	63198	4206	15,0256776
9	Тогучинский	59463	6020	9,877574751
10	Коченевский	44305	5038	8,794164351
11	Ордынский	39293	4719	8,326552236
12	Кольванский	24215	10650	2,27370892

По данным Новосибирскстат на 2012г.*

Рисунок 1.2.1-4 Схема плотности населения

Сформулирована следующая рабочая модель пространственной структуры Новосибирской агломерации:

«ядро» агломерации – территория Новосибирска без удаленных градостроительных образований (поселок Кирова, жилой район Левые Чемы и ОбьГЭС, Академгородок, жилой район Пашино);

срединная зона агломерации - территория вокруг ядра, включающая Новосибирский район, город Бердск, город Обь, р.п.Кольцово, р.п.Краснообск, Академгородок, Пашино, ОбьГЭС;

периферийная зона агломерации – территория в пределах двухчасовой транспортной доступности, включающая Мошковский район, город Болотное, Тогучинский район, Искитимский район, р.п. Черепаново, Ордынский район, Коченевский район, город Чулым, Кольванский район.

планировочные секторы агломерации – территории, примыкающие к главным транспортным коммуникациям (автомобильным, железнодорожным трассам и реке Обь).

Выделялись следующие секторы агломерации:

- Северо-Восточный правобережный (планировочная ось - федеральная трасса М-53 «Байкал», границы: река Обь, железная дорога Новосибирск-Кузбасс);

- Восточный (планировочная ось – Гусинобродское шоссе, границы: железная дорога Новосибирск-Кузбасс, административная граница Искитимского и Тогучинского районов);

- Южный правобережный (планировочная ось – федеральная трасса М-52 «Чуйский тракт», границы: административная граница Искитимского района, Обское водохранилище);

- Юго-Западный левобережный (планировочная ось – Ордынское шоссе, границы: Обское водохранилище, граница Ордынского района);

- Западный (планировочная ось – федеральная трасса М-51 «Байкал», границы: административная граница Ордынского района, административная граница Коченевского и Кольванского районов);

- Северный левобережный (планировочная ось – Кольванское шоссе, граница: административная граница Коченевского и Кольванского районов, река Обь).

В рамках Схемы территориального планирования Новосибирской агломерации, принятой в 2014 г., были выделены следующие зоны опережающего развития: Строительно-производственная зона, Восточная транспортно-логистическая зона, «Аэросити», «Наукополис», Порт Ташара.

Городской округ Искитим расположен в Строительно-производственной зоне, которая находится в Южном секторе Новосибирской агломерации. Здесь исторически сконцентрированы предприятия по производству строительных материалов и добывающей промышленности. В региональной программе «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Новосибирской области на 2012 - 2020 годы», принятой постановлением Правительства Новосибирской области от 14.09.2015 N 340-п отмечается, что ее актуальность обусловлена необходимостью ускоренного развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Новосибирской области и обеспечения соответствия объемов производства, качества и ассортимента продукции предприятий отрасли спросу как на территории Новосибирской области, так и за ее пределами.

Сфера производства строительных материалов и стройиндустрии Новосибирской области включает более 370 предприятий (организаций) с общей численностью работающих свыше 17,9 тысячи человек. В силу особенностей распределения на территории Новосибирской области запасов минерально-сырьевой базы, местоположения основных потребителей продукции отрасли значительная часть предприятий по производству строительных материалов и стройиндустрии расположена в восточной части Новосибирской области. Это, в первую очередь, город Новосибирск, город Бердск, город Искитим, Новосибирский, Искитимский, Тогучинский, Черепановский, Маслянинский районы.

В актуализированной редакции Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2025 года Искитимский район отнесен к третьему району опережающего развития Новосибирской городской агломерации – «промышленно-строительному», в границах которого сконцентрированы предприятия по производству строительных материалов и добыче нерудных полезных ископаемых. Констатируется, что на оси Бердск – Искитим – Линево сформировался район концентрации производства строительных материалов, продукция предприятий которого реализуется не только в Новосибирской области, но и в близлежащих регионах Сибирского федерального округа.

Основное развитие «промышленно-строительного» района связано с размещением производственных площадок и преимущественным развитием промышленности строительных материалов и добычи нерудных полезных ископаемых.

В целях улучшения экологической обстановки в местах проживания предложено формировать районы комплексной застройки западнее федеральной трассы М-52 в направлении Новосибирского водохранилища, а производственные площадки размещать в районе уже сформировавшейся промышленной зоны г. Искитима и восточнее планируемой автомобильной трассы Восточного обхода ФТ М-52 в направлении север-юг.

Основным вектором развития индустрии строительных материалов будет являться разработка и внедрение высокоэффективных технологий

строительства и реализация типовых проектов комплексного освоения территорий с выпуском соответствующих материалов и конструкций.

Таким образом, г.Искитим находится в 1,5 часовой доступности Новосибирска на общественном и индивидуальном транспорте (2 зона удалённости), в зоне относительно интенсивных трудовых, социально-культурных и рекреационных связей, в коридоре расселения с относительно высокой плотностью населения, но уже в зоне поселений с отрицательным приростом населения. Административно вошёл в Новосибирскую агломерацию. Расположен в периферийной зоне агломерации, Южного правобережного сектора. Вошёл в зону опережающего развития, как часть «Строительно-производственной зоны», отнесён к третьему району опережающего развития Новосибирской городской агломерации – «промышленно-строительному», основное развитие которого связано с размещением производственных площадок, и преимущественным развитием промышленности строительных материалов, и добычи нерудных полезных ископаемых, основной вектор которых сориентирован на внедрение высокоэффективных технологий в строительстве. В пространственно-планировочной организации города, связанной с системой расселения, основные проблемы обусловлены расчленённостью городской структуры, переимением жилых зон и производственных, сильной вытянутостью города с севера на юг – вдоль главной оси коммуникационного коридора.

1.2.11. Сложившаяся структура землепользования

Граница городского округа Искитим Новосибирской области установлена Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области». Распределение территории городского округа по функциональным зонам приведено в таблице 1.2.1-1.

Таблица 1.2.1-1

Существующий баланс территорий

№ п/п	Территории	площадь, га	%
	Территории административно-делового и общественного назначения	46,71	1,10
	Территории, выделенные для строительства объектов административно-делового и общественного назначения	6,9	0,16
	Территории многоэтажной жилой застройки	11,62	0,27
	Территории среднеэтажной жилой застройки	86,65	2,05
	Территории малоэтажной жилой застройки	27,33	0,65
	Территории индивидуальной жилой застройки	542,8	12,84
	Территории, выделенные для жилищного строительства	85,22	2,02
	Территории временного проживания	1,67	0,04
	Территории объектов среднего общего, среднего профессионального образования	24,35	0,58
	Территории детских дошкольных учреждений	15,85	0,37
	Территории, выделенные для строительства детских дошкольных учреждений	1,6	0,04
	Территории учреждений здравоохранения	7,97	0,19
	Территории объектов спортивного назначения	15,93	0,38
	Территории, выделенные для строительства объектов спортивного назначения	20,20	0,48
	Территории производственных объектов	225,34	5,33
	Территории коммунально-складских объектов	149,26	3,53
	Территории объектов обслуживания автотранспорта	5,11	0,12
	Территории объектов пищевой промышленности	16,94	0,40
	Территории объектов инженерной инфраструктуры	47,56	1,12
	Территории, выделенные для строительства объектов инженерной инфраструктуры	0,36	0,01
	Территории парков, скверов, садов	31,56	0,75
	Территории объектов культурного назначения	1,29	0,03
	Территории объектов специального назначения (кладбища)	50,18	1,19
	Территории сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта	152,46	3,61
	Территории садоводческих некоммерческих товариществ	352,73	8,34
	Территории пчеловодства	7,72	0,18
	Территории водных объектов	590,87	13,97
	Сельскохозяйственные территории	1413,39	33,43
	Территории карьеров	162,66	3,85
	Территории автомобильных дорог	95,67	2,26
	Прочие территории	30,17	0,71
	ИТОГО:	4228,07	100,00

1.2.2. Объекты историко-культурного и археологического наследия

На территории города Искитима Новосибирской области, расположен объект культурного наследия регионального значения - памятник «Памятник Каратаеву, погибшему в борьбе с японо-манчжурами» (И.В. Коротееву), расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева (далее - объект культурного наследия), включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании решения исполнительного комитета Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся от 22.11.1960 № 868.

Приложениями №№1 и 7, №№ 13 и 19 к постановлению Правительства Новосибирской области от 12.05.2014 № 198-п утверждены границы территории и режим использования территории, границы охранной зоны и режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны объекта культурного наследия.

В районе с. Лебедевка (с южной стороны ДНТ «Курган») располагается выявленный объект культурного наследия - памятник археологии поселение Петушиха-1. Эпоха поздней бронзы (ирмспская культура, XII - IX вв. до н.э.). Расположен в 0,7 км к северо-востоку от с. Лебедевка, в 2,8 км к юго-юго-западу от с. Тальмеика и в 70 м к северо-востоку от садоводческого общества «Строитель» Искитимского стройтреста на мысу левого берега р. Петушиха). Принят на охрану согласно приказу управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее - УГО ОКН ИСО) от 20.12.2010 № 169. Предмет охраны памятника, границы территории памятника, особый режим использования земельного участка утверждены приказом УГО ОКН НСО от 30.12.2016 № 367.

1.2.3. Демографическая ситуация

Численность населения г. Искитима составила на 01.01.2017 г. 57032 человека¹.

В соответствии с итогами Всероссийской переписи 2010 г. национальный состав населения города имеет следующий вид:

89,7 % - русские;

0,9 % - немцы;

0,7 % - таджики;

4,0 % - лица других национальностей (не перечисленных выше);

4,7 % - без национальности.

В период с 2007 г. по 2016 г. на территории муниципального образования наблюдалась убыль населения (рисунок 1.2.3-1).




Рисунок 1.2.3-1 Динамика численности населения г. Искитима

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в г. Искитиме в течение периода с 2011 г. по 2016 г., представлены в таблице 1.2.3-1.

Общий коэффициент рождаемости составил в 2016 г. 13,5 ‰, что ниже среднего по Новосибирской области значения аналогичного показателя (13,8 ‰). Среднее за период с 2011 г. по 2016 г. значение коэффициента рождаемости на территории г. Искитима составило 14,0 ‰.

Общий коэффициент смертности составил в 2016 г. 15,9 ‰, что выше среднего по Новосибирской области значения аналогичного показателя – 13,0 ‰. Среднее за период с 2011 г. по 2016 г. значение коэффициента смертности составило 16,3 ‰.

На протяжении всего рассматриваемого периода смертность превышала рождаемость, что обусловило естественную убыль населения (таблица 1.2.3-1).

Таблица 1.2.3-1

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории г. Искитима

№ п/п	Наименование показателя	Годы						Среднегодовое значение	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	человек	доля от общей численности, %
1	Численность населения на начало года, чел.	59964	59058	58342	57938	57795	57416	58419	100,0
2	Число родившихся, чел.	736	846	847	832	845	772	813	1,4
3	Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения)	12,4	14,4	14,6	14,4	14,7	13,5	14,0	X
4	Число умерших, чел.	947	1014	944	972	897	911	948	1,6
5	Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения)	15,9	17,3	16,2	16,8	15,6	15,9	16,3	X
6	Естественный прирост/убыль населения, чел.	-211	-168	-97	-140	-52	-139	-135	-0,2
7	Миграционный прирост/убыль населения, чел.	-695	-548	-307	-3	-327	-245	-354	-0,6
8	Общий прирост численности населения	-906	-716	-404	-143	-379	-384	-489	-0,8

¹ Основные статистические показатели по 490 муниципальным образованиям Новосибирской области. Министерство экономического развития Новосибирской области // Режим доступа: <http://econom.nso.ru/page/208> - Загл. с экрана.

Источником пополнения человеческих ресурсов является миграция. Территориальная близость к областному центру, расположение на основных транспортных магистралях и более низкая по сравнению с Новосибирском «стоимость жизни» обеспечивают приток населения.

Таблица 1.2.3-2

Направления миграционного движения населения в г. Искитиме, человек²

Направления миграции	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Миграция - всего	-548	-302	-4	-327
в пределах России	-676	-424	-186	-304
внутрирегиональная	-600	-332	-119	-165
межрегиональная	-76	-92	-67	-139
международная	128	122	182	-23
- со странами СНГ	131	121	74	77
- с другими зарубежными странами	-3	1	108	-100
Внешняя (для региона) миграция	52	30	115	-162

Наблюдается тенденция перемещения граждан г. Искитима в город Новосибирск и на другие территории, приближенные к областному центру, с целью постоянного проживания

Город Искитим приобретает жителей в миграционном обмене со странами СНГ.

Более 80 % участников миграционного потока составляют граждане трудоспособного возраста. Повышению миграционной привлекательности территории способствует рынок труда г. Искитима.

Таблица 1.2.3-3

Численность населения г. Искитима по полу и возрасту

Возрастная группа	2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	человек	%								
Численность населения всего	59058	100,0	58342	100,0	57938	100,0	57795	100,0	57416	100,0
Население моложе трудоспособного возраста (мужчины и женщины 0-15), всего,	9792	16,8	10104	17,4	10458	18,1	10756	18,7	10753	18,9
в том числе:										
- 0-6 лет	4863	8,3	5060	8,7	5249	9,1	5395	9,4	5338	9,4
- 7-15 лет	4929	8,4	5044	8,7	5209	9,0	5361	9,3	5415	9,5
Население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54), всего,	34368	58,9	33428	57,7	32716	56,6	31830	55,4	31133	54,6
в том числе:										
- женщины	16752	28,7	16193	27,9	15840	27,4	15415	26,8	15011	26,3
- мужчины	17616	30,2	17235	29,7	16876	29,2	16415	28,6	16122	28,3
Население старше трудоспособного возраста (мужчины 60 и старше, женщины 55 и старше), всего,	14182	24,9	14406	24,9	14621	25,3	14830	25,8	15146	26,6
в том числе:										
- женщины	10484	18,1	10484	18,1	10616	18,4	10729	18,7	10916	19,1
- мужчины	3922	6,8	3922	6,8	4005	6,9	4101	7,1	4230	7,4

Возрастная структура населения г. Искитима характеризуется высокой долей граждан старше трудоспособного возраста – 26,3 % на начало 2017 г. В течение 2012-2016 гг. наблюдались следующие тенденции:

- увеличение доли населения моложе трудоспособного и старше трудоспособного возрастов;
- снижение доли граждан трудоспособного возраста.

Таким образом, для демографической ситуации на территории города Искитима характерны естественная и миграционная убыль населения, высокая доля лиц старше трудоспособного возраста. Положительной тенденцией является увеличение доли граждан моложе трудоспособного возраста.

1.2.4. Трудовой потенциал и занятость населения

Численность трудовых ресурсов г. Искитима составила на 01.01.2017 г. 33612 человек (58,9 % от численности всего населения). Основные показатели занятости населения в течение 2013-2017 гг. представлены в таблице 1.2.4-1.

Таблица 1.2.4-1

Баланс трудовых ресурсов г. Искитима

№ п/п	Наименование группы	01.01.2013 г.		01.01.2014 г.		01.01.2015 г.		01.01.2016 г.		01.01.2017 г.	
		Численность, чел.	% от численности трудовых ресурсов	Численность, чел.	% от численности трудовых ресурсов	Численность, чел.	% от численности трудовых ресурсов	Численность, чел.	% от численности трудовых ресурсов	Численность, чел.	% от численности трудовых ресурсов
1	Трудовые ресурсы, всего	36330	100,0	35591	100,0	35060	100,0	34697	100,0	33612	100,0
2	Трудовые ресурсы, занятые в экономике поселения	31330	86,2	31400	88,2	30353	86,6	30160	86,9	29291	87,1
3	Лица, выезжающие на работу за пределы города	1478	4,1	1143	3,2	1140	3,3	725	2,1	720	2,1
4	Граждане трудоспособного возраста, не занятые в экономике поселения	2756	7,6	3048	8,6	3367	9,6	3812	11,0	3601	10,7
	- граждане, состоящие на учете в центре занятости населения	396	1,1	274	0,8	788	2,2	401	1,2	264	0,8

- учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства	1336	3,7	1122	3,2	1432	4,1	1645	4,7	1554	4,6
- неработающие инвалиды в трудоспособном возрасте	523	1,4	470	1,3	387	1,1	347	1,0	372	1,1
- неработающие пенсионеры в трудоспособном возрасте	411	1,1	380	1,1	368	1,0	250	0,7	108	0,3
- прочие категории населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике	90	0,2	802	2,3	392	1,1	1169	3,4	1303	3,9

Доля работающих пенсионеров на начало 2017 г. составила 7,7 % от численности трудовых ресурсов. Работающие подростки моложе 16 лет отсутствуют. В экономике города занято 87,1 % трудовых ресурсов, 2,1 % - выезжают на работу за пределы населенного пункта. Уровень официально зарегистрированной безработицы составляет 0,8 %.

В течение 2013-2016 гг. в структуре занятости населения г. Искитима выявлены следующие тенденции:

- снижение численности трудовых ресурсов;
- снижение числа работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста;
- снижение числа граждан, выезжающих на работу за пределы города;
- снижение численности неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте;
- снижение числа неработающих инвалидов трудоспособного возраста;
- увеличение доли населения трудоспособного возраста, не занятого в экономике.

Распределение трудовых ресурсов г. Искитима по видам экономической деятельности представлено в таблице 1.2.4-2. Основная доля работающих граждан зарегистрирована на обрабатывающих производствах (24,5 %) и в сфере обслуживания населения города. В течение 2011-2016 гг. произошло увеличение численности кадров в следующих видах экономической деятельности:

- гостиницы и рестораны;
- здравоохранение;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение.

Таблица 1.2.4-2

Распределение трудовых ресурсов г. Искитима по видам экономической деятельности

Наименование вида экономической деятельности	Численность трудовых ресурсов, человек						Доля от общей численности трудовых ресурсов в 2016 г., %
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	56	50	51	42	17	6	0,04
Рыболовство, рыбоводство	0	0	0	0	0	0	0,0
Добыча полезных ископаемых	706	759	817	824	733	666	4,2
Обрабатывающие производства	4016	4004	4287	3952	3707	3883	24,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	690	746	776	685	934	626	4,0
Строительство	243	265	203	256	318	228	1,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	2217	2115	1689	1617	1755	1342	8,5
Гостиницы и рестораны	169	163	148	204	203	240	1,5
Транспорт и связь	1131	1234	1212	1251	1095	927	5,9
Финансовая деятельность	519	488	442	379	324	272	1,7
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	1798	1713	1603	1574	1352	1396	8,8
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	1400	1419	1441	1526	1490	1411	8,9
Образование	2357	2312	2195	2080	2058	2073	13,1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	1956	1893	1823	1928	2094	2134	13,5
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	798	889	857	798	724	621	3,9

1.2.5. Экономическая база развития поселения

Градообразующая сфера города Искитима представлена следующими видами экономической деятельности:

- обрабатывающие производства;
- добыча полезных ископаемых;
- строительство;
- сельское хозяйство и лесное хозяйство;
- транспорт;
- торговля;
- иные виды экономической деятельности.

Производством сельскохозяйственной продукции на территории г. Искитима заняты Искитимский участок Бердского лесхоза, ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО», Искитимский отдел Новосибирского «Россельхозцентра», СНТ «Зеленый бор», ООО «Гурман», крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.

На начало 2017 г. в городе зарегистрировано 15 индивидуальных предпринимателей, занятых производством сельхозпродукции, и 1800 личных подсобных хозяйств.

Рыболовством заняты 8 индивидуальных предпринимателей.

В правобережье реки Обь, вследствие длительного разрушения гор близко к поверхности залегают различные горные породы. Этим объясняется богатство и разнообразие в Искитимском районе строительных материалов: известняка, гранитов, мрамора, глинистых сланцев, песчаников, глины кирпичных и керамических, пылевидных кварцев, минеральных красок, а также песка и гравия.

В г. Искитиме зарегистрированы 3 предприятия, занятые добычей полезных ископаемых: ЗАО «Чернореченский карьер», Искитимский карьер ОАО «НКУ», ООО «Сибирская горная компания».

Основу отраслевой структуры обрабатывающей промышленности составляет исторически сложившаяся специализация города, в которой наибольшую долю занимают виды деятельности, традиционно относящиеся к производству строительных материалов. Структура обрабатывающих производств г. Искитима представлена в таблице 1.2.5-1.

Таблица 1.2.5-1

Структура обрабатывающих производств города Искитима

Вид экономической деятельности	Наименование предприятия	Среднегодовая численность работающих, человек
Производство пищевых продуктов	ООО «Хлебообъединение»	130
	ООО Фабрика мороженого «Гроспирон»	178
	ООО Фирма «Гроспирон»	50
	ООО «Гроспирон-М»	34
	ЗАО «Искитимский молзавод»	105
	ООО «КООПХЛЕБ»	99
	ООО «Искитим-хлеб»	80
	ООО «Искитимрыба»	69
	ООО «Кербер и К»	65
	ИП Грошин К.В.	30
	ООО «Солод»	23
	ООО «КФИ»	22
	ЗАО «Сибпродпереработка»	3
Производство одежды	ИП Адаменко М.А.	25
	ИП Витман Т.П.	16
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	ООО «РТ Ресурс»	94
	ООО «ПП «Барьер-ЧС»	34
	ИП «Калячкин»	6
	ООО Искитимский ДОК-7	6
	ООО «Кедр»	6
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	ООО «Нелли»	6
	ОАО «Междуречье»	28
Производство прочей неметаллической минеральной продукции	ООО «Фабрика рекламы «Мастер и Маргарита»	8
	ООО «ЖБИ-5»	210
	ОАО «Кровельные материалы»	152
	ООО «ИЗСМ-1»	146
	ООО «ИЗСМ»	75
	ООО «Завод строительных изделий»	6
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	ОАО «Искитимцемент»	1370
	ОАО «НЗИВ»	1339
	ООО «Скаг»	19
	ООО «Мастер»	11
	ИП Ставский С.Г.	9
Производство электрического оборудования	ЗАО «Сибин»	9
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	ООО «Призма»	92
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	ООО «Сервис»	19
Производство мебели	ИП Крючков Н.П.	40
Ремонт и монтаж машин и оборудования	ООО «Ремонтно-строительная компания Восток»	82

Крупными предприятиями являются ОАО «НЗИВ» и ОАО «Искитимцемент».

ОАО «Новосибирского завода искусственного волокна» (ОАО «НЗИВ») функционирует с 1968 г. Приоритетным направлением деятельности является производство вооружений и военной техники. Предприятие является базовым по освоению и серийному производству снарядов реактивных систем залпового огня последнего поколения – «Смерч», неуправляемых авиационных ракет С-13, изготовителем боевых частей новейших систем вооружений «Искандер» и других видов спецпродукции. Дополнительно на предприятии осуществляется производство гражданской продукции:

- изделий из дерева;
- промышленных взрывчатых веществ для горнодобывающей промышленности;
- изделий из пластмассы;
- пищевых продуктов.

Среднесписочная численность работающих ОАО «НЗИВ» составляет 1339 человек.

ОАО «Искитимцемент» - одно из крупнейших в Сибири предприятий по производству цемента, имеющее многолетний опыт поставки продукции на экспорт. Запуск печей цементного завода осуществлен 24 сентября 1934 года. Высококачественное сырье, отлаженная технология производства, эффективная система контроля качества, труд опытных квалифицированных

специалистов – все это позволяет предприятию выпускать продукцию, соответствующую требованиям российских и зарубежных стандартов.

Источником сырья для производства цемента является Чернореченское месторождение известняков и глинистых сланцев. Карьеры расположены на правом берегу реки Бердь и удалены от производственной площадки на 2 и 3 км соответственно.

Удобное географическое положение завода позволяет отгружать цемент практически во все регионы страны, при этом используется железнодорожный и автомобильный транспорт. Наличие собственного причала дает возможность доставлять продукцию водным путем по реке Обь в районы Крайнего Севера.

Среднесписочная численность работающих ОАО «Искитимцемент» составляет 1370 человек.

На территории г. Искитима зарегистрирована 21 организация, осуществляющая промышленное и гражданское строительство (таблица 1.2.5-2). Наиболее крупной по численности работающих строительной организацией является ООО «Сибирский строитель».

Таблица 1.2.5-2

Строительные организации г. Искитима

Наименование предприятия	Среднесписочная численность работающих, человек
ООО "Мастер Групп"	22
ООО "Стройсервис"	6
ООО "Лидер-Строй"	113
ООО "Вымпел"	7
ООО "Синтез"	10
ООО "ПМК - 72"	5
Искитимский участок содержания автомобильных дорог ОАО "Новосибирскавтодор" Черепановское ДРСУ	56
ООО "Стройинвест"	12
МКУ "УКС" города Искитим НСО	13
ООО СФ "Т.Е.К."	22
ООО "УМ-1 Искитим"	10
ОАО НМУ2 "Сибэлектромонтаж"	43
ООО "АБСОЛЮТ" и ООО "СКОРПИОН"	20
ООО "Курс"	13
МУП ИР "БАТИ"	4
ООО "Подряд"	8
ООО "Регионстрой"	49
ЗАО "Строитель"	45
ООО "Спецмонтаж"	37
ООО "Искитимспецмонтаж"	79
ООО "Сибирский строитель"	179

В городе развиты такие виды экономической деятельности как транспорт, связь, торговля, предоставление услуг, связанных с недвижимым имуществом.

Предприятия транспортного комплекса г. Искитима представлены в таблице 1.2.5-3.

Таблица 1.2.5-3

Предприятия транспортного комплекса г. Искитима

Наименование предприятия	Среднесписочная численность работающих, человек
МУП "ЦПАТП"	237
ООО "ПАТП-1"	54
МУП ИР "ПАП"	38
ООО "Сибавтотранс"	7
ООО "Транстопливо"	1
ООО "Трансформер - Т"	126
ООО "ПАТП ТД"	0
ИО ОАО "Сибпромжелдортранс"	210
ООО "Эхо"	24
Экспессе Пригород	31
ООО "ДЛ"	9
ИП Таранов (Автокомплекс "Рубин")	9
Филиал ОАО "РЖД" Ж/д станция Искитим	28
АФТО ст.Искитим ОАО РЖД Зап.Сиб.ж.д.	5
Новосибирская дистанция погрузочно-разгрузочных работ Дирекция по управлению терминально-складским комплексом ЗСЖД ОАО "РЖД"	2
Вокзал ст. Искитим	18
ОСП Инская дистанция пути СП Новосибирского отделения дороги ОАО РЖД	8
ООО "З. Сибирь"	25
ООО "Транскомплекс"	41
ООО "Транс Союз"	6
ООО "Стройдортранс", ООО ПФС "Стройдортранс"	18
ООО "Акватехсервис"	8
Грузоперевозки (субъекты малого бизнеса)	153
Такси	431
Другие (СТО, автомойки)	185

Через территорию г. Искитима проходит полимагистраль – железная дорога, дублирующая автомагистралью федерального значения, соединяющая г. Новосибирск с Алтайским краем, Средней Азией и Казахстаном. Инская дистанция пути является структурным подразделением Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Услуги связи населению оказывают Искитимский почтамт ОСТ УФСП НСО, Искитимский центр телекоммуникаций ОАО «Ростелеком» и другие организации.

Функционируют предприятия торговли, бытового обслуживания населения.

На территории города Искитима зарегистрировано 1480 индивидуальных предпринимателей и 570 малых предприятий, где трудоустроено 7086 человек.

Доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг составляет 40 %.

Город Искитим имеет достаточный потенциал для развития туристического сектора. Однако он в значительной степени еще не реализован. Туристическая сеть почти неразвита, находится в зачаточном состоянии и ориентирована преимущественно на выездной туризм.

В городе расположены 3 гостиницы общей вместимостью 131 место.

Таблица 1.2.5-4

Гостиницы г. Искитима

Наименование объекта	Адрес объекта	Количество номеров/мест
Гостиница «Кристалл плюс»	ул. Коммунистическая, 57	12/24
Гостиница «Посейдон»	мкр. Южный, 55 а к1	44/83
Гостиница «Уют»	мкр. Индустриальный, 13 а	9/24

Центром культурной жизни Искитима является историко-художественный музей, привлекающий гостей и жителей города разнообразием экспозиций и выставок. В музее регулярно проводятся литературные встречи, выставки новосибирских и сибирских художников, традиционные шукшинские чтения.

В 10 км от федеральной трассы Новосибирск-Ташанта, расположена главная достопримечательность г. Искитима - «Святой источник». Уникальный по своим целебным свойствам источник, хорошо известен как в Новосибирской области, так и за ее пределами. Ежегодно православные христиане совершают паломнические походы к «Святому ключу».

В связи с этим возможно развитие туризма по двум направлениям: событийном и въездном. Планируется организация встреч туристов из города побратима Карамая СУАР КНР и организация детских лагерей с изучением китайского и русского языков.

Способствовать формированию туристского комплекса будут следующие мероприятия:

- создание условий для формирования и размещения туристско-рекреационных объектов;

- стимулирование инвестиционной активности в сфере организации досуга, туризма и рекреации;

- информирования о туристском потенциале г. Искитима.

Наличие Восточного обхода г. Новосибирска создаст предпосылки для увеличения объектов придорожного сервиса: автозаправочных станций, предприятий общественного питания, станций технического обслуживания, гостиниц.

Город Искитим обладает значительным инвестиционным потенциалом. К числу основных факторов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность города относятся:

- выгодное экономико-географическое положение – расположен в

57 км от г. Новосибирска, имеющего «столичный статус» и находящегося на пересечении важнейших транспортных коммуникаций, а также обладающего уникальным по мировым масштабам научно-образовательным потенциалом;

- транспортная доступность - расположен непосредственно на Транссибирской магистрали и федеральной трассе Новосибирск-Ташанта;

- уникальное по запасам, условиям залегания сочетание минерально-сырьевых ресурсов – глинистых сланцев, известняков, мраморизованных известняков. Разведанные запасы обеспечивают промышленность строительных материалов на работу более чем на 80 лет;

- наличие водных ресурсов;

- развитый человеческий потенциал.

Важным фактором, обеспечивающим городу устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности является дальнейшее развитие предприятий строительной индустрии путем рационального использования технологических мощностей, обеспеченных энерго и трудовыми ресурсами. В т.ч. загрузка и выход на проектную мощность технологических линий по выпуску: блоков из ячеистого газобетона, сборного железобетона, кровельных материалов, которые используются не в полной мере.

Перспективным направлением развития города, привлечения инвестиций является участие города в реализуемом Правительством Новосибирской области приоритетном проекте формирования «Новосибирской агломерации». Значимым для стимулирования инвестиционной активности города Искитима является формирование строительно-индустриального кластера на базе лидеров строительной индустрии – группы компаний г. Искитима: АО «Искитимцемент», ОАО «Искитимизвесть» и других предприятий города и соседних территорий Новосибирского и Искитимского районов. Мощности технологических линий предприятий города позволяют в полном объеме обеспечить потребности области в цементе, железобетонных изделиях (на 7%).

Создание агломерации даст Искитиму больше возможностей применения комплексного подхода к развитию территории, решению транспортных, экологических и других проблем, что сделает город более привлекательным для инвесторов.

Соседство с Искитимским районом - одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственного сырья, является весомым фактором для развития пищевой и перерабатывающей промышленности. На территории г. Искитима реализуется крупный инвестиционный проект строительства завода по производству комбикормов ООО НПК «Зернопродукт». Изготовление готовых кормовых смесей позволит птицефабрикам и животноводческим предприятиям отказаться от хранения кормов.

К 2018 году запланировано завершение строительства элеватора.

Резервом прироста промышленного производства является комплексное развитие промышленных площадок на территории бывшего Машиностроительного завода, Теплоприбора, Мебельной фабрики, Мясокомбината, обеспеченных инженерными сетями и коммунальными ресурсами.

В г. Искитиме зарезервированы 12 свободных земельных участков общей площадью более 78 гектаров для размещения промышленных площадок.

Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории г. Искитима, представлены в таблицах 1.2.5-5 – 1.2.5-6.

Результатами реализации проектов строительства предприятий станут:

1. Создание современных производств, соответствующих перспективными направлениями социально-экономического развития Новосибирской области.
2. Привлечение в город инвестиций.
3. Создание дополнительных рабочих мест.
4. Снижение маятниковой миграции трудоспособного населения города.
5. Снижение безработицы.
6. Приток трудоспособного населения из сельской местности и других близлежащих районов.
7. Повышение благосостояния населения.
8. Увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Таблица 1.2.5-5

Реестр реализуемых инвестиционных проектов

№ п/п	Наименование проекта	Инвестор	Цель, основные направления деятельности	Сроки реализации	Стадия реализации, %
1	Строительство технологической линии на базе сухого способа производства клинкера	АО «Искитимцемент»	Производство строительных материалов (цемент)	2008-2020	Законсервирован до 2018 года
2	Строительство завода по производству кормовых добавок для животных. («Складской корпус для напольного хранения затаренной продукции: ЗАО «ХПП Искитимское», и блок из 8 металлических силосов общей емкостью 20 тыс. т. по ул. Элеваторная, 5)	ООО НПК «Зернопродукт»	Производство комбикормов (кормосмеси для птицефабрик)	2010-2018	реализуемый
3	Модернизация печи обжига №2 и линии аспирации известкового цеха	ОАО «Искитимизвесть»	Производство строительных материалов (известь)	2014-2017	Реализован на 50 %
4	Линия по производству гидратной извести Новосибирская область, г.Искитим, ул.Береговая, 1	ОАО «Искитимизвесть»	Промышленное производство	2017-2018	Реализуется
5	ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы»	АО «НЗИВ»	Реконструкция и техническое перевооружение для создания сборочно-снарядительного производства по выпуску специзделий	2011 -2020	Реализуется
6	Линия по производству конфет	ООО «Искитимский кондитер»	Промышленность. Модернизация производства	2017	Реализуется

7	Расширение производства облицовочного кирпича	ООО «BRIG STOUN»	Монтаж линии по производству облицовочного	2017	Реализуется
8	Низкотемпературный склад площадью 865,05 кв.м (г. Искитим, ул. Украинская, 55)	ООО Фирма "Гроспирон"	Промышленность	2016-2017	Реализуется
9	Строительство многоквартирного дома в мкр. Южный 28;	ООО «Лидер-строй»	Строительство жилья	2013-2016	Реализован на 70%
10	Комплексное малоэтажное строительство в ж/м Ясный	ООО «Гранит-1»	Комплексная застройка 30 трехэтажных домов.	2012-2022	Реализован 65%
11	Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого дома, мкр. Индустриальный, 56	ООО «Смайл-Хоум»	Строительство жилья	2015-2018	Реализован 10%
12	Строительство пятого многоквартирного жилого дома по ул. Советская, 283 (ж/м Советский)	ООО «РСК Восток»	Строительство жилья	2013-2017	Реализован на 30%
13	Строительство 4-х этажного многоквартирного жилого дома ул. Пушкина, 19	ООО «Квартал-С»	Строительство жилья	2016-2017	Реализован на 80 %
14	Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Юбилейный» (мкр. Южный, 55в)	ООО «Гранит-1»	Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, реализация спортивного потенциала жителей города, оздоровление населения	2016-2017	Реализован на 45%
15	Строительство бизнес-комплекса с помещениями для занятия спортом в цокольном этаже (мкр. Южный, 68)	Частный инвестор	Оздоровление населения	2015-2017	Реализуемый 15%
16	Строительство центра для проведения досуга в парке им. Коротеева	Частный инвестор	Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения	2012-2016	Реализуемый 20%
17	Капитальный ремонт столовой с конференц-залом ДОЛ «Лесная сказка»	Администрация г. Искитима	Оздоровление детей	2016-2017	Реализуемый 80%
18	Магазин строительных материалов ул. Киевская, 2г	Частный инвестор	Торговля	2017	реализуемый
19	Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Бердь по ул. Набережная	Администрация г. Искитима МКУ «УКС»	Благоустройство города	2017-2018	Реализуемый
20	Ремонт привокзальной площади, автомобильной дороги по ул. Комсомольская, включая круговой перекресток в г. Искитим	Администрация г. Искитима МКУ «УКС»	Благоустройство города	2016-2019	Реализуемый 25%
21	Строительство 3-х многоквартирных трехэтажных жилых домов по ул. Лесосплава (в р-не домов №№18-20) с автостоянкой	ООО «СитиСтрой»	Жилищное строительство	2017-2020	Реализуемый
22	Ремонт автомобильной дороги от кругового поворота до ж/д переезда в р-не Ложки	Администрация г. Искитима, МКУ «УЖКХ»	Благоустройство города	2017	Реализован на 80 %
23	Реконструкция парка Культуры и отдыха им. И.В. Коротеева	Администрация г. Искитима	Благоустройство города	2017-2018	реализуемый
24	Строительство административно-торгового здания по улице Советской	Частный инвестор	Торговля	2017-2018	Реализован на 2%
25	Мероприятия по ликвидации незаконно возведенной дамбы на реке Бердь в районе цементного завода включены в областную программу охраны окружающей среды на 2016 -2020 годы	ООО «Размах»	Благоустройство города	2017	Реализован на 80%
26	Административное здание с автосервисом и автомойкой по пр. Юбилейный, 6а	Частный инвестор	Торговля	2017	Реализован на 90%
27	Гостиничный административно-хозяйственный комплекс по ул. Комсомольская, 75	Частный инвестор	Развитие туристического сектора	2015-2020	Реализован на 10%
28	Административно-торговое здание Искитим, ул. Пушкина, 81Б	Частный инвестор	Торговля	2016-2017	Реализован на 60%
29	Магазин площадью 376,6 кв.м в мкр. Южный, 1а	Частный инвестор	Торговля	2016-2017	Реализован на 20%
30	Склад-магазин "Низкоцен" (ул. Пушкина, 20)	ООО "Холлифуд"	Торговля	2016-2017	Реализован на 20%

Таблица 1.2.5-6

Инвестиционные проекты, планируемые к реализации

№ п/п	Наименование проекта	Срок реализации проекта	Инициатор проекта	Количество создаваемых рабочих мест, чел.
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в мкр. Индустриальный	2011-2018	ГКУ «УКС НСО»	50
2	Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Подгорный	2013-2019	Администрация г. Искитима	65
3	Строительство 3-х продовольственных магазинов в мкр. Индустриальный, на ул. Комсомольская 57, ул. Чапаева, 12.	2015-2017	ООО «Монолит»	30
4	Строительство школы по ул. Комсомольская (в районе домов №№ 20, 22, 24)	2017-2020	Администрация г. Искитима	80
5	Создание производства высококачественных теплоизоляционных материалов из базальтового волокна	2020	АО «НЗИВ»	
6	Организация инновационного высокотехнологического производства непрерывного базальтового волокна (НБВ) с заданными техническими свойствами для производства композиционных материалов и изделий на его основе	2020	АО «Новосибирский завод искусственного волокна»	
7	Строительство завода по переработке бутового камня известняка для производства щебня	2022	ОАО Новосибирское карьероуправление «Искитимский карьер»	
8	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина	2017-2020	Администрация г. Искитима МКУ «УКС»	
9	Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской	2017-2019	Администрация г. Искитима МКУ «УКС»	
10	Очистка русла реки Бердь в рамках проекта «Месторождение Искитимское-2»	2017-2018	ООО «Старица»	
11	Разведочные работы на подземные воды для резервирования источника питьевого водоснабжения г. Искитим Новосибирской области на период чрезвычайной ситуации	2017-2018	Администрация г. Искитима МКУ «УКС»	
12	Строительство столярной мастерской площадью 84 кв.м	2016-2019	ОАО «Сибпромжелдортранс»	
13	Реконструкция водоотводного канала в г. Искитиме	2015-2018	Администрация г. Искитима МКУ «УКС»	

1.2.6. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда города Искитима на начало 2017 г. составила 1265,9 тыс. кв.м, в том числе ветхого и аварийного фонда – 18,7 тыс. кв.м.

Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составила на начало 2017 года 21,1 кв.м на человека.

В течение 2016 г. введено в эксплуатацию 14,8 тыс. кв.м жилья, в том числе индивидуальных жилых домов – 3,9 тыс. кв.м.

Доля жилья, оборудованного водопроводом, составляет 85,7 %, сливной канализацией – 85,1 %.

В соответствии с Муниципальной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области после 01.01.2012 года, на 2015-2020 годы» запланированы ликвидация 23416,35 кв.м жилья, переселение 1131 человека.

Структура жилищного фонда имеет следующий вид:
30,7 % (389,0 тыс. кв.м) – индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками;

10,3 % (131,0 тыс. кв. м) – малоэтажные многоквартирные жилые дома;
47,3 % (598,5 тыс. кв.м) – многоквартирные жилые дома средней этажности;

11,6 % (147,3 тыс. кв.м) – многоэтажные жилые дома

В течение 2016 г. введено в эксплуатацию 14,8 тыс. кв.м жилья. Убыль ветхого жилищного фонда составила 4,7 тыс. кв.м.

1.2.7. Учреждения и предприятия обслуживания населения

Образование

В системе образования поселения функционируют 19 дошкольных образовательных учреждений, группа дошкольного образования при общеобразовательной школе, 12 общеобразовательных школ, 2 коррекционные школы, 4 учреждения дополнительного образования детей.

Сведения о дошкольных образовательных учреждениях г. Искитима представлены в таблице 1.2.7-1. Здание МБДОУ № 8 «Калинка» признано аварийным, состояние остальных строений удовлетворительное. Общая проектная мощность учреждений составляет 3699 мест и используется на 100 %.

Таблица 1.2.7-1

Дошкольные образовательные учреждения г. Искитима

Наименование учреждения	Адрес учреждения	Проектная мощность, мест	Численность детей на 01.09.2016 г., чел.	Год ввода в эксплуатацию	Износ строения (в %)
МБДОУ № 3 «Двоймочка»	Центральный м-н, 1а	125	130	1963	61
МБДОУ № 4 «Теремок»	ул. Томская, 9а	145	150	1957	68
МБДОУ № 5 «Золотой ключик»	Северный м-н, 3	104	104	1959	52
МБДОУ № 8 «Калинка»	ул. Карьер Цемзавода, 10	47	49	1960	Признано аварийным
МБДОУ № 9 «Незабудка»	ул. Комсомольская, 30	71	74	1962	63
МБДОУ № 10 «Ручеек»	ул. Бердская, 29	297	297	1983	9
МБДОУ д/с № 12 «Березка»	Центральный м-н, 2а	145	141	1965	52
МБДОУ № 16 «Солнышко»	Индустриальный м-н, 1ба	250	258	1971	53
МБДОУ д/с № 17 «Огонек»	Центральный м-н, 2	124	122	1972	52
МБДОУ д/с № 19 «Золотая рыбка»	Южный м-н, 37а	202	215	1974	11
МБДОУ д/с № 20 «Орленок»	ул. Пушкина, 75	149	150	1975	16
МБДОУ д/с № 21 «Колокольчик»	Индустриальный м-н, 7а	264	264	1976	46
МБДОУ д/с № 22 «Родничок»	Южный м-н, 50а	225	225	1980	12

МАДОУ д/с № 23 «Дельфинчик»	Индустриальный м-н, 30б	155	160	1980	12
МАДОУ д/с № 24 «Журавушка»	Южный м-н, 49а	280	280	2015	7
МБДОУ д/с № 25 «Медвежонок»	Подгорный м-н, 7б	341	347	1982	38
МБДОУ д/с № 26 «Сказка»	ул. Почтовая, 11	395	329	1964	36
МБДОУ д/с № 27 «Росинка»	Южный м-н, 52	320	320	1991	12
Группа дошкольного образования МБОУК ООШ № 10 «Капитошка»	ул. Прорабская, 2а	20	20	1968	58
Структурное подразделение МАОУ СОШ № 9 д/с «Радуга»	Южный м-н, 53	40	40	1987	28

Работает группа дошкольного образования на базе МБОУК ООШ № 10 «Капитошка», которую посещают 20 детей. При МАОУ СОШ № 9 расположено структурное подразделение детский сад «Радуга» на 40 мест.

Сведения об общеобразовательных учреждениях г. Искитима представлены в таблице 1.2.7-2. Износ зданий МБОУ СОШ № 6 и МБОУ О(С)ОШ № 1 составляет 100 %, состояние остальных строений удовлетворительное. Общая проектная мощность школ составляет 7222 места. Фактическое количество учащихся на начало 2016/2017 учебного года – 7164 человека.

Таблица 1.2.7-2

Общеобразовательные учреждения г. Искитима

Наименование учреждения	Адрес учреждения	Проектная мощность, мест	Численность учащихся на 01.09.2016 г., чел.	Год ввода в эксплуатацию	Износ строения (в %)
МБОУ СОШ № 1	ул. Комсомольская, 28	600	774	1999	16
МБОУ СОШ № 2	ул. Кирова, 35	430	464	1960	56
МБОУ СОШ № 3	Индустриальный м-н, 9а	700	755	1974	49
МАОУ СОШ № 4	Индустриальный м-н, 44	980	830	1990	32
МБОУ СОШ № 5	ул. Коротеева, 1а	543	875	1963	61
МБОУ СОШ № 6	ул. Гоголя, 24	170	196	1961	100
МКОУ КШ № 7	ул. Советская, 356	120	74	1965	40
МБОУ СОШ № 8	пр. Юбилейный, 4	850	755	1969	57
МАОУ СОШ № 9	Южный м-н, 53	917	777	1987	28
МБОУ ООШ № 10	ул. Прорабская, 2а	200	117	1968	58
МБОУ СОШ № 11	Южный м-н, 52	800	763	1973	48
МБОУ СОШ № 14	ул. Нагорная, 2а	550	441	1979	38
МБОУ О(С)ОШ № 1	ул. Комсомольская, 30	162	204	1952	100
МАОУ КШИ № 12	Центральный м-н, 17а	200	139	1963	66

В г. Искитиме расположено 4 учреждения дополнительного образования общей проектной мощностью 3473 мест. Фактически учреждения посещают 2945 детей. Состояние строений удовлетворительное.

Таблица 1.2.7-3

Учреждения дополнительного образования детей

Наименование учреждения	Адрес учреждения	Численность учащихся, чел	Проектная мощность, мест	Год ввода в эксплуатацию	Износ (в %)
МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Искитима	ул. Комсомольская, 20а	474	300	1995	70
МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Искитима	ул. Семипалатинская, 40	381	100	1987	92
МАОУ «Центр дополнительного образования»	ул. Коммунистическая, 59	1057	1858	1952	65
МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	Подгорный м-н, 46б	1033	1215	1990	85

В г. Искитиме расположены учреждения среднего профессионального образования:

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский строительномонтажный колледж»;

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Искитимский медицинский техникум»;

Работают центры дистанционного обучения высших учебных заведений:

• Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»;

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»;

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»;

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ».

Учреждения социального обеспечения населения

Предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки осуществляет МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Искитима». Центр включает следующие отделения:

- Отделение срочного социального обслуживания;

- Отделение профилактики безнадзорности детей, помощи детям в социально-опасном положении;

- Два отделения социального обслуживания на дому;

- Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;

- Отделение реабилитации инвалидов;

- Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями.

Стационарные учреждения социального обеспечения населения отсутствуют.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей осуществляет ГБУЗ НСО «Искитимская Центральная городская больница», многопрофильные медицинские центры (Клиника Санитас, Клиника Здоровье, Многопрофильный медицинский центр Академик, Клиника здоровья Пульсар), 8 стоматологических центров.

Состояние строений удовлетворительное. Проектная мощность объектов ГБУЗ НСО составляет 1324 посещения в смену, 563 койки.

Таблица 1.2.7-4

Объекты ГБУЗ НСО «Искитимская Центральная городская больница»

Наименование объекта	Адрес объекта	Год ввода в эксплуатацию	Площадь, кв.м	Количество койко-мест	Посещений в смену
Здание неврологического отделения	ул. Пушкина, 52	1953	100	25	0
Здание акушерского отделения и отделения новорожденных	ул. Пушкина, 52	1976	100	60	0
Здание хирургического корпуса	ул. Пушкина, 52	1963	76,1	здание законсервировано	
Здание терапевтического корпуса	ул. Пушкина, 52	1953	100	104	0
Здание поликлиники № 1	ул. Пушкина, 52	1952	100	0	398
Здание пристройки поликлиники № 1	ул. Пушкина, 52	1994	40,5	8	35
Унифицированный медицинский корпус	ул. Пушкина, 52, к. 6	2009	26,2	160	85
Здание судебно-медицинской экспертизы	ул. Пушкина, 52	1994	40,5	0	0
Здание детской больницы	ул. Больничная, 40	1976	61,3	78	300
Здание детского инфекционного отделения	Подгорный м-н, 14	1972	22	0	0
Здание взрослого инфекционного отделения	Подгорный м-н, 17	1957	100	35	0
Здание поликлиники № 2	Южный м-н, 6	2006	13,2	7	176
Здание поликлиники № 3	ул. Центральная, 13	1994	38,3	2	19
Здание женской консультации	Индустриальный м-н, 34	1998	34,5	2	50
Здание кожно-венерологического диспансера	ул. Советская, 188	1957	100	22	88
Здание врачебно-физкультурного диспансера	ул. Коммунистическая, 44	1966	100	0	25
Здание противотуберкулезного диспансера	Подгорный м-н, 22	1957	100	60	22
Кабинет противотуберкулезного диспансера	Подгорный м-н, 9			0	16
Здание отделения переливания крови	ул. Коротева, 24	2009	10	0	8
Здание стоматологического отделения	Центральный м-н, 10	1974	22,4	0	102

На территории города функционируют 39 аптек.

Запланировано строительство противотуберкулезного диспансера.

Физическая культура и спорт

В г. Искитиме действуют 4 спортивных комплекса, 19 спортивных залов, включая школьные, 2 стадиона, 3 плавательных бассейна, 3 хоккейные кортики.

Общая площадь залов общедоступных спортивных комплексов составляет 22,4 тыс. кв.м (таблица 1.2.7-5).

Таблица 1.2.7-5

Учреждения спорта

Наименование учреждения	Адрес учреждения	Площадь зала, кв.м	Год ввода в эксплуатацию
Спортивный комплекс «Заря»	Южный м-н, 55	3050	1986
Спортивный комплекс «Юбилейный»	ул. Литейная, 3	9360	1988
Спортивный комплекс Маяк	ул. Нагорная, 26	9560	1985
Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет»	Индустриальный м-н, 44	400	1988

Общая площадь плоскостных спортивных сооружений – 10,0 га.
Состояние строений удовлетворительное.

Запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Индустриальном микрорайоне. Площадь объекта составит 3 тыс. кв.м.

Культура и искусство

В культурной сфере города функционируют 3 дома культуры, 4 общедоступные библиотеки, детская школа искусств, детская музыкальная школа. Сведения об учреждениях культуры г. Искитима представлены в таблице 1.2.7-6.

Таблица 1.2.7-6

Учреждения культуры и искусства

Наименование учреждения	Адрес учреждения	Число мест в зале	Год ввода в эксплуатацию
МБУ ДК «Молодость» г. Искитима	ул. Литейная, 5	519 мест, 610,3 кв.м	1988
МБУ ДК «Октябрь» г. Искитима	ул. Почтовая, 2	1 зал: 413 мест, 448,2 кв.м; 2 зал: 128 мест, 137,8 кв.м	1983
МБУК «Искитимский городской историко-художественный музей» г. Искитима	ул. Коротеева, 28	50 мест, 96,4 кв.м	1977
Библиотека	Индустриальный м-н, 21	36,4 тыс. ед. хранения	1963
Библиотека	Подгорный м-н, 41	12,3 тыс. ед. хранения	1980
Библиотека	Подгорный м-н, 12	29,7 тыс. ед. хранения	1961
Библиотека	ул. Прорабская, 4	9,8 тыс. ед. хранения	1960

На ул. Пушкина расположен «Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева» площадью 9 га.

Объекты культового назначения

На территории г. Искитима действуют 13 институтов культового назначения (таблица 1.2.7-7).

Таблица 1.2.7-7

Институты культового назначения г. Искитима

Наименование объекта	Местоположение объекта	Дата основания
Собор Николая Чудотворца	ул. Коллективная, 1	1970-е
Церковь Иконы Божией Матери Владимирская	ул. Пушкина, 49	2001 г.
Церковь Иконы Божией Матери Живоносный Источник	ул. Центральная, 12	2002 г.
Церковь Иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша в Искитиме	ул. Советская	2011
Церковь Новомучеников и Исповедников Российских	500м к востоку от р-на Ложки	2006 г.
Часовня Иконы Божией Матери Живоносный Источник	р-н Ложки	2004 г.

С 2006 г. в районе Ложки ведется строительство Церкви Новомучеников и Исповедников Российских в Искитиме.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения

В г. Искитиме расположено 71 предприятие общественного питания общей проектной мощностью 3532 посадочных места (таблица 1.2.7-8).

Таблица 1.2.7-8

Предприятия общественного питания

Показатели	Количество предприятий	Количество посадочных мест
Предприятия общественного питания всего	71	3532
1. Общедоступные предприятия, всего	51	1856
1.1. Постоянно действующие	50	1836
1.1.1 рестораны	7	748
1.1.2 кафе	18	764
1.1.3 бары	5	143
1.1.4 столовые	2	94
1.1.5 предприятия быстрого обслуживания	9	29
1.1.6 закусочные	4	42
1.1.7 кафетерии	0	0
1.1.8 буфеты	4	16
1.1.9 магазины (отделы) кулинарии	1	0
1.2. Сезонные (летние)	1	20
2. Предприятия закрытого типа, обслуживающие определенный контингент потребителей, всего	20	1676
2.1. В учреждениях системы образования	14	1500
2.2. При предприятиях, организациях и учреждениях	6	176

На территории города насчитывается 317 стационарных объектов торговли, в том числе 39 аптек, 16 автозаправочных станций, 1 розничный рынок.

Рынок расположен в Центральном микрорайоне города и включает 148 торговых мест.

Для проведения ярмарок выделены 3 торговые площадки, рассчитанные на 411 торговых мест.

Структура магазинов имеет следующий вид:

109 ед. – продовольственные;
165 ед. – непродовольственные;
43 ед. – смешанные.

Общая площадь торговых залов составила на начало 2017 г. 89002,8 кв.м. В г. Искитиме создано 811 рабочих мест для бытового обслуживания населения (таблица 1.2.7-9).

Таблица 1.2.7-9

Сфера бытового обслуживания населения г. Искитима

№ п/п	Наименование услуг	Численность работающих, человек
1	Ремонт и пошив обуви	24
2	Ремонт и пошив швейных изделий	36
3	Ремонт и пошив меховых и кожаных изделий	2
4	Ремонт и изготовление трикотажных изделий	4
5	Пошив головных уборов	6
6	Ремонт и техническое обслуживание бытовой техники	15
7	Ремонт и техническое обслуживание телерадиоаппаратуры	10
8	Ремонт и изготовление металлоизделий, в том числе ювелирных	9
9	Ремонт и изготовление мебели	70
10	Химчистка и крашение	1
11	Услуги прачечных	1
12	Ремонт и строительство жилья и других построек	74
13	Техобслуживание и ремонт автотранспорта	97
14	Услуги автостоянок	27
15	Услуги фотоателье	14
16	Услуги бань и душевых	16
17	Услуги парикмахерских	130
18	Услуги солярия	19
19	Услуги косметолога	15
20	Услуги маникюра	29
21	Услуги педикюра	14
22	Услуги проката	9
23	Ритуальные, обрядовые услуги	49
24	Ремонт часов	2
25	Изготовление окон и дверей	100
26	Изготовление и ремонт ключей	1
27	Резка стекла	6
30	Обшивка и остекление балконов	0
32	Ремонт телефонов	1
33	Прочие услуги производственного характера	27
34	Прочие услуги непроизводственного характера	3

В таблице 1.2.7-10 представлены результаты анализа соответствия социальной инфраструктуры г. Искитима требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 1.2.7-10

Анализ обеспеченности населения г. Искитима учреждениями и предприятиями обслуживания

№ п/п	Наименование объекта	Минимальная норма, единица измерения	Требуется по норме	Имеется по факту	% обеспеченности
1	2	3	4	5	6
1. Учреждения образования					
1.1	Детские дошкольные учреждения	Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место	3700	3699	100,0
1.2	Общеобразовательные школы	Необходимый уровень обеспеченности – 100%, место	7164	7222	100,8
1.3	Учреждения дополнительного образования для детей	10 % от общего числа школьников, место	716	3473	485,1
2. Учреждения социального обеспечения					
2.1	Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста	28 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место	344	0	0,0
2.2	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	60 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место	736	0	0,0
2.3	Психоневрологические интернаты	3 места на 1 тыс. человек (с 18 лет), место	128	0	0,0
3. Учреждения здравоохранения					
3.1	Амбулаторно-поликлинические учреждения	18,15 посещений в смену на 1 тыс. человек, посещение в смену	1090	1324	121,5
3.2	Больничные учреждения	13,47 коек на 1 тыс. человек, койка	809	563	69,6
3.3	Станция скорой медицинской помощи	1 автомобиль на 10 тыс. жителей, автомобиль	6	5	83,3
3.4	Аптека	1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект	10	39	390,0
4. Физкультурно-спортивные сооружения					
4.1	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий	70 кв.м площади пола на 1 тыс. человек, кв.м	4205	22370	266
4.2	Спортивные залы общего пользования	70 кв.м площади пола на 1 тыс. человек, кв.м	4205		
4.3	Бассейны общего пользования	20 кв.м зеркала воды на 1 тыс. человек, кв.м зеркала воды	1202	0	0,0
5. Учреждения культуры и искусства					
5.1	Помещения для культурно-досуговой и любительской деятельности	50 кв.м площади пола на 1 тыс. человек, кв.м	3004	1197	39,8
5.2	Учреждения культуры клубного типа	80 мест на 1 тыс. чел., место	4806	1060	22,1
5.3	Массовые библиотеки	6-7,5 тыс.ед. хранения на 1 тыс. чел., тыс. ед. хранения	360,5	88,2	24,5
6. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания					
6.1	Стационарные торговые объекты	519,2 кв.м. площади торгового объекта на 1 тыс. человек, кв.м	31 203,9	89 002,8	285,2
	в том числе:				
	стационарные торговые объекты по продаже продовольственных товаров	172,0 кв.м. площади торгового объекта на 1 тыс. человек, кв.м	10 337,2	22771,6	220,3
	стационарные торговые объекты по продаже непродовольственных товаров	347,2 кв.м. площади торгового объекта на 1 тыс. человек, кв.м	20 866,7	66231,2	317,4
	Торговые объекты местного значения	194 объектов	194	296	152,6
	Торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках	0,7 торгового места на 1 тыс. человек, торговое место	42	45	107,1
	Торговые павильоны и киоски				
	по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции	5,4 торговых объектов на 10 тыс. человек, объект	33	105	318,2
	по продаже продукции общественного питания	0,6 торгового объекта на 10 тыс. человек, объект	4	10	250,0
	по продаже печатной продукции	1,0 торговый объект на 10 тыс. человек, объект	6	10	166,7
6.2	Предприятия общественного питания	40 посадочных мест на 1 тыс. человек, посадочное место	2403	1856	77,2
6.3	Предприятия бытового обслуживания	9 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место	541	811	149,9
7. Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи					
7.1	Кредитно-финансовые учреждения, отделения банков	1 операц. касса на 10 тыс. человек, операционная касса	6	33	550,0
7.2	Отделение связи	1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект	10	5	50,0
8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства					
8.1	Гостиницы	6 мест на 1 тыс. человек, место	360	131	36,4
8.2	Пожарное депо	В соответствии с НПБ 101-95, машина	20	9	45,0

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура г. Искитима по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям. Существует потребность в учреждениях социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физкультурно-спортивных сооружениях. Недостаточно гостиниц, предприятий общественного питания и пожарных депо.

1.2.8. Транспортное обеспечение территории

Важными показателями, характеризующими ценность территории, являются транспортная доступность и уровень транспортного обслуживания населения. Транспортная доступность территории определяется в первую очередь доступностью областного центра. г. Искитим имеет достаточно удаленное географическое положение и высокий уровень транспортной доступности по отношению к центру Новосибирской агломерации.

Автомобильный транспорт

Опорная дорожная сеть поселения представлена дорогами федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребности участников движения. Сеть представлена дорогами II, III, IV технической категории с асфальтобетонным и переходным покрытием.

Характеристика автомобильных дорог межмуниципального значения отнесенных к государственной собственности Новосибирской области приведена в таблице 1.2.8-1. Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и составляет:

для дороги I, II категории - 75 м;

для дорог III-IV категории - 50м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

для дорог I-III категории - 100 м;

Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи муниципального образования, являются дороги регионального значения:

50 ОП РЗ 50К-39 - 52 км а/д «М-52» - Искитим, обеспечивающая выход северной части г.Искитима в г.Новосибирск (Первомайский район) и на трассу государственного значения Р-256 Чуйский тракт;

Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи муниципального образования, являются дороги межмуниципального значения:

50 ОП МЗ 50Н-0801 - 54 км а/д «М-52» - Чернореченский, обеспечивающая выход северной части г.Искитима в г.Новосибирск (Первомайский район) и на трассу государственного значения Р-256 Чуйский тракт;

50 ОП МЗ 50Н-0804 - «Искитим - Верх-Коев - Михайловка», обеспечивает связь северной части г.Искитима с соседним Тальменским сельсоветом;

50 ОП МЗ 50Н-0818 - 4 км а/д «Н-0804» - Логовой, обеспечивает связь северной части г.Искитима с соседним Тальменским сельсоветом;

50 ОП МЗ 50Н-0815 - Шипуново - Старый Искитим, обеспечивает связь южной части г.Искитима с соседним Тальменским сельсоветом;

Общая протяжённость дорожной сети на 2017 год составляет 176,75 км. Плотность дорожной сети г. Искитима составляет 4,1 км/кв.м. Протяжённость дорог с маршрутной сетью составляет 37,9 км, средняя плотность маршрутной сети 4,66 км/кв. м. На территории городского округа расположена 10 АЗС, 18 СТО. Зона транспортной доступности г. Искитима от г. Новосибирска составляет 1 час 30 минут.

В целом характер дорожной сети г. Искитима соответствует сложившейся планировочной структуре. Сеть дорог города можно охарактеризовать как достаточно развитую, особенно в центральной части.

Железнодорожный, воздушный, водный транспорт

Близость областного центра позволяет жителям муниципального образования полноценно пользоваться теми же услугами железнодорожного, водного и воздушного транспорта во внутрироссийском и международном сообщении что и жителям г.Новосибирска.

По территории г. Искитима проходит Западно-Сибирская железная дорога. В южном направлении г. Искитим имеет связь с г.Новоалтайском и алтайской веткой железной дороги, в северном с г. Новосибирском. По линии железной дороги осуществляются грузоперевозки.

Пригородное пассажирское сообщение для центральной части города обеспечивает станция Искитим, южной части станции Монолитная, Мраморная, 65 км., р-н Ложки, в северной части станции 52 км., Совхоз Бердский.

Для внутрироссийских и международных передвижений жители района пользуются услугами международного аэропорта Толмачёво.

Бердь судоходна до г. Искитим, но практически судоходство существует только в пределах Бердского залива.

Таблица 1.2.8-1

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Искитима Новосибирской области, отнесенных к государственной собственности Новосибирской области

№№ п/п	Идентификационный номер автомобильной дороги	Наименование дорог	Номер(код) дороги	Начало дороги, км	Конец дороги, км	Протяжённость, км	Твёрдое покрытие, км	В том числе по типам покрытия, км						Техническая категория, км	
								Усовершенствованный			Переходный		Грунтовые	III	IV
								п/б	а/б	ч/щ	Щебень, гравий	грунто-щебень			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
Автомобильные дороги регионального значения															
1	50 ОП РЗ 50К-39	52 км а/д "М-52" - Искитим	К-39	0,000	3,188	3,188	3,188	-	3,188	-	6,903	-	-	3,188	
Автомобильные дороги межмуниципального значения															
2	50 ОП МЗ 50Н-0801	54 км а/д "М-52" - Чернореченский	Н-0801	0,000	2,602	2,602	2,602	0,502	-	-	2,100	-	-	-	2,602
3	50 ОП МЗ 50Н-0804	Искитим - Верх-Коев - Михайловка	Н-0804	2,793	43,862	41,069	41,069	6,757	-	-	15,003	19,309	-	-	41,069
4	50 ОП МЗ 50Н-0815	Шипуново - Старый Искитим	Н-0815	0,000	5,245	5,245	5,245	-	-	-	5,245	-	-	-	5,245
5	50 ОП МЗ 50Н-0816	Карьер Шипуново - Ложок	Н-0816	2,733	6,127	3,394	3,394	-	3,394	-	-	-	-	-	3,394
6	50 ОП МЗ 50Н-0818	4 км а/д "Н-0804" - Логовой	Н-0818	0,000	2,705	2,705	2,705	2,135	-	-	0,570	-	-	-	2,705

Примечание: протяженности автомобильных дорог приведены в целом по району.

Таблица 1.2.8-2

Перечень объектов муниципального имущества, расположенного в границах территории городского округа Искитим

№ п/п	Наименование	Протяженность, м
1	2	3
Улицы		
1	ул. Авроры	820
171	пр. Юбилейный	2760
Автодороги		
1	Автодорога от ул. Гагарина до полигона бытовых отходов	1250
2	Автодорога от д.4 ул. Гоголя на городское ассенизационное поле и городское кладбище	1420
3	Автодорога от ж/д переезда (р-н Ложки) до ул. каз.65 км	1200
4	Автодорога от ул. Линейная (мимо о.п. "Монолитная", вдоль ж/д, мимо д.86 ул. Кооперативная) до пересечения с ул. Советская	1800
5	Автодорога от трассы М-52, вдоль "Поликлиники №2" (включая разворот) до пр. Юбилейного, (вдоль БПК)	1200
6	Автодорога от трассы М-52 до ж/д переезда мр. Шипуновский	625
7	Автодорога в мр. Молодежный	390
8	Автодорога от кольцевой развязки по ул. Нагорная до ж/д переезда	1200
9	Автодорога от ул. Некрасова до здания 1а ул. 4 Известковая	620
10	Автодорога от переезда 52 км (через р. Петушиха) до конечной ост. автобуса №6а	4070
11	Автодорога от технологической дороги до СНТ "Зеленый бор"	2000
12	Автодорога от ул. Советская до здания 2г ул. Прорабская	460
13	Автодорога от моста через р. Шипуниха (ул. Прорабская) до пересечения с ул. Южная	950
14	Объездная дорога в городе Искитиме НСО	2571
Внутриквартальные проезды		
1	Внутриквартальный проезд между д.5 и д. 6 мр. Индустриальный	66
2	Внутриквартальный проезд между д.5 и д. 24 мр. Индустриальный	132
3	Внутриквартальный проезд между д.6 и д. 26 мр. Индустриальный	60
4	Внутриквартальный проезд между д.12 и д.13 мр. Индустриальный	70
5	Внутриквартальный проезд между д.14а и д. 13а мр. Индустриальный	48
6	Внутриквартальный проезд между д.14а и д. 14 мр. Индустриальный	40
7	Внутриквартальный проезд между д.15 и д. 16 мр. Индустриальный	88
8	Внутриквартальный проезд от д.27 до д.44 мр. Индустриальный (школа №4)	140
9	Внутриквартальный проезд между д.27а и д. 42 мр. Индустриальный	90
10	Внутриквартальный проезд от ул. Советская у д. 16 мр. Индустриальный	330
11	Внутриквартальный проезд от ул. Советская до д.28а мр. Индустриальный (вдоль почтового отделения)	464
12	Внутриквартальный проезд от ул. Кирова до д.26 мр. Северный	120
13	Внутриквартальный проезд от ул. Комсомольская вдоль д. 16, 1а ул. Станционная	350
14	Внутриквартальный проезд от ул. Комсомольская вдоль д. 24	90
15	Внутриквартальный проезд от ул. Комсомольская, между д.45а и 47	40
16	Внутриквартальный проезд от ул. Комсомольская, между д.57, 73, 55 до ул. Мостовая	260

17	Внутриквартальный проезд от д.24 ул. Коротеева вдоль д. 23 мр. Центральный	280
18	Внутриквартальный проезд от ул. Линейная к д.32 мр. Индустриальный	190
19	Внутриквартальный проезд от ул. Линейная до д. 20 мр. Центральный	130
20	Внутриквартальный проезд от ул. Лермонтова до д.30а мр. Индустриальный	240
21	Внутриквартальный проезд от ул. Маркса д.1 вдоль торцов домов 10, 1а пр. Юбилейный	58
22	Внутриквартальный проезд от ул. Молдавская до ул. Космонавтов, д. 28	265
23	Проезд от о.п. Монолитная до каз. 60 км	200
24	Внутриквартальный проезд от д.2а ул. Нагорная (школа №14) до ул. Почтовая	190
25	Внутриквартальный проезд от ул. Нагорная до д.20 ул. Нагорная	110
26	Внутриквартальный проезд от ул. Нагорная к д. 22 ул. Нагорная	165
27	Внутриквартальный проезд от ул. Театральная до д. 13	60
28	Внутриквартальный проезд между д. 2 и д. 3 мр. Подгорный	24
29	Внутриквартальный проезд от д. 6 до д. 15а мр. Подгорный	180
30	Внутриквартальный проезд от д.6 до д.46 мр. Подгорный	600
31	Внутриквартальный проезд вдоль д. 7, д. 8 мр. Подгорный	240
32	Внутриквартальный проезд от д. 9а до д. 23 мр. Подгорный	60
33	Внутриквартальный проезд от д.11 до д.1 мр. Подгорный (мимо частных гаражей)	300
34	Внутриквартальный проезд от д.11 до д.1 мр. Подгорный (мимо д. 17, д.14, д.22)	270
35	Внутриквартальный проезд от д. 11а до д. 43 мр. Подгорный	150
36	Внутриквартальный проезд между д. 36 и д. 48 мр. Подгорный	28
37	Внутриквартальный проезд вдоль д.44, д.45 мр. Подгорный	210
38	Внутриквартальный проезд от ул. Почтовая до ул. Большевикская	190
39	Внутриквартальный проезд от д.28а ул. Пушкина до д.16 мр. Центральный и от д.16 до д.12 ул. Комсомольская	590
40	Внутриквартальный проезд от ул. Пушкина, д.38 до д. 2 мр. Центральный	230
41	Внутриквартальный проезд от ул. Советская до д.3 мр. Северный (д/с "Золотой ключик")	100
42	Внутриквартальный проезд от д.28 ул. Космонавтов вдоль торцов д.д. 1а, 10 пр. Юбилейный	74
43	Внутриквартальный въезд между д.д. 3а, 5 пр. Юбилейный	28
44	Внутриквартальный въезд между д.д. 8, 9 пр. Юбилейный	50
45	Внутриквартальный проезд от пр. Юбилейный до д.11 мр. Южный (вдоль д. 40 а)	280
46	Внутриквартальный проезд от пр. Юбилейный до д. 45 мр. Подгорный	375
47	Внутриквартальный проезд от д.54 мр. Южный (автовокзал) до д.9 мр. Южный	100
48	Внутриквартальный проезд от пр. Юбилейный к д. 41 мр. Южный	180
49	Внутриквартальный проезд от пр. Юбилейный к д. 43 мр. Южный	120
50	Внутриквартальный проезд от пр. Юбилейный до д. 52а мр. Южный (д/с "Росинка")	130
51	Внутриквартальный проезд от ул. Юбилейная до д. 46В мр. Подгорный	100
52	Внутриквартальный проезд от ул. Юбилейная до д. 47, д. 34 мр. Подгорный (мимо ДЮСШ)	500

53	Внутриквартальный проезд от ул. Юбилейная к домам 52, 54 мр. Индустриальный	70
54	Внутриквартальный проезд вдоль д. 6 до д. 9 мр. Южный	160
55	Внутриквартальный проезд от д. 6 к д. 52 и к д. 50а мр. Южный	300
56	Внутриквартальный проезд от автодороги к домам 33,45 мр. Южный (мимо д.50 мр. Южный)	360
57	Внутриквартальный проезд от д. 37а до д. 37 мр. Южный	50
58	Внутриквартальный проезд от д. 53 до д. 41 мр. Южный	180
59	Внутриквартальный проезд от трассы М-52 к д. 13, поворот к д. 6, мимо общежития д. 47 к д. 14 мр. Южный	420
60	Внутриквартальный проезд от ул. Украинская до д. 30 мр. Южный	290
61	Внутриквартальный проезд между домами №№ 2,126,2в (от ул. Прорабская до шк. 10)	180
62	Внутриквартальный проезд от д. 26 до д.12а ул. Прорабская	119
63	Внутриквартальный проезд вдоль домов №№ 1,2,3 мр. Шипуновский	265
64	Внутриквартальный проезд от д.15 до д.20а мр. Центральный	300
65	Внутриквартальный проезд от ул. Линейная до ул. Советская, вдоль д.д 25, 2, 18, 21, 17 мр. Индустриальный	329
66	Внутриквартальный проезд от ул. Советская вдоль д. 184 к д.д. 170, 172,174	95
67	Внутриквартальный проезд вдоль д.д. 73,50,57 ул. Комсомольская	250
68	Внутриквартальный проезд от ул. Радищева до ул. Белинского (вдоль МЖД N 43-63 ул. Маркса	590
Тротуары		
1	Тротуар по ул. Вокзальная	433
2	Тротуар по ул. Гоголя	1215
3	Тротуар от д. 30 мр. Индустриальный до ул. Бердская	100
4	Пешеходная зона у д. 24, д. 25 мр. Индустриальный	250
5	Тротуар от д. 18 до д. 11 мр. Индустриальный, вдоль д/с "Солнышко"	215
6	Тротуар от д.11 до д.10а мр.Индустриальный	70
7	Тротуар от д.10а мр.Индустриальный до теплотрассы, вдоль школы № 3	118
8	Тротуар от д.10а до д.5 мр.Индустриальный	150
9	Тротуар вдоль дд. 11а, 11б мр.Индустриальный	110
10	Тротуар от д. 27 до д.44 мр. Индустриальный (школа № 4)	140
11	Тротуар вдоль д.д. 42, 42б (почтовое отделение, магазин) мр. Индустриальный	140
12	Тротуар по ул. Киевская	1130
13	Тротуар по ул. Комсомольская	2045
14	Тротуар по ул. Коротеева	795
15	Тротуар по ул. Куйбышева	440
16	Тротуар по ул. Линейная	2620
17	Тротуар по ул. Ломоносова (от ул. Лермонтова до дома № 44 (школа № 4))	80
18	Тротуар по ул. Маркса	1120
19	Тротуар по ул. Молодежная	1906,35
20	Тротуар от д.10 ул. Нагорная до д.2 ул. Нагорная	170
21	Тротуар вдоль ул. Нагорная	330
22	Тротуар вдоль д.44, 45, 46 мр. Подгорный	350
23	Тротуар по ул. Почтовая	260
24	Тротуар от ул. Почтовая до д.5 ул. Большевикская	160
25	Тротуар от ул. Почтовая до д.22 ул. Центральная	160
26	Тротуар по ул. Пушкина	3945
27	Тротуар по ул. Революции	250
28	Тротуар по ул. Советская от ж/д переезда совхоз Бердский до д.479 ул. Советская	8775

29	Тротуар по ул. Томская	187
30	Тротуар по ул. Трудовая от ул. Коммунистическая до ул. Кирова	385
31	Тротуар от ул. Трудовая к ДК "Цементник"	110
32	Тротуар по ул. Центральная	385
33	Тротуар по ул. Чайкиной	515
34	Тротуар по пр. Юбилейный от трассы М-52 до кольцевой развязки у автодорожного путепровода	3380
35	Тротуар вдоль пр. Юбилейный от д.35 мр. Южный до ост. "Газовая"	700
36	Тротуар от пр. Юбилейный до д. 11 мр. Южный	170
37	Тротуар по ул. Юбилейная (включая тротуары вдоль подъездных путей к путепроводу)	3175
38	Тротуар на участке от здания "Поликлиники № 2" до пр. Юбилейный	635
39	Тротуар от д.36 вдоль д.37а мр. Южный (д/с "Золотая рыбка")	338
40	Тротуар от д. 43 до д. 37 мр. Южный	160
41	Тротуар от д. 6 до д. 68 мр. Южный, вдоль д/с "Родничок"	300
42	Тротуар от проходной завода ООО "Термоленд" (ул. Центральная, 24/1) до переходного моста через ж/д пути	163
43	Тротуар от д. № 36 ул. Пушкина до д. № № 13,7 мр. Центральный, до д. 24 ул. Комсомольская, до д. 286 ул. Пушкина	337
44	Тротуар от д. 20 мр. Центральный до д.12а ул. Комсомольская (вдоль д/садов "Дюймовочка" и "Огонек")	228
45	Тротуар по ул. Прорабская от ул. Полевая вдоль д. №№ 1,3 до магазина № 29, от магазина № 29 до ул. 1 Бакинская	446,5
46	Тротуар вдоль д. 32 мр. Центральный (3 шт нанкосок к д/с "Огонек")	100
47	Тротуар от д. 40 ул. Пушкина до д. 23 мр. Центральный	90
48	Тротуар от д.7 до д. 10 мр. Подгорный	85
49	Тротуар от д. 6 до д. 44 мр Подгорный	369
50	Тротуар по ул. Украинская от ул. С-Щедрина до о.п. "Монолитная"	1295
51	Тротуар от д. 6 до д.14а мр. Южный	40
52	Тротуар от д. 11 до д.9 мр. Южный со стороны парка	300
53	Тротуар от ЗАО "Строитель" до о.п. "Монолитная"	223,3
54	Тротуар от автобусной остановки "Экспедиция" к д. 25, 31 мр. Южный	404
55	Тротуар от ул. Прорабская, вдоль МОУ СОШ N 10	120
56	Тротуар от ул. Прорабская, 9а до ул. 1 Бакинская	177
57	Тротуар от ул. Полевая до магазина N 29	116
58	Тротуар от д. N 6 мр. Южный к д/с Родничок	46
59	Тротуар от ул. Логовская, к д. 56 мр. Индустриальный (вдоль подъездных путей к путепроводу)	117
60	Тротуар вдоль д. N 10 мр. Подгорный	59,5
61	Тротуар от д. 43 мр. Подгорный до ул. Энгельса	102,4
62	Тротуар вдоль д. N 9 мр. Подгорный	131
63	Тротуар с торца д. N 8 мр. Подгорный	28,45
64	Тротуар с торца д. N 10 мр. Южный	23
65	Тротуар от магазина "Эверест" к тротуару вдоль д/с "Родничок"	57
66	Тротуар от д. NN 33-45 мр. Южный к д. N 51 мр. южный	86,35
67	Тротуар по ул. Больничная	435
68	Тротуар по ул. Базарная	395
69	Тротуар по ул. Кирова	482
70	Тротуар по ул. Лермонтова	530
71	Тротуар от торца д. N 29 мр. Подгорный к МОУ СОШ N 8	110
72	Тротуар по ул. Октябрьская	345,5
73	Тротуар по ул. Терешковой	385
74	Тротуар от д. 10 ул. Гагарина к автобусной остановке "ДК Октябрь"	36

75	Трогуар по ул. Школьная	455
76	Трогуар от ул. Линейная к МОУ СОШ N 5	85
77	Трогуар от д. N 206 мр. Центральный к МОУ СОШ N 5	42,5
78	Трогуар с торца д. N 29 мр. Центральный к МОУ СОШ N 5	31
79	Трогуар от д. N 5 мр. Центральный до д. 24 ул. Коротеева	123,1
80	Трогуар от д. N 19 мр. Центральный к ул. Линейная	30,5
81	Трогуар вдоль подъездных путей путепровода по ул. Юбилейная	354
82	Трогуар от д. N 31 мр. Центральный до д. N 7 мр. Центральный	35
83	Трогуар вдоль д. 42, 42б мр. Индустриальный	130
84	Трогуар вдоль торца д. 5, 3а мр. Южный	117
85	Трогуар от здания N 66а мр. Южный до д. 16/1, 1а мр. Южный	198
86	Трогуар от здания N 66а мр. Южный до д. 1 мр. Южный	115
Мосты		
1	Городской автодорожный мост через р. Бердь в г. Искитиме	133,845
2	Пешеходный мост через реку Бердь (ул. Комсомольская в мр. Центральном)	124,32
3	Пешеходный мост через реку Бердь (ул. Набережная мр. Индустриальный)	130
4	Мост через реку Койниха (ул. Советская мр. Индустриальный)	105
5	Пешеходный мост через реку Черная (ул. Ярославского)	35,5
6	Пешеходный мост через реку Черная (ул. Железнодорожная)	30
7	Пешеходный мост через реку Черная (ул. Челюскинцев)	39
8	Мост через реку Шипуниха (ул. Прорабская)	81
9	Мост через реку Шипуниха (ул. Полевая)	58
10	Мост через реку Шипуниха (ул. Гагарина)	35,5
11	Мост через реку Шипуниха (между с/о "Виктория" и ул.Нагорная)	36
12	Переходный мост через железнодорожные пути (ул. Пушкина)	59,16
Путепроводы		
1	Путепровод по объекту «Реконструкция путепровода по ул. Юбилейная в городе Искитим Новосибирской области»	796
2	Путепровод по ул. Советская в г.Искитиме	389
Переходы мостовые		
1	Мостовой переход через реку Черная по ул. Советская в г. Искитиме (в т.ч. мост 24,5 м и подходы 455,5 м)	480
Круговые перекрестки		
1	2 круговых перекрёстка у моста через р.Бердь:- пересечение ул. Комсомольская и ул.Мостовая R=26м,- пересечение ул.Канатная и ул.Заречная R=29м	
2	Круговой перекрёсток - пересечение ул.Нагорная, ул.Почтовая	
3	Круговой перекрёсток у автодорожного путепровода через железнодорожные пути ЗСЖД - пересечение ул. Юбилейная, ул.Молодежная, пр.Юбилейный R=19м	
4	Круговой перекрёсток у путепровода по ул.Советская - пересечение ул.Коммунистическая и ул.Советская R=18м	
5	Круговой перекрёсток ул. Элеваторная (Церковь) R=20м	
Площади		
1	Площадь Базарная	
2	Площадь Комсомольская	12715 кв.м
3	Площадь Привокзальная	5664,7 кв.м.

1.2.9. Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

В геологическом отношении рассматриваемая территория находится в пределах Кольвань - Томской складчатой зоны, в геоморфологическом - на поверхности Заобской возвышенной расчлененной равнины.

В пределах Искитима расположены верхнедевонские нижнекарбоновые водоносные горизонты сложенные трещиноватыми известняками, глинистыми сланцами и песчаниками. Глубина залегания уровня воды 5 – 48 м ниже поверхности земли. Подземные воды иногда в виде ключей и родников выходят на поверхность. На участке Новосибирского завода искусственного волокна организован розлив столовой воды «Березовая роща». Большой популярностью у искитимцев пользуется целебный источник - Святой ключ. По результатам исследования источника Искитимской межрайонной специализированной инспекции государственного экологического контроля и анализа воду Святого ключа можно пить без обеззараживания.

Поверхностным источником водоснабжения является левый берег р. Бердь. Подземный источник – скважины №2Д, №4Д, №10-300.

В качестве источника водоснабжения из подземных источников согласно лицензии на пользование недрами № НОВ 01704 ВЭ используется зона трещиноватости пород палеозойского возраста (верхнедевонские отложения пачинской свиты).

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод восточной части Новосибирской области приняты по категории «Р» в количестве 1 001,71 тыс. м³/сут.

Зона трещиноватости по скважинам №№ 2 - Д, 4 - Д в микрорайоне Шипуново залегает на глубине 22 м. Водовмещающими породами служит переслаивание алевролитов и глинистых сланцев. Вскрытая мощность зоны составила 53 – 58 м.

В кровле зоны залегают безводные алевролиты, перекрытые маломощным слоем (3,5 м) мел - палеогеновых глин коры выветривания и сулгинков четвертичного возраста.

Подземные воды безнапорные. Статические уровни при бурении скважин в 1970 и 1988 гг. устанавливались на 22 м ниже поверхности земли.

Дебиты при строительных откачках составили 3,6 - 3,9 л/с при понижениях уровня воды 2,7 - 2,8 м, удельные дебиты - 1,34 - 1,39 л/с.

Система водоснабжения города принята объединенная хозяйственно - противопожарная. Система подачи воды - централизованная напорная.

Структурно система водоснабжения г. Искитима состоит из двух технологических зон водоснабжения, которые включают в себя:

- ковшевой водозабор из р. Бердь;
- насосную станцию первого подъема;
- комплекс водопроводных очистных сооружений (две очереди);
- насосную станцию второго подъема;
- насосную станцию третьего подъема;
- повысительную насосную станцию;
- распределительную водопроводную сеть;
- три водозаборные скважины, две из которых выведены из эксплуатации, оснащенные погружными насосами;
- водонапорные башни при скважинах.

Общая протяженность сетей системы водоснабжения - 105,3 км.

Основными потребителями воды является население муниципального образования, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания, предприятия и коммерческие организации. Около 50,5% от общего количества потребителей составляют потребители, расположенные за пределами г. Искитима в Искитимском (п. Чернореченский, п.г.т. Линево, п. Евсино) и Черепановском (п.г.т. Дорогино) районах.

АО «НЗИВ», являясь потребителем централизованной системы водоснабжения, имеет также собственные источники водоснабжения. Поверхностные воды из р. Койниха используются на технические нужды котельной №1. Воды из подземных источников используются для хозяйственно - питьевого и производственного водоснабжения. Поскольку АО «НЗИВ» не осуществляет деятельность по централизованному водоснабжению сторонних потребителей, а также является оборонным предприятием, то его водозаборы и сети в схеме водоснабжения не рассматриваются.

ООО «Водоканал» города Искитима осуществляет деятельность по подъему, подготовке, транспортированию и реализации воды конечным потребителям. Других организаций, осуществляющих централизованное водоснабжение, в г. Искитиме нет, поэтому эксплуатационная зона водоснабжения в г. Искитиме одна.

На сегодняшний день территория г. Искитима не полностью охвачена централизованным водоснабжением. Доступ к централизованному водоснабжению имеет около 95% городских потребителей.

Централизованное водоснабжение отсутствует в ряде массивов индивидуальной жилой застройки:

- застройка в районе карьера цементного завода в Заречном микрорайоне;
- застройка в южной части микрорайона Солнечный;
- застройка по улицам Черепановская, Котовского, Искитимская, Набережная в Центральном микрорайоне;
- застройка по улицам Партизанская, Равнинная, Озерная, Совхозная в Подгорном микрорайоне;
- большая часть зоны индивидуальной жилой застройки.




Рисунок 1.2.9-1 Схема водоснабжения г. Искитима

Система водоснабжения города Искитима разделена на две технологические зоны водоснабжения.

Технологическая зона I осуществляет водоснабжение основной территории г. Искитима, микрорайона Шипуново и района Ложки, а также обеспечивает подачу воды потребителям п. Чернореченский, п.г.т. Линево, п. Евсино и п.г.т. Дорогино.

Технологическая зона II осуществляет водоснабжение индивидуальной жилой застройки по улицам Спортивная, Транспортная и Западный жилмассив.

Между технологическими зонами имеется резервирующая перемычка, которая постоянно отключена.

Система водоснабжения технологической зоны I включает в себя:

- ковшевой водозабор из р. Бердь;
- насосную станцию первого подъема;
- комплекс водопроводных очистных сооружений (две очереди);
- насосную станцию второго подъема;
- насосную станцию третьего подъема;
- повысительную насосную станцию;
- распределительную водопроводную сеть.

Система водоснабжения технологической зоны II включает в себя:

- водозаборную скважину, оснащенную погружным насосом;
- водонапорную башню;
- распределительную водопроводную сеть.

В г. Искитиме функционирует система централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, снабжающая горячей водой потребителей в жилых домах.

Водоснабжение территорий, не охваченных централизованным водоснабжением, осуществляется от индивидуальных колодцев и скважин.

Водоснабжение г. Искитима в Технологической зоне I осуществляется из р. Бердь. Водозабор принят ковшевого типа.

В качестве источника водоснабжения в технологической зоне II используется водозаборная скважина № 10 – 300.

Для водоснабжения верхней зоны микрорайона Шипуново ранее использовались водозаборные скважины №№ 2 – Д, 4 – Д, которые в настоящее время выведены из эксплуатации в резерв в связи с переводом потребителей на водоснабжение от водозабора речной воды.

Таблица 1.2.9-1

Характеристика скважин в черте г. Искитима

№ п/п	Наименование	Адрес	Объем, м3	Глубина заложения, м	Год ввода	Производительность, м3/час
1	№10-300	НСО, северо-западная часть г. Искитима (пос. Чернореченский), ул. Спортивная – ул. Транспортная	8,1	120	1980	8,3
2	№2Д	НСО, юго-восточная часть г. Искитима (пос. Шипуново), УЛ. Южная, 46	5,83	75	1970	15
3	№4Д	НСО, г. Искитим (пос. Шипуново), ул. Шипуновская, 35	6,78	80	1988	10,4

Все скважины оборудованы павильонами, в которых располагается запорная арматура и средства КИПиА. Скважины имеют зону санитарной охраны первого пояса (строгого режима), соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1110 – 2002.

Из скважины № 10 – 300 вода подается в сеть потребителям, на сети также установлена водонапорная башня с высотой ствола 10 м и объемом бака 35 м3.

Таблица 1.2.9-2

Характеристика водонапорных башен в черте г. Искитима

№ п/п	Наименование	Тип	Объем, м3	Год ввода
1	№10-300	Башня Рожновского	35	1980
2	№4Д	Башня Рожновского	40	1988

Действующие водопроводные очистные сооружения (ВОС) речной воды располагаются по адресу ул. Прорабская, 1а.

В настоящее время водопроводные очистные сооружения г. Искитима недогружены, сооружения первой очереди фактически выведены из эксплуатации и запускаются по мере необходимости, в основном для поддержания в удовлетворительном техническом состоянии строительных конструкций, трубопроводов и запорной арматуры.

Сооружения в целом находятся в удовлетворительном состоянии. Технологическая схема позволяет получать воду питьевого качества, соответствующую требованиям действующих санитарных норм.

Таблица 1.2.9-3

Характеристика водопроводных сетей в черте г. Искитима

Показатель	Протяженность, км		Процент износа
	всего	нуждающихся в замене	
Магистральные водоводы	38,1	27,0	71
Уличная водопроводная сеть	36,8	26,0	71
Внутриквартальная сеть	30,4	15,0	49

Сети в основном проложены бесканально в грунте, часть сетей проложена в каналах тепловой сети совместно с трубопроводами отопления и горячего водоснабжения.

Основными техническими и технологическими проблемами системы водоснабжения г. Искитима являются следующие:

- низкий коэффициент загрузки мощностей системы водоснабжения;
- высокий уровень износа водопроводных сетей;
- отсутствие закольцовывающих перемычек на сетях;
- износ насосного оборудования насосных станций первого и второго подъемов и несоответствие его характеристик параметрам водопроводной сети;
- отсутствие на ВОС сооружений по обработке промывных вод скорых фильтров и осадков осветлителей с взвешенным осадком и горизонтальных отстойников, которые в настоящее время сбрасываются в р. Бердь.

Еще одной проблемой в сфере водоснабжения является наличие в городе территорий, не охваченных централизованным водоснабжением.

Централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем в г. Искитиме осуществляется от центральных тепловых пунктов и котельной Шипуновская ООО «МК Прогресс». Горячее водоснабжение осуществляется от водопроводных сетей МУП «Горводоканал» г. Искитима. Сети системы горячего водоснабжения проложены в каналах совместно с тепловыми сетями.

Нагрев воды на Шипуновской котельной осуществляется непосредственно на котельной.

В районе Ложки централизованное горячее водоснабжение отсутствует, нагрев воды производится в индивидуальных тепловых пунктах.

Все объекты системы водоснабжения оснащены приборами учета.

Таблица 1.2.9-4

Расчет максимального потребления воды населением на хозяйственно – питьевые нужды на основании действующих нормативов потребления воды

№ п.п.	Категория потребления	Норма потребления, л/сут	Количество потребителей	Расчетное потребление		
				средне-суточное, куб. м/сут	в сутки максимального потребления, куб. м/сут	в час максимального потребления, куб. м/ч
2017 год						
1	С водопользованием из водоразборных колонок	35	1193	41,76	50,11	3,12
2	С водопроводом, без канализации	95	8758	832,01	998,41	62,19
3	С холодным водоснабжением и канализацией	170	430	73,10	87,72	5,46
4	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией – на нужды холодного водоснабжения – на нужды горячего водоснабжения	150	2898	724,50	869,40	54,16
		100		289,80	347,76	21,66
5	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами – на нужды холодного водоснабжения – на нужды горячего водоснабжения	170	46619	13519,51	16223,41	1010,58
		120		7925,23	9510,28	592,41
6	С холодным водоснабжением, канализацией, водонагревателями, ваннами	210	180	37,80	45,36	2,83

7	Полив приусадебных участков, люди (50 л/сут. на чел.)	50	60078	3003,90	3003,90	187,12
8	Расход пожарный			756,00	756,00	
9	Неучтенные расходы (20%)				3654,88	
	Всего :		60078		25689,19	

Водоотведение

Система водоотведения г. Искитима принята частично полная раздельная, частично общесплавная. Система сбора сточных вод - централизованная.

Структурно система водоотведения г. Искитима состоит из девяти технологических зон водоотведения, которые включают в себя:

- сборную канализационную сеть;
 - восемнадцать канализационных насосных станций;
 - главную насосную станцию;
 - комплекс канализационных очистных сооружений (две очереди).
- Протяженность сетей системы водоотведения в черте г. Искитима - 136,2 км.
- Основными источниками сточных вод являются население муниципального образования, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания, предприятия и коммерческие организации. Около 50,5% от общего количества абонентов составляют абоненты, расположенные за пределами г. Искитима в Искитимском (п.г.т. Линево, п. Евсино) и Черепановском (п.г.т. Дорогино) районах.

ООО «Водоканал» г. Искитима осуществляет сбор и транспортировку сточных вод на очистные сооружения канализации АО «Новосибирский завод искусственного волокна».

Сооружения очистки сточных вод расположены в северной части города и осуществляют полный комплекс механической и биологической очистки сточных вод, их доочистку, обеззараживание и сброс в р. Бердь.

В городе можно выделить две зоны обособленной канализации: восточной и западной частей города. Линия разделения зон проходит по линии железной дороги. Восточная зона водоотведения включает в себя восточную часть промышленной зоны, микрорайон Индустриальный, микрорайон Центральный, частично: микрорайон Северный и микрорайон Заречный. Западная зона водоотведения включает в себя район Ложки, частично микрорайон Шипуново, западную часть промышленной зоны, микрорайон Южный, микрорайон Подгорный.

Отведение хозяйственно – бытовых сточных вод в восточной зоне водоотведения осуществляется системой самотечных сетей и напорных коллекторов. Двенадцать канализационных насосных станций (КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5, КНС-6, КНС-7, КНС-8, КНС-9, КНС-10, КНС-12, КНС «ПОИСК 1942 №1», КНС «ПОИСК 1942 №2») перекачивают сточные воды на КНС-1, откуда они по напорному коллектору подаются на очистные сооружения канализации.

Канализационные насосные станции (КНС) работают последовательно, общий сборный самотечный коллектор отсутствует.

В западной зоне водоотведения г. Искитима расположен главный самотечный коллектор, в который подаются сточные воды от пяти КНС (КНС-11, КНС-13, КНС-14, КНС-15, КНС «Военная часть»). Сточные воды от Южного и большей части Подгорного микрорайона сбрасываются непосредственно в главный самотечный коллектор без перекачки насосными станциями.

Сточные воды по главному самотечному коллектору поступают на главную насосную станцию (ГНС), откуда по двум ниткам напорного коллектора подаются на комплекс существующих очистных сооружений механической и биологической очистки проектной производительностью 50 тыс. куб. м /сут.

В районах, не охваченных сетями централизованной системы водоотведения, сброс сточных вод производится в выгребные ямы.

Большая часть системы хозяйственно – бытовой канализации и общесплавной канализации находится в муниципальной собственности и эксплуатируется ООО «Водоканал» г. Искитима на праве хозяйственного ведения. Главный самотечный коллектор, главная насосная станция и очистные сооружения канализации находятся в собственности и эксплуатируются АО «НЗИВ».

В связи с большим перепадом высот между различными районами г. Искитима отведение сточных вод только самотечными коллекторами не представляется возможным. В связи с этим на канализационной сети устроено 18 КНС, последовательно перекачивающих сточные воды по напорным коллекторам на очистные сооружения канализации.

На территории производственной площадки ООО «ЖБИ-5» (ул. Индустриальный микрорайон, 5) расположена действующая КНС приемный резервуар которой используется в качестве накопительной емкости. Сточные воды по мере накопления вывозятся ассенизационным транспортом.

Перечень существующих насосных станций планируемой территории, адресов их расположения и основного установленного оборудования представлен в таблице 1.2.9-5.

Таблица 1.2.9-5

Перечень существующих насосных станций

Название КНС	Адрес	Марка насоса	Подача, куб. м/ч	Напор, м вод. ст.	Год ввода в эксплуатацию	Характеристика напорных коллекторов
КНС-1	ул. Заводская, 5а (в р - не ОАО "ИскитимЦем-Ремонт")	GRUNDFOS S2.120.250.1000.6.70. H.H.500	760	32	2011	d=500/600мм, L=2 950 м
		GRUNDFOS S2.120.250.1000.6.70. H.H.500	760	32	2011	
		ФГ 800/33	800	33	1984	
КНС-2	ул. Советская, 175	GRUNDFOS S2.100.200.260.4	860	26	2010	d300мм, L=273м
		ФГ 450/22,5а	404	19,3	-	
		GRUNDFOS S2.100.200.260.4	860	26	2010	
КНС-3	ул. Пушкина, 186 (в р - не магазина "Колос")	ФГ 216/24	175	17,5	1984	d300мм, L=514м
		ФГ 216/24	197	21	1984	
КНС-4	ул. Пушкина, 47а (в р - не ЦУМа)	Иртыш РФ 2.150-306/315.322-15/6	200	10	2007	d400, L=1150м
		Иртыш РФ 2.150-306/315.322-15/6	200	10	2007	
		ПФ 2.80/315.290-15/4	90	22	2007	
КНС-5	ул. Пушкина, 63	Иртыш РФ 2.200/400.384-30/6	450	15	2009	d300мм, L=533м на КНС-4 d300мм, L=281м на КНС-6
		Иртыш РФ 2.200/400.384-30/6	450	15	2009	
		ФГ 216/24	216	24	1984	
КНС-6	ул. Комсомольская	Иртыш 75 ПФ	100	10	2006	d160мм, L=275м
		Иртыш 75 ПФ	100	10	2006	
		ФГ 216/24	115	7,6	1984	
КНС-7	ул. Индустриальный микро-район, 9а - 1	GRUNDFOS SE1 100.150.754.510	315	20,4	2004	d500мм, d300мм L=600 м
		GRUNDFOS SE1 100.150.754.510	315	20,4	2004	
		СМ 200/156	360	50	-	
КНС-8	ул. Щорса, 14	ФГ 115/38 б	97	29	1984	d100мм, L=1 050 м
		ФГ 115/38 а	105	34	1984	
КНС-9	ул. Карьер Цемзавода, 26	Иртыш 75 ПФ	100	10	2007	2d250мм, L=781м
		Иртыш 75 ПФ	100	10	2007	
		НФ 81/18	81	18	-	
КНС-10	ул. Литейная, 16	ФГ 81/31 а	75	26	1984	d300мм, L=71 м
		ФГ 57,5/9,5	57,5	9,5	1984	
КНС-11	ул. Целинная, 1а (в микрорайоне Шипуново)	СМ 150-125-315/4	200	32	1984	d150мм L=1 280 м
		ФГ 144/46	130	38	1984	
КНС-12	ул. Набережная, 20а	Иртыш 30 ПФ	25	15	2000	2d100мм, L=677м
		Иртыш 30 ПФ	25	15	2000	
КНС-13	ул. Большевикская, 3 (р- н Ложки)	СД 160/45	129,5	38	1984	d300мм, L=545м
		СМ 150-125-400-4	144	46	1984	
КНС-14	ул. Большевикская, 3 (р- н Ложки)	ФГ 144/46	144	46	1984	d300мм, L=6 400 м
		ФГ 144/46	144	46	1984	
КНС-15	ул. Подгорный микрорайон, 5	Иртыш РФ 2.150/315.315-37/4-306	350	16	2007	d300/255мм, L=235м
		Иртыш РФ 2.150/315.315-37/4-306	350	16	2007	
		ФГ 216/24	216	24	1984	
ГНС	ул. Элеваторная, 37	СД 800/32	800	32	-	d600/800мм, L=3 900 м
		СД 800/32	800	32	-	
		СД 800/32	800	32	-	
		СД 800/32	800	32	-	
		СД 800/32	800	32	-	

Очистные сооружения канализации

Хозяйственно - бытовые и ливневые сточные воды общесплавной канализационной сети централизованной системы водоотведения подаются на очистные сооружения канализации (ОСК) г. Искитима, расположенные в северной части города, в районе ул. Киевская.

Строительство сооружений велось в две очереди. Первая очередь ОСК введена в эксплуатацию в 1969 г., вторая в 1976 г. Проектная производительность сооружений первой очереди 20 000 м³/сут., второй - 30 000 м³/сут., полная проектная производительность ОСК составляет 50 000 куб. м/сут.

Сооружения запроектированы на полную биологическую очистку сточных вод с доочисткой на скорых фильтрах и последующим обеззараживанием жидким хлором. Сбраживание образующихся осадков предусматривается на метантенках с последующим обезвоживанием на центрифугах или иловых полях.

Сброс очищенных сточных вод в р. Бердь производится через русловой рассеивающий придонный выпуск.

Иловые площадки приняты на естественном основании без дренажа, 11 карт размером 50х100 м и 3 карты размером 80х100 м.

Очистные сооружения канализации в целом находятся в удовлетворительном состоянии за исключением сооружений по обработке осадков сточных вод (выведены из эксплуатации метантенки, в связи с чем образующийся осадок без обработки подается на иловые площадки). В соответствии с проектом технологическая схема очистных сооружений позволяет обеспечить требуемое качество очистки сточных вод. Однако в настоящее время из-за неудовлетворительного технического состояния вторичных отстойников, отсутствия в составе технологической схемы нитрификаторов - денитрификаторов, а также применения в качестве фильтрующей загрузки фильтров доочистки шлама крупных фракций требуется степень очистки не достигается по ряду показателей.

Локальные очистные сооружения у абонентов системы водоотведения отсутствуют.

Система централизованного водоотведения г. Искитима включает в себя девять технологических зон.

Основная технологическая зона водоотведения ОСК ОАО «НЗИВ» осуществляет сбор, отведение и очистку всех хозяйственно - бытовых и части ливневых сточных вод и включает в себя:

сети хозяйственно - бытовой и общесплавной канализации;

18 канализационных насосных станций;

напорные коллектора от насосных станций;

главную насосную станцию;

очистные сооружения канализации.

Остальные технологические зоны водоотведения включают в себя отдельные участки сетей ливневой канализации с прямыми выпусками неочищенных ливневых сточных вод в реки, протекающие по территории г. Искитима:

на севере, в конце улицы Киевская, от железной дороги в р. Бердь;

от магазина «Танк» по пер. Школьному в р. Бердь;

от ЗАО «ХПП Искитимское» по ул. Станционная в р. Черная;

от ул. Заречая через ул. Канатная в р. Бердь;

ул. Комсомольская, от кольца в р. Бердь;

от ул. Революции по ул. Коротеева в р. Бердь;

по ул. Искитимская в р. Бердь;

по ул. Южный микрорайон, далее до остановки «Газовая», мимо складов «Сибирьгаз - сервис» в р. Койниха.

В районах, не охваченных сетями централизованной системы водоотведения, сброс сточных вод производится в выгребные ямы.

Из выгребных ям сточные воды вывозятся ассенизационным транспортом и сбрасываются в канализационную сеть через колодцы. Сливная станция в системе водоотведения г. Искитима отсутствует.

При проектировании и строительстве очистных сооружений вопрос утилизации осадков сточных вод не был решен. На ОСК предусматривалось только анаэробное сбраживание осадка с последующим механическим обезвоживанием этого осадка и складированием его на иловых площадках.

В настоящее время узел обработки осадков выведен из эксплуатации и происходит выгрузка нестабилизированного не обезвоженного осадка на иловые площадки. По мере естественного обезвоживания на иловых площадках осадок собирается и вывозится автотранспортом в отвал.

Такой способ утилизации осадка нарушает современные экологические требования, так как осадок не подвергается обеззараживанию и обезвреживанию, может содержать яйца гельминтов и других патогенных микроорганизмов, а также ионы тяжелых металлов, имеющих высокий класс опасности.

Таким образом, на существующих очистных сооружениях возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует.

Отведение и транспортирование хозяйственно - бытовых сточных вод от абонентов муниципального образования осуществляется через систему самотечных трубопроводов с установленными на них канализационными колодцами на канализационные насосные станции, которые последовательно по напорным коллекторам перекачивают сточные воды на очистные сооружения.

Практически все магистральные коллекторы системы канализации приняты в эксплуатацию в 60-е гг., проложены из чугунных, асбестоцементных, керамических и железобетонных трубопроводов и имеют высокий процент износа - 88%.

Общая протяженность канализационных коллекторов, проходящих по территории г. Искитима, составляет 136,2 км. Суммарная длина самотечной канализационной сети составляет 90,16 км, суммарная длина напорной канализационной сети - 46,04 км.

В таблице 1.2.9-6 представлена характеристика состояния самотечной сети водоотведения, проходящей по территории г. Искитима.

Таблица 1.2.9-6

Характеристика состояния самотечной сети водоотведения

Показатель	Протяженность, км		Процент износа
	всего	нуждающихся в замене	
Магистральные коллекторы	27,10	24,71	91,2
Уличная канализационная сеть	20,60	10,31	50,0
Внутриквартальная сеть	42,46	25,66	60,4

Большая часть территории г. Искитима не охвачена сетями централизованной системы водоотведения.

Действующие очистные сооружения не удовлетворяют современным экологическим нормам. В частности сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до нормативов предельно допустимого сброса в р. Бердь.

Отсутствие на очистных сооружениях сооружений по обеззараживанию и обезвреживанию осадков сточных вод и принятого способа утилизации этих осадков также негативным образом сказывается на их безопасности.

Дополнительное негативное влияние на надежность и безопасность очистных сооружений оказывает поступление на очистку ливневых и талых сточных вод, что приводит к гидравлической перегрузке сооружений и соответствующему снижению эффективности очистки сточных вод.

Объекты системы водоотведения оснащены приборами учета не в полном объеме. Прибор учета установлен только на выпуске очистных сооружений. Учет перекачиваемых насосными станциями сточных вод не ведется.

Таблица 1.2.9-7

Расчет фактического водоотведения от населения на основании действующих нормативов водоотведения

№ п.п.	Категория потребления	Норма водопотребления, л/сут	Численность населения, чел.	Расчетное водоотведение	
				Количество стоков, куб. м/сут	Максимальное количество стоков, куб. м/сут
1	С водопользованием из водоразборных колонок	35	1193	41,76	50,11
2	С водопроводом, без канализации	95	8758	832,01	998,41
3	С холодным водоснабжением и канализацией	170	430	73,10	87,72
4	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией			724,50	869,40
	– на нужды холодного водоснабжения	150	2898	434,70	521,64
5	– на нужды горячего водоснабжения	100		289,80	347,76
	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами			13519,51	16223,41
6	– на нужды холодного водоснабжения	170	46619	7925,23	9510,28
	– на нужды горячего водоснабжения	120		5594,28	6713,14
7	С холодным водоснабжением, канализованном, водонагревателями, ваннами	210	180	37,80	45,36
7	Неучтенные расходы (20%)				3654,88
	Всего :		60078		21929,29




Рисунок 1.2.9-2 Существующая схема водоотведения г. Искитима

Одним из основных показателей надежности работы канализационных сетей является степень их износа и уровень аварийности на сетях. Согласно данным комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры г. Искитима количество аварий на сетях водоотведения составляет 0,15 ед./км, что находится в пределах нормы. В то же время износ сетей в настоящее время достиг 88%, а темпы замены сетей составляют 0,3% в год, что является недостаточным. Таким образом, аварийность в пределах нормы - это недолговременное состояние, поддерживаемое своевременными профилактическими работами ООО «Водоканал» г. Искитима. Увеличение аварийности сетей будет приводить к перебоям в работе системы водоотведения.




Рисунок 1.2.9-3 Схема существующего размещения объектов централизованной системы водоотведения




Рисунок 1.2.9-4 Схема существующего размещения объектов централизованной системы водоотведения

Теплоснабжение

На городской территории действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе производственно - отопительных и районных отопительных котельных. Источниками теплоснабжения жилых и производственных объектов г. Искитим являются двадцать одна котельная различной мощности, состоящие на балансе разных предприятий и организаций. Основными теплоснабжающими предприятиями являются:

ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» (АО «НЗИВ»);

ООО «Искитимская городская котельная» (ООО «ИГК»);

ООО «Прогресс»; ООО «МК Прогресс»;

ЗАО «Искитимское ХПП».

Большинство котельных используют природный газ в качестве основного топлива. Тепловые сети в основном двухтрубные с центральными тепловыми пунктами (ЦТП) и индивидуальными в подвалах жилых домов (ИТП) с оборудованием для горячего водоснабжения (ГВС) потребителей. Есть несколько котельных, в которых установлено оборудование ГВС. В этих котельных тепловые сети 4 - х трубные с двумя теплопроводами горячего водоснабжения (один подающий, второй циркуляционный).

Также имеются индивидуальные котельные, обеспечивающие отдельные производственные объекты, жилые здания и объекты соцкультбыта.

Котельные работают по утвержденным температурным графикам.

Регулирование отпуска тепловой энергии на всех котельных качественное, т.е. изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Отпуск тепловой энергии от всех котельных производится по приборам учета, установленных в основном в пределах границы раздела балансовой принадлежности сетей.

Таблица 1.2.9-8

Источники тепловой энергии на территории г. Искитим

№ п/п	Наименование котельной	Место расположения	УТМ, Гкал/ч
1	Котельная №1 АО «НЗИВ»	М – н Южный, 101	225
2	Котельная №1 ООО «ИГК»	Ул. Заводская, 1	123,4
3	Котельная №2 ООО «ИГК»	Карьер цемзавода	1,45
4	Индустриальная котельная ООО «Прогресс»	Ул. Литейная, 1а	65,8
5	Шипуновская котельная ООО «МК Прогресс»	Ул. Целинная, 1	17,5
6	Котельная м – на «Ложки» ООО «МК Прогресс»	Ул. Саратовская, 1г/9	39,9
7	Котельная ЗАО «Искитимское ХПП»	Ул. Элеваторная, 5	5,47
8	Котельная ИП Голубев В.А.	М – н Ясный	3
Индивидуальные котельные			
9	Котельная №3 ОАО «НЗИВ»	М – н Южный, 101	3,2
10	Котельная №4 ООО «ИГК»	Ул. Г оголя, 24	0,35
11	Котельная ИЦГБ ООО «МК Прогресс»	Ул. Пушкина, 52	8,24
12	Котельная ЗАО «Искитимский молзавод»	Ул. Украинская, 55	0,85
13	Котельная ОАО «Сбербанк России»	М – н Подгорный, 4	0,44
14	Котельная ОАО «ЖБИ – 5»	М – н Индустриальный, 24а	6,35
15	Котельная ОАО «Искитимизвесть»	Ул. Береговая, 1	1,05
16	Котельная ООО «Сибцремонт»	Ул. Ленинградская, 19а	0,9
17	Котельная ООО «Спецводоканал»	Ул. Прорабская, 1а	0,91
18	Котельная ЗАО «Искитимский хлеб»	Пр – т Юбилейный. 5а	8
19	Котельная МБУ «ЦО и О» Лесная сказка	Лесной массив 2,5 км	0,63
20	Котельная ООО «Поиск»	Обская, 7	4,8
21	Котельная №3 ООО «ИГК»	Заводская, 1а Оздоровительный комплекс «Матросово»	3,3

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена матами минераловатными.

Суммарная протяженность тепловых сетей от котельных г. Искитим – 87091,5 м в двухтрубном исполнении и 3689 м в четырехтрубном.

Газоснабжение

Источником газоснабжения г. Искитим является ГРС Черепановского цементного завода, расположенная в северо – восточной части города. Подача природного газа на ГРС осуществляется по магистральному газопроводу – отводу Ду 300 мм. Максимальная производительность ГРС 101000 тыс. куб. м/час, перспективная – 156993 тыс. куб. м/час. Давление на выходе $P \leq 0,6$ МПа.

В настоящее время в г. Искитим природный газ используется на промышленных предприятиях для технологических нужд и на отопление. Часть населения использует природный газ в жилых домах индивидуальной застройки для приготовления пищи, горячей воды и нужд отопления. В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Схема газоснабжения города принята двухступенчатая – газопроводами высокого давления (Р до 6 кгс/кв.см) и низкого давлений (Р до 300 мм. в. ст).

К газопроводам высокого давления подключаются:

отопительные котельные;

промышленные предприятия;

газорегуляторные пункты (ГРП);

коммунально – бытовые потребители.

К газопроводам низкого давления подключаются:

жилые дома (ГРП);

мелкие коммунально – бытовые потребители.

Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая.

Низшая теплотворная способность природного газа составляет 7990 ккал/куб. м.

Распределение газа по городу производится от ГРС до газорегуляторных пунктов и промышленных и коммунально – бытовых потребителей.

Таблица 1.2.9-9

Существующие ГРП на территории г. Искитима

Наименование	Часовой расход	Фактический адрес	Примечание
Существующие ГРП			
ГРП-1	1300	ул. Подгорная, Джамбула	
ГРП-2	155	ул. Канатная	
ГРП-3	400	пер. Казачий	
ГРП-4	309		нас. №45, №75, №44, №110, №117, №113, №111
ГРП-5	1300	ул. Боровая	
ГРП-6	155	Ул. Береговая "зареч. 2 оч"	
ГРП-7	250	Ул. Береговая (Солнечный)	
ГРП-8	400	Ул. Береговая (нас.)	
ГРП-9	500		№107, №101
ГРП-10	156	ж/м. Набережный	
ГРП-11	260		
ГРП-12	325		
ГРП-13	325		
ГРП-14	250	ул. Набережная	
ГРП-15	400	ул. Набережная, Декабристов	
ГРП-16	80	инд.	
ГРП-17	562	ул. Лермонтова	
ГРП-18	339	ул. Совхозная	
ГРП-19	1095	ул. Молодежная	
ГРП-20	97		ГРУ1+№21 (97+30=127)
ГРП-21	266	ул. Болотная	
ГРП-22	400	ул. Щедрина	
ГРП-23	400	ул. Чайковского	
ГРП-24	400	Ул. Белинского	
ГРП-25	400	ул. Украинская	
ГРП-26	400	ул. Украинская	
ГРП-27	250	ул. К. Маркса 43	
ГРП-28	250	ул. К. Маркса 51	
ГРП-29	250	ул. Радищева	
ГРП-30	700	Нов. м/р-н	
ГРП-31	700	Нов. м/р-н	

ГРП-32	230	р-н Спорткомплекса	№21
ГРП-33	155	м/р Южный 9	ГРУ-33
ГРП-34	450	м/р Южный 37	ГРУ-33/1
ГРП-35	230		
ГРП-36	230		
ГРП-37	180		№27
ГРП-38	365		№91+№182 (365+53=418)
ГРП-39	949	ул. Коммунистическая	
ГРП-40	1460	ул. Крупской	
ГРП-41	1314	ул. Заводская	
ГРП-42	438	ул. Советская 25	№108, №109, №115 (438+23=461)
ГРП-43	1405	ул. Светлая	
ГРП-44	80	Ул. Больничная	№112 (80+20=100)
ГРП-45	194	ГРУ Центральный р-н	
ГРП-46	46	ГРУ Центральный р-н	
ГРП-47	51	ГРУ Центральный р-н	
ГРП-48	61	ГРУ Центральный р-н	№92 (51+10=61)
ГРП-49	180	ГРУ Центральный р-н	
ГРП-50	250		1дом, №64, №90 (250+40=290)
ГРП-51	367	ул.Садовая	№40
ГРП-52	420	ул. Терешковой	№38
ГРП-53	500	ул. Октябская	
ГРП-54	650	пер. Рабочий	№78 (447)
ГРП-55	805	ул. Известковая	
ГРП-56	80	Шипуновский м-он	
ГРП-57	90	Шипуновский м-он	
ГРП-58	250		
ГРП-59	254		№42, №41 (194+60=254)
ГРП-60	100		
ГРП-61	100		
ГРП-62	17		
ГРП-63	12		

Таблица 1.2.9-10

Существующие потребители на территории г. Искитима

Наименование	Фактический адрес	Примечание
Завод искусственного волокна (НЗИВ) Новосибирский ФГУП	Россия, 633210, Новосибирская область, г. Искитим, ст. Ложок Зап-Сиб ж/д мкрн. Южный д.101	Данные от завода - Qгод=32597, 264 тыс.куб. м/год, Qчас=9300 куб. м/час
АО Агрофирма "Лебедевская"	ул. Украинская 55	
ООО "ЖБИ-5"	633203, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, Индустриальный мкр., д. 24А	
ОАО "Искитимизвесть"	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Береговая, д. 1	
"Искитимский ЗСМ" Корпус "А" (ИП Голубев)	ул. Целинная 1	Данные от Голубева - Qгод=470 тыс.куб. м/год, Qчас=181 куб. м/час
ООО "Сибцемремонт"	Россия, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Ленинградская, д. 19	
ООО "Искитимский кондитер" (Кондитер.ф-ка)	ул. Обская 7	
ИП Корбатова Л.А. (магазин "Техника")	633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Станционная, д. 24	

ЗАО "Клиника Санитас"	633204, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Молдавская, д. 50	
ООО "Синтез-Строй"	ул. Терешковой 36+105м на Ю-В	
ОАО Искитимцемент	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д. 1а	
Медведев и др.	Барабанов Р.Ю. - ул. Молдавская 48/1, Савельев И.В. - ул. Молдавская 48 (гараж, контора), Сивирин А.А. - ул. Молдавская 48/1, Старых Н.А. - ул. Молдавская 46	Медведев А.А. (2), Барабанов Р.Ю. (3), Курьянов Н.А. (3), Никулин А.В. (18), Петухов С.Н. (8), Прищепа А.И. (6), Савельев И.В. (41), Сивирин А.А. (3), Старых Н.А. (3)
Сбербанк	ул. Подгорный микрорайон 4	к ГРП 20
Бордюжа В.М.	633204, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Молдавская, 45а/8	
Шаюновусов Ш.А	ул. Украинская 55/20	
Гринькова Г.В.	ул. Украинская 55/20	
ЗАО Сибпродпереработка	ул. Украинская 55 к1	
Котельная МУЗ ИЦГБ ООО "Прогресс "	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, д. 52	
ООО "Фирма Гроспирон "	633204, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Украинская, д. 55	
СМФ ООО "Вымпел"	633203, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Кооперативная, д.86	
Котельная м/р-на Индустриальный ООО "Прогресс "	ул. Литейная 1а	
Котельная м/р-на Шипуновский ООО "Прогресс "	ул. Целинная 1	
ПСК "Лидер"	ул. Молдавская 45а к8	
Сербин Ю.П.	Коркин О.В. - ул. Совхозная 7а, Михайлов В.В. - пр-т. Юбилейный 16, Отроков В.В. - ул. Партизанская 82, ООО "Сибтраст" – ул. Юбилейный 16, Тишкина Е.Н. – ул. Совхозная 7а	Сербин Ю.П. (30), ООО "Сибтраст" (14), Колеватов О.А. (6), Михайлов В.В. (10), ФГУ "НУК-КАТ" (6), Тишкина Е.Н. (4), Коркин О.В. (3), Бордюжа В.М. (6), ИПТПО (30), Отроков В.В. (7), Морозов А.В (10)
ООО "Элик"	Россия, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Литейная, 1а/0	
Денисов Г.С. (ООО "Ароса")	пр.Молдавская 52а	от №84
Управление ветеринарии Искитимского р-на НСО ГБУ НСО	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заречная, д. 2	от ГРП 4
ООО "Стандарт"	633204, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Молдавская, д. 52	к №49
ООО "ПМК-72"	633208, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Молдавская, 54	к №49

Егоров О.М.	Новосибирская область, г. Искитим, ул. Полевая, д. 15а	
ООО "Кровля"	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д. 1Б	
СГК"Корал" ИП Голубев	ул. Южный микрорайон 55а	Данные ИП Голубев Q=699куб. м/год, 171куб. м/час
ООО "Искитимский ЗСМ 13" (Голубев)	ул. Мостовая 1а	Данные ИП Голубев Q=1151куб. м/год, 438куб. м/час
Сычев Е.В.	пер. Юбилейный 4Б	инд.ж.д.ГРП50
ИП Хохлов С.Б.	ул. Барнаульская 7	
МАОУ ДО ДЮСШ (Детско-юношеская спортивная школа)	Новосибирская область, г. Искитим, урочище Парковое, ул. Дачная, д. 1	
Гребенщиков В.Н.	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заречная, 1	
ООО "Алесик"	Новосибирская область, г. Искитим, ул. Молдавская, д. 48/1	
ИП Дейнеко А.В.	ул. Литейная 1а/2	
ООО "Возрождение"	ул. Молдавская 45/8	
ИП Высоцкий П.В.	пр. Юбилейный 2	
Горшков А.В. (потребительский гаражный кооператив "Партизанский", гараж 19)	потребительский гаражный кооператив "Партизанский", гараж 19	
Губайдулин Т.М.	ул. Партизанская 88	
Зема Е.А.	ул. Пушкина 106А	
Корсаков Алексей Александрович	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Мостовая, д. 1 (помещения на поэтажном плане: 1-9)	
Кочнева Н.Н.	ул. Молдавская 5	
Кудрявцева М.А.	ул. Партизанская 88	
Кулешов Максим Валерьевич	ул. Молдавская 56	
Манонов Равшан Абдурахмонович	ул. Элеваторная 1	
Мамонова Махфират Абдуганиевна	ул. Элеваторная 1	
ООО ПП "Мебельная мануфактура"	ул. Украинская 2а	
Местная религиозная организация Церковь Евангельских христиан-баптистов г. Искитима	ул. Коротеева 38	
ООО "Поиск"	ул. Обская 7	
ООО "Росагрокорм"	ул. Украинская 55/20, 55/10	
ООО "СБ ЧОП Рубеж"	ул. Молдавская 48	
Степанцова Ирина Александровна	ул. Мостовая 1а/1	
ООО "Теплотехника"	пр-кт Юбилейный 2	
ООО "Теплоэнерго"	ул. Советская 397 В	
ИП Томилова Ольга Михайловна	ул. Логовская 24	
ООО "Зернопродукт НПК"	ул. Элеваторная 5	
ЦППК Новосибирский ФГАОУ ДПО	ул. Партизанская 92а	
ИП Голубев (м-р Ясный)	м-р Ясный 8а	Данные ИП Голубев Q=2225куб. м/год, Q=573 куб. м/час
ООО "Водный мир"	ул. Молдавская 48А	
Хохлов С.Б.	ул. Прорабская 5	

ООО "Дали+"	ул. Молдавская 48	
ООО "Компания Холидей"	ул. Советская 52	
Константинов	ул. Молдавская 48/1	
Попов И.А.	ул. Калинина 12	
ООО "СибТракСкан"	пр-кт Юбилейный 1в	
ООО "Солод"	ул. Заводская 87	
Потребители на отдельной трубе "Искитимцемент" существующие		
ООО "Центр строительной Комплектации"	НСО, район "Раздольный" в юго-западной части г. Бердска	
Гараж ООО "Сандис"	633227, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, пер. Школьный 20 (ул. Строительная 1)	
Магазин ООО "Сандис"	633227, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская 73 (ул. Строитель)	
Магазин ООО "Сандис"	633227, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Строительная 1 (ост. Зеленая Горка)	на ГРП-38
ИП Отроков А.В.	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, пр-кт Юбилейный, д. 16/2	Добавлено по письму адм. Города от 03.07.2013г. № 01-3-09-3696
Ушаков	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. 4 Известковая, д. 1а	

Электроснабжение

Данная территория находится в зоне действия следующих центров питания:

-ПС 110/10/6/3 кВ Искитимская с трансформаторами мощностью 2х40 МВА и 2х15 МВА;

-ПС 110/10 кВ Новая с трансформаторами мощностью 2х25 МВА;

-ПС 220/110/10 кВ Южная с трансформаторами мощностью 2х16 МВА и автотрансформаторами мощностью 2х125 МВА.

Территорию г. Искитима пересекают следующие линии электропередач (далее – ЛЭП):

-ВЛ 220 кВ Заря – Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249);

-ВЛ 220 кВ Заря – Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250);

-ВЛ 110 кВ Заречная – Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5);

-ВЛ 110 кВ Заречная – Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6);

-ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская;

-ВЛ 110 кВ Искитимская – Южная с отпайками I цепь (Ю-9);

-ВЛ 110 кВ Искитимская – Южная с отпайками II цепь (Ю-10);

-ВЛ 110 кВ Южная – Евсино I цепь (Ю-11 Южная – Евсино);

-ВЛ 110 кВ Южная – Дорогино с отпайкой на ПС Гранит II цепь (Ю-12 Южная – Дорогино);

-ВЛ 110 кВ Южная – Гилево с отпайкой на ПС Птичь I цепь (Ю-21);

-ВЛ 110 кВ Южная – Гилево с отпайкой на ПС Птичь II цепь (Ю-22);

-ВЛ 110 кВ Южная – Мирная I цепь (ЮМ-1);

-ВЛ 110 кВ Южная – Мирная II цепь (ЮМ-2).

Электроснабжение потребителей осуществляется по распределительной сети 10 – 0,4 кВ, запитанной от 9-ти распределительных пунктов 10 кВ (далее – РП).

Таблица 1.2.9-1

Информация о технической возможности ПС

№ п.п.	Наименование ПС	Класс напряжения, кВ	Количество и мощность существующих трансформаторов, МВА	Объем свободной мощности, МВт
1	Искитимская	110/10/6/3	2х40; 2х15	
2	Новая	110/10	2х25	
3	Южная	220/110/10	2АТх125, 1х16	1,12

Таблица 1.2.9-12

Распределительные пункты

№ п.п.	Наименование РП	Класс напряжения, кВ	Адрес	Объем свободной мощности, кВт
1	РП-1	10	Ул. Советская, 235	0
2	РП-2	10	Ул. Комсомольская (ТП 138)	0
3	РП-3	10	Завод ЖБИ-5 Л-711	0
4	РП-4	10	Шипуновский микрорайон (КСМ) Л-1027	1996
5	РП-5	10	Индустриальный микрорайон (ТП-186)	0
6	РП-7	10	Подгорный микрорайон (ТП-174)	0
7	РП-8 ИМГ	10	Искитимкерамогранит	6792
8	РП-9	10	Южный микрорайон (Гор-молзавод)	0
9	РП-10	10	Машиностроительный завод	0

Сети связи

Связь является комплексным сегментом инфраструктуры городского округа. На территории города оказание услуг связи осуществляют ГУ УПС НСО «Искитимский узел почтовой связи» и структурное подразделение Искитимский центр телекоммуникаций ОАО «Ростелеком».

Доля населения, имеющего доступ для приема ТВ – программ региональных ТРК, обеспеченность населения сотовой связью составляет 100%.

Ростелеком планомерно охватывает городские направления оптическими технологиями. В 2016 году в городе Искитиме по улице Советской, микрорайонам Ясный и Индустриальный проводилось строительство широкополосного доступа технологии ЕТТН, за 2016 год подключено 10 домов – это составило 264 порта.

Также в 2016 году действовали краткосрочные инвестиционные проекты по предоставлению услуг ОТА (основные телефонные аппараты), ШПД (широкополосный доступ), цифрового телевидения для корпоративных клиентов.

До начала строительства следует предусматривать сохранность существующих сетей связи, а при необходимости предусматривать вынос сетей из зоны застройки за счет средств заказчика.

Тип устанавливаемого оборудования для предоставления услуг телефонии, широкополосного доступа, цифрового телевидения будет определяться оператором связи на этапе строительства объектов недвижимости.

1.2.10. Экологическое состояние

Город Искитим расположен на берегах реки Бердь (приток Оби) вблизи ее впадения в Новосибирское водохранилище, в 50 км к югу от областного центра – города Новосибирска.

Население составляет 58 тыс. человек, на территории находится около 50 предприятий промышленности, транспорта, складских территорий и др.

Основу природоохранной стратегии города составляют выявленные и сформулированные экологические проблемы, как сложившиеся на ее территории, так и могущие возникнуть в процессе реализации намеченных инвестиционных проектов, а также система природоохранных мероприятий, определяемых необходимостью смягчения или предупреждения возможных экологических проблем.

Современная экологическая ситуация в Искитиме весьма неоднородна как в компонентном, так и в территориальном разрезе. По отношению к элементам природной среды характеризуются следующими проблемными ситуациями, требующими государственного регулирования:

1. Загрязнение атмосферного воздуха является одним из главных факторов риска для здоровья населения. Рост города, увеличение количества автомобильного транспорта в сочетании с отставанием развития соответствующей современной дорожно-транспортной инфраструктуры обуславливают интенсивное увеличение массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе Искитим являются – промышленные предприятия, автомобильный транспорт, котельные и низкие источники выбросов частного сектора (печные трубы).

Наибольшую долю в структуре выбросов загрязняющих веществ в городе составляют вещества, связанные с процессами сжигания различных видов топлива.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в г. Искитиме являются ОАО «Искитимцемент», ООО «Прогресс», ОАО

«Новосибирский завод искусственного волокна», ОАО «Искитимизвесть», ЗАО «Чернореченский карьер», Искитимский карьер ОАО «Новосибирское карьероуправление» (участок №1 и №2), ООО «Искитимская городская котельная», ООО «ЖБИ-5» и другие.

Общий объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу города составляет 13590,130 тонн, в том числе от стационарных источников предприятий 6604,438 тонн.

Произошло сокращение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу на 33,7% от ООО «ЖБИ-5», на 48,25% от ОАО «НЗИВ».

Произошло увеличение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу:

- на ООО «Искитимцемент» - на 39,9% (700,080 тонн) за счет увеличения объемов производства цемента и экспериментальным вводом угольной добавки в сырьевой шлам в качестве интенсификатора помола.

- на ОАО «Искитимизвесть» на 11,36% (35,301 тонн) за счет ввода новой линии по производству минеральных порошков.

Объемы выбросов загрязняющих веществ по остальным предприятиям города остаются в пределах показателей предыдущих лет.

В первую очередь на объемы выбросов влияет сложившаяся структура топливного баланса с преобладанием в нем твердых топлив (порядка 75%), незначительной доли природного газа и жидкого топлива (порядка 20% и 5% соответственно).

Для большинства предприятий города характерно наличие устаревшего и физически изношенного газоочистного оборудования, что также способствует дополнительному загрязнению воздуха.

Для всех промышленных предприятий установлены нормативы Предельно Допустимых выбросов (ПДВ), которые достигнуты.

Залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не зарегистрировано.

Таблица 1.2.10-1

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целом по городу

Показатель	тонн	%
По городу всего, в том числе:	13590,130	100
От автотранспорта	6456,000	47,5
От предприятий	8647,437 6604,438	48,6
От частного сектора	529,693	3,9
Примечание – В числителе – суммарный утвержденный норматив ПДВ для предприятий / в знаменателе фактический выброс ЗВ в атмосферу от источников предприятий в год.		

Выбросы загрязняющих веществ от работы автотранспорта от общего валового выброса составляет 47,5 %.

В связи с большой концентрацией автотранспорта на территории г. Искитима, доля выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта остается высокой и имеет тенденцию роста в связи с увеличением автомобильного парка.

В последнее время произошли изменения в планировании мероприятий, обеспечивающих снижение негативного воздействия выбросов автотранспорта. При этом методы уменьшения воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду находятся за пределами вопросов проектирования дорог, так как эти мероприятия могут только локализовать воздействие, но не в состоянии коренным образом снизить его.

Единственный путь сокращения выбросов от автомобильного транспорта – производство двигателей, отвечающих требованиям международных стандартов. Только это позволит обеспечить постепенное снижение загрязнения атмосферы.

Основную долю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от выбросов по стационарным источникам составили следующие предприятия: ОАО «Искитимцемент» - 37,16%, ООО «Прогресс» - 31,9%, ОАО «НЗИВ» - 9,4%, ЗАО «Чернореченский карьер» - 4,2%, ОАО «Искитимизвесть» - 5,2%, ОАО «Новосибирское карьероуправление» - 4,8%, ЖБИ-5 – 1,1%.

В городе постоянно проводится мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, в том числе и в зоне жилой застройки.

По распоряжению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе проводились замеры концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в зоне жилой застройки и на границе СЗЗ ОАО «НЗИВ», на границе СЗЗ ОАО «Ложок». Обнаруженные концентрации загрязняющих веществ не превысили предельно-допустимых концентраций.

На контроле территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе находятся 42 промышленных предприятия района.

Неудовлетворительных результатов измерений по параметрам микроклимата, освещенности, а так же по содержанию вредных паров и газов в воздухе рабочей зоны на рабочих местах не выявлено.

2. Загрязнение водного бассейна. В результате геологического мониторинга ежегодно выявляются новые очаги загрязнения подземных вод. Главной причиной поступления загрязняющих веществ в подземные воды является несоблюдение санитарных норм при эксплуатации скважин.

Ситуация осложняется наличием бесхозных водозаборных скважин, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод.

Проблема обеспечения населения города Искитима доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых, поскольку она непосредственно влияет на здоровье граждан, определяет степень экологической и эпидемиологической безопасности.

Население города Искитима обеспечивается водой из поверхностного и подземного источников.

Из поверхностного источника вода подается в распределительную сеть после предварительной очистки (физико-химической очистки и дезинфекции воды). Часть населения города обеспечивается водой из подземных источников, вода подается в распределительную сеть без предварительной водоподготовки.

Общая протяженность водопроводных сетей по г. Искитиму составляет 98,63 км.

Обслуживает водопроводные сети и сооружения города ООО «Водоканал», материально-техническая база, которого находится в удовлетворительном состоянии.

В настоящий момент на всех водопроводах имеются согласованные программы производственного лабораторного контроля качества питьевой воды с учетом приоритетных загрязнителей.

Все источники хозяйственно-питьевого водоснабжения имеют зоны санитарной охраны. Состояние зон санитарной охраны подземных водосточников соответствует санитарным нормам.

По данным бактериологической лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе, все исследованные пробы питьевой воды в городе соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям.

В течение трех лет в рамках социально-гигиенического мониторинга за средой обитания проводятся лабораторные исследования питьевой воды централизованных систем водоснабжения на наличие цист лямблий антигена вируса гепатита «А», ротавирусов.

Возбудители инфекционных заболеваний вирусной и паразитарной природы в питьевой воде г. Искитима за весь период наблюдения не обнаружены.

Несмотря на проведенные мероприятия модернизации систем водоснабжения, изношенность водопроводных сетей остается высокой, что ведет к частым авариям (от 249 до 200 в год).

В городе функционируют 1 пляж на р. Бердь (Центральный микрорайон). Перед началом купального сезона ООО «Прогресс» выдано план задание на оборудование зон рекреации в соответствии СП № 4690 – 88 «Правила санитарного содержания территорий населенных мест».

Качество воды водоемов I категории р. Бердь по данным Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области постоянно улучшается по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Произошло улучшение качества и воды водоемов II категории на 66,6%.

Подземные воды всех водоносных горизонтов по составу гидрокарбонатные преимущественно кальциевые, реже магниевые-кальциевые, пресные (минерализация 0,4-0,6 г/дм³, редко более), умеренно жесткие и жесткие, практически повсеместно в подземных водах наблюдаются природные повышенные содержания общего железа (от 0,3 до 5, реже до 10-15 мг/дм³), довольно часто превышает нормативные концентрации марганец (до 0,2-0,5 мг/дм³). Характерно недостаточное (ниже оптимального) содержание фтора, в основном менее 0,6 мг/дм³.

На участках загрязнения в подземных водах отмечаются превышающие фоновые содержания или ПДК загрязняющие вещества и показатели загрязнения: хлориды, сульфаты, общая жесткость, окисляемость, азотистые соединения, алюминий, барий, нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные вещества (АПАВ). Содержание железа и марганца в загрязненных водах значительно превышают фоновые.

Также поскольку часть проектируемой территории занята индивидуальной застройкой с дворовыми выгребами, это отягощает процессы загрязнения водотоков и подземных вод фекальными стоками. Отсутствие ливневой канализации ведет к тому, что поверхностные стоки без всякой очистки поступают в р.Бердь.

3. Загрязнение и эрозия почв. Загрязнение почв в значительной мере вызвано теми же причинами, что и загрязнение воды: загрязнение почв, водотоков и подземных вод фекальными и поверхностными стоками. Также наличие несанкционированных свалок бытового и строительного мусора и несовершенство мероприятий по санитарной очистке территории приводит к загрязнению почв.

Периодически проводятся исследования проб почвы на содержание химических загрязнителей (содержание цинка, кадмия, свинца, меди, мышьяка). Проб с превышением норм ПДК не обнаружено, из них 3 пробы было исследовано на остаточное содержание пестицидов, с превышением норм не установлено.

4. Отходы. Действующая система обращения с отходами в г. Искитиме, за исключением коммунальных, практически не вовлекает в оборот отходы, образующиеся у населения. Система сбора у населения особо опасных отходов и отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, отсутствует.

Биологические отходы при несвоевременной утилизации (утилизации с нарушением установленных норм) представляют угрозу окружающей среде и здоровью человека, могут являться причиной вспышек опасных инфекционных болезней и при определенных условиях привести к эпидемиям и эпизоотиям.




Рисунок 1.2.10-1 Структура отходов, образующихся в Новосибирской области

Наибольшую опасность в части биологических отходов представляют группы животных и птиц. Неправильное захоронение павших от заболеваний животных в большинстве случаев становится источником вспышек самых разнообразных инфекционных заболеваний среди населения.

В настоящее время в Новосибирской области сбором и утилизацией биологических отходов, образующихся от падежа животных, занимаются 6 утилизационных заводов и цехов, осуществляющих переработку не более 20% от объема падежа животных. Данный объем переработки биологических отходов не является предельным и обусловлен отсутствием на территории Новосибирской области системы обращения с биологическими отходами, в том числе сбора и временного хранения.

Отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами, образующиеся у населения, до начала реализации долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.09.2011 № 413-п, в основном поступали на полигоны, свалки. Часть отходов выбиралась на полигонах и поступала на перерабатывающие предприятия (прежде всего, отходы полиэтиленовой, пластмассовой упаковки, отходы металла). При этом учет количества отходов, собранных на полигонах, не велся. А такие отходы, как отходы (лом) электронного оборудования, отработанные шины, как правило, не перерабатывались.

Компоненты, которые присутствуют в отходах электронного оборудования, содержат как вредные вещества, так и ценные материалы (железо, алюминий, стекло, вольфрам), которые являются вторичными ресурсами и могут повторно использоваться.

Отработанные шины также являются ценным сырьем и могут перерабатываться в резиновые травмобезопасные покрытия.

Несмотря на проводимые мероприятия, действующий полигон ТБО, расположенный в 2 км от границы жилой застройки по-прежнему не отвечает полностью действующим санитарным правилам.

Требуется усовершенствования система сбора ТБО на территории индивидуальной жилой застройки: одиночные контейнеры у домовладений, как правило, установлены с нарушением требований санитарного законодательства – отсутствует бетонированная площадка, не выдерживаются нормативные расстояния до жилых домов. В связи с этим в территориальный отдел в г.Искитиме Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области часто поступают жалобы населения.

Состояние среды обитания города Искитим оценивается как удовлетворительное, о чем свидетельствует отсутствие нестандартных проб воды в разводящей сети централизованного водопровода, стабилизация состояния атмосферного воздуха, удовлетворительное состояние водных объектов в местах водозабора и водопользования населения, почвы селитебной зоны, отсутствие профессиональной и вспышечной заболеваемости среди населения, но очень острыми проблемами являются: низкое качество исходной воды, носящей природный характер, антропогенное и техногенное загрязнение объектов водоснабжения, слабое материально-техническое оснащение системы водоснабжения, а также проблемы очистки сточных вод и утилизации отходов производства и потребления.

2. Перечень объектов федерального, регионального и местного значения, планируемых к размещению на территории городского округа Искитим, утверждённых в установленном порядке

2.1. Перечень объектов федерального и регионального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, на территории г. Искитима Новосибирской области запланирована организация скоростного движения на участке железной дороги Новосибирск – Барнаул.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, на территории г. Искитима Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, на территории г. Искитима Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, на территории г. Искитима Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс, на территории г. Искитима Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, на территории г. Искитима Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

Перечень объектов регионального и местного значения, предусмотренных Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п (далее – СТП Новосибирской агломерации), приведен в таблице № 2.1-1.

Таблица 2.1-1

Сведения об объектах регионального и местного значения, планируемых для размещения на территории г. Искитима Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации

N/N	Назначение объекта регионального и межмуниципального значения	Наименование	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории
1	2	3	4	5	6
A	Виды планируемых объектов капитального строительства				
I	Объекты капитального строительства в области развития транспорта регионального и межмуниципального значения				
68	Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения	Транспортно-пересадочный узел Искитим Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт.	Пригородный железнодорожный вокзал. Автостанция.	г. Искитим	Санитарно-защитная зона ТППУ – определяется расчётом. СЗЗ автовокзала – 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, автостанции – по расчёту.

II	Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, необходимые для осуществления полномочия «Предупреждение чрезвычайных ситуаций международного и регионального характера»				
8	объект капитального строительства в области	Противопаводковые мероприятия	1. Расчистка русел рек Бердь и Койниха от ила, мусора, углубление и спрямление	г. Искитим	
	предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	(I-ая очередь, расчётный срок)	2. Искусственное повышение поверхности территории, строительство дамбы, крепление склонов подсыпанной территории		
9	объект капитального строительства в области	Организация поверхностного стока	1. Строительство коллекторов ливневой канализации	г. Искитим	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа – 100 м, закрытого типа – 50 м – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.).
	предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	(I-ая очередь, расчётный срок)	2. Строительство очистных сооружений л.к.- 1 шт		
10	объект капитального строительства в области	Мероприятия по борьбе с подтоплением	Строительство дренажных систем. Тип дренажа – лучевой	г. Искитим	
	предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	(I-ая очередь, расчётный срок)			
11	объект капитального строительства в области	Противоэрозийные мероприятия	1. Берегоукрепление откосного или полукоткосного типа склонов р. Бердь	г. Искитим	
	предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	(I-ая очередь, расчётный срок)	2. Благоустройство овражных территорий		

21	объект капитального строительства в области	Организация поверхностного стока	1.Строительство коллекторов ливневой канализации	Искитимский район: Сосновка, Тула, Быстровка, Бурмистрово, Завьялово, Лебедев-ка,Таль-менка, Морозово, Легостае-во, Усть-Чем, Гусельни-ково; г. Искитим	2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа – 100 м, закрытого типа – 50 м – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.).
	предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	(I-ая очередь, расчётный срок)	2.Строительство очистных сооружений л. к		
22	объект капитального строительства в области	Мероприятия по борьбе с подтоплением	Строительство дренажных систем. Тип дренажа – лучевой	Искитимский район:Ле-бедев-ка,Таль-менка, Морозо-во,Ст.Иски-тим, Харино, Усть-Чем, Девкино, Легостае-во, Старосе-дово, Но-воседово, Сосновка, Тула, Быстровка, Бур-мистрово, Завьялово, Факел Ре-волюции; г. Искитим,	
	предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	(I-ая очередь, расчётный срок)			
III	Объекты капитального строительства регионального значения в области образования, необходимые для осуществления полномочия "Организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования детям в учреждениях регионального значения"				
8	объект капитального строительства в области образования	образовательное учреждение дополнительного образования	Музыкальная школа, на 300 мест	г. Искитим	
VI	Объекты капитального строительства регионального значения в области физкультуры и спорта, необходимые для реализации полномочия "Осуществление региональных и межмуниципальных программ в области физкультуры и спорта"				
14	объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Ледовый каток		г. Искитим	
30	объект капитального строительства в области физкультуры и спорта	Спортивный комплекс		г. Искитим	
VII	Объекты капитального строительства регионального значения в области культуры и искусства, необходимые для реализации полномочия "Осуществление региональных и межмуниципальных программ в области культуры и искусства"				
18	объект капитального строительства в области культуры и искусства	Детская школа искусств		г. Искитим	
19	объект капитального строительства в области культуры и искусства	Храм		633209, Новосибирская обл. г. Искитим, ул. Коллективная №1	
XIII	Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области водоснабжения				
15	Очистка воды и подача дополнительных объемов питьевой воды в г. Искитим	Водозаборные и очистные сооружения НФС (реконструкция) (I-ая очередь)	Производительность 50,0 тыс. м3/сут	Городской округ г. Искитим	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом
16	Подача питьевой воды в г. Искитим в случае ЧС	Водозаборные сооружения на базе Искитимского участка МПВ (I-ая очередь)	Производительность 27,7 тыс. м3/сут	Искитимский муниципальный район, 7 км восточнее г. Искитим	Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом
	Объекты капитального строительства местного значения в области водоотведения бытовых стоков				
5	Увеличение мощности системы канализации г. Искитим, улучшение экологической ситуации	Очистные сооружения ОАО «НЗИВ» (модернизация, реконструкция) (I-ая очередь)	Производительность 50,0 тыс. м3/сут	Городской округ г. Искитим	Санитарно-защитная зона – 500 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
6	Подключение к централизованной системе водоснабжения	КНС, канализационные коллектора (I-ая очередь, расчётный срок)	Параметры определяются специальным проектом	Объекты проектируемого производственного кластера	Санитарно-защитная зона КНС – 30 м
XIV	Объекты капитального строительства межмуниципального и местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов				
14	Рекультивация свалки	свалка ТБО ООО «ПЖКХ» «Ложок» (I-ая очередь)	Вся территория свалки	Городской округ г. Искитим	
15	Утилизация биологических отходов	Полигон (место) для утилизации биологических отходов животных и птиц (I-ая очередь)	Мощность определяется при разработке специализированного проекта	Городской округ г. Искитим	Санитарно-защитная зона – 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

XVII	Зоны разных типов для реализации полномочия «Разработка региональных научно-технических и инновационных программ и проектов»				
3	Предоставление государственных и муниципальных услуг	Сибирский распределительный центр	Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области	г. Искитим, площадью около 1500 кв. м.;	
IX	Объекты капитального строительства регионального значения в области электроснабжения				
18	Преобразование и распределение электроэнергии	ПС 110 кВ Искитимская (реконструкция) (1-ая очередь) (расчетный срок)	110 кВ, замена трансформаторов на 2x40 МВА	г.Искитим	
X	Объекты капитального строительства регионального значения в области теплоснабжения				
117	Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением	Котельная завода НЗИВ (реконструкция) довести до проектной мощности турбины П-6-1,2-0,5 (1-ая очередь)	Увеличение мощности турбины с 3 МВт до проектной 6 МВт	г.Искитим	
XI	Объекты капитального строительства регионального значения в области газоснабжения				
15	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления Весь срок проектирования	$P \leq 0,6$ МПа общая протяженность 47,99 км	г.Искитим	Санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода
33	Транспортировка природного газа	Газопроводы высокого давления Проложить от ГРС Черепановского цементного завода г.Искитим до с. Лебедевка, п. Черепановский, п. Рошинский и др. Весь срок проектирования	$P \leq 0,6$ МПа	Искитимский район, Г. Искитим	Санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода
	Объекты капитального строительства местного значения в области газоснабжения				

94	Транспортировка природного газа	«Кольцевой» газопровод по ул. Новосибирская Весь срок проектирования	В соответствии со схемой газоснабжения г.Искитима	г.Искитим	Санитарный разрыв 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) – Приложение 5 к п. 2.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
95	Снижение давления газа	Газорегуляторный пункт (ГРП) Весь срок проектирования	31 шт	г.Искитим	Санитарный разрыв 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) – Приложение 5 к п. 2.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
XII	Объекты капитального строительства регионального значения в области средств связи				
2	Вид коммуникационной техники	Телефонная сеть общего пользования (модернизация) Весь срок проектирования	Увеличение номерной емкости	г.Искитим	
3	Полностью цифровое коммутация и управление	Цифровые телефонные станции Весь срок проектирования	Замена аналогового оборудования на цифровое	г.Искитим	
4	Носитель, информационная среда	Продвижение новых услуг связи (1-ая очередь)	Интернет	г.Искитим	
	Объекты капитального строительства местного значения в области средств связи				
31	Единая сеть, способная передавать голос, видеоизображения и данные	Мульти-сервисная сеть (развитие) (1-ая очередь)	Обеспечение всеми телекоммуникационными услугами	г.Новосибирск, г.Бердск, г.Искитим Искитимский район	

2.2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа

Комплексной программой социально-экономического развития г. Искитима на 2011-2025 (принята Решением Совета депутатов г. Искитима от 18.08.2011г. № 41) на территории города Искитима не предусмотрено размещение объектов местного значения.

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения города Искитима

3.1. Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории муниципального образования.

Расположение г. Искитима в зоне влияния Новосибирской агломерации, повышение качества жизни населения будут способствовать росту численности населения на территории города в перспективе.

На основе комплексной оценки территории города Искитима выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития населенных пунктов за счет имеющихся внутренних территориальных ресурсов.

Для расчета численности населения г. Искитима на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения города Искитима составит около 63500 человек к 2027 г., около 67000 человек - к 2037 г.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения города Искитима в течение расчетного срока является прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации до 2035 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики³, а также особенности существующей возрастной структуры. Основываясь на принятом средним вариантом изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Города Искитима представлено в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения г. Искитима

Возрастная структура населения (на начало года)	Годы		
	2017 г.	2027 г.	2037 г.
Доля населения моложе трудоспособного возраста, %	19,2	19,4	17,4
Доля населения трудоспособного возраста, %	54,5	53,1	53,6
Доля населения старше трудоспособного возраста, %	26,3	27,5	29,0

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

3.2. Описание принятых градостроительных решений по планировочной организации и зонированию территории

Планировочная организация территории

Основной коридор расселения сориентирован с севера на юг, вдоль природной оси – р. Берди и коммуникационных коридоров: железной дороги Новосибирск – Барнаул, и автомобильной дороги «Чуйский тракт». Данная меридиональная ось концентрирует основные городские и сельские поселения Новосибирской агломерации и области в целом. Она же обусловила сильно вытянутость Искитима с севера на юг.

В проектной планировочной структуре обеспечивается преемственность с предыдущим генеральным планом города. В основу архитектурно-планировочного решения положены следующие принципы:

- Реконструкция существующей пространственно-планировочной структуры города с приоритетным преобразованием наиболее социально неблагоприятных пространств, с целью оздоровления среды города в целом.
- Интеграция планировочной структуры, усиление широтных связей.
- Совершенствование функционального зонирования города с выделением следующих основных зон: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационного назначения, особо охраняемых территорий, специального назначения, размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

- Организация транспортной сети города с дифференциацией грузовых и пассажирских транспортных потоков, исключение транзита. Обеспечение удобных и кратчайших транспортных связей всех зон города между собой и внешними транспортными направлениями.

- Выявление в планировочной структуре городского центра, центров жилых районов, определение их направления развития.

- Формирование системы озеленения и рекреации, связанной с центрами обслуживания и основными пешеходными направлениями.

- Размещение перспективных промышленных площадок по программе реиндустриализации с учётом уменьшения их негативного воздействия на город.

Проектом предполагается расширение жилой застройки, что обусловлено как прогнозным увеличением численности населения города, так и увеличением обеспеченности населения общей площадью жилого фонда.

Планировочная структура города вытянута вдоль р. Бердь, железной дороги и автодороги Новосибирск – Барнаул, которые делят город на три планировочные зоны: «Центральную», «Западную» и «Восточную».

В каждой планировочной зоне выделяются селитебно-промышленные планировочные районы. Системой городских магистралей в дорог планировочные зоны и районы связаны друг с другом в единое градостроительное образование, а также с внешними дорогами района и области. В то же время городские магистрали и дороги делят планировочные зоны и районы на жилые районы и промзоны. Жилые районы системой районных магистралей и улиц делятся на микрорайоны и кварталы.

«Западная» зона ограничена автомобильной дорогой Новосибирск-Барнаул и железной дорогой, состоит из «Юго-Западного» и «Подгорного-Северного» жилых районов. Промышленные районы расположены в северной и юго-восточной части. Северная часть «Западной» зоны выбрана в качестве приоритетной площадки реконструкции. Существующая застройка предлагается к сносу; представлена индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками, значительная часть из которого улетучается застройкой и сеть улиц. В качестве планировочного подхода используется квартальный тип среднеэтажной застройки с малым модулем. С западной стороны к району примыкает зелёное рекреационное ядро включённое через пойму р. Чёрная в единую озеленённую систему города. Опоясывающая рекреационная зона связана со спортивным ядром на севере и подцентрами обслуживания. Строительство района отнесено на расчётный срок. Реконструкция данной площадки создаёт предпосылки для интеграции в единую структуру «Западной» и «Центральной» планировочной зоны, планировочных районов: «Юго-Западный», «Подгорно-Северный», «Северный», «Центральный» и «Южный». Усиливаются широтные связи в створах улиц Комсомольская и Юбилейная. В «Западной» планировочной зоне размещаются три инвестиционные промышленные площадки, расположенные по розе ветров для снижения негативного воздействия на город. Первая площадка расположена в северной части, в районе с. Лебедёвка, у пересечения ул. Советская и выезда на Чуйский тракт (предполагаемый класс опасности – IV-V, площадь – 54,4 га, есть возможность расширения). Вторая площадка размещена на юге, между р. Койнихой, железной дорогой и Чуйским трактом. Третья площадка расположена на Чуйском тракте, между НЗИВ и железной дорогой, в районе переезда. (предполагаемый класс опасности – III-V, площадь – 21,3 га, есть возможность расширения).

«Центральная» планировочная зона расположена между железной дорогой Новосибирск – Барнаул и р. Бердь, делится на три планировочных района: Центральный, Шипуновский и район Ложки. В Центральном планировочном районе можно выделить три жилых района: «Северный», ограниченный с юга подъездными железнодорожными путями к АО «Искитимцемент», «Центральный» – жилой район между северной промзоной и ул. Юбилейной, где размещается общегородской центра и «Южный» – жилой район от ул. Юбилейной до выхода ул. Советской к железной дороге. К югу от «Центрального» планировочного района на р. Шипунихе расположен второй планировочный район – Шипуновский, где выделяется селитебная зона и промрайон. Район Ложки занимает крайнюю южную часть г. Искитима и представляет собой селитебно-промышленный район. В «Центральной» планировочной зоне предусматривается благоустройство набережной, в районе Дома ветеранов – парка и пляжа. Восточнее и северо-восточнее района Ложки предусматривается устройство двух рекреационных зон у р. Шипунихи и озёр, формирующих зелёное ядро. Кроме этого предусматривается расширение индивидуального жилищного строительства в районе ул. Шипуновской, устья р. Койнихи, с устройством берегоукрепления и устья р. Чёрная, с рекреационной зоной. В данной зоне планируется расширение существующего кладбища. Размещается одна инвестиционная промышленная площадка в районе пересечения железной дороги р. Койниха. На перспективу рекомендуется вынос промышленных предприятий из «Центрального» жилого района, в санитарно-защитные зоны которых попадает существующая жилая застройка.

«Восточная» планировочная зона не получает существенного развития, поскольку расширение города на правый берег р. Берди нецелесообразно. Здесь размещается одна инвестиционная промышленная площадка в районе полигона твёрдых бытовых отходов (предполагаемый класс опасности – II-V, площадь – 56,7 га, есть возможность расширения).

Значительная часть существующей жилой застройки попадает в санитарно-защитные зоны промышленных предприятий. Проектом предлагается усовершенствование технологического процесса данных предприятий и очистки выбросов с целью уменьшения санитарно-защитных зон.

³ Демографический прогноз до 2035 года // Режим доступа:

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#. – Загл. с экрана.

Проектом предлагается формирование единой системы озеленения города, состоящую из зелёных коридоров и ядер. Главным коридором выступает пойма р. Бердь, второстепенными – поймы её притоков – рек: Шипуниха, Койниха, Чёрная. Основные ядра примыкают к данным коридорам с юга, севера и северо-запада. К системе озеленения планировочно подключается система городского центра. В южной части города, в районе Ложка, у водоёма на реке Шипуниха, устраивается крупная зона рекреации, часть которой выходит за границу города. Рекомендуется организация рекреационной зоны за городской чертой в лесном массиве, в районе базы отдыха «Матросово».

Важной составляющей планировочной структуры города является иерархическая система городского центра, композиционное построение которого строится по линейно-узловой схеме.

Главным звеном в системе центров останется общегородской центр, локализованный в районе ул. Комсомольская до р. Берди, в южном направлении – ул. Пушкина и Советской до ул. Юбилейной.

Центрами следующей ступени являются центры «Западной» и «центральной» планировочных зон. В «Центральной» зоне центр совмещён с общегородским. В «Западной» зоне центр формируется в районе пересечения проспекта Юбилейного, ул. Юбилейной и ул. Молодёжной. Общегородской центр дополняется проектируемым подцентром в створе улицы Комсомольской, в зоне железнодорожного вокзала и пешеходной связи. Существенным дополнением общегородского центра и подцентра «Западной» зоны станет планируемый транспортно-пересадочный узел агломерационного уровня на базе железнодорожного вокзала и автостанции (предусмотренный в СТП Новосибирской агломерации), с развитой системой обслуживания и перехватывающей парковкой.

Третьей ступенью являются центры жилых районов. В Западной части районный центр жилого района размещается по проспекту Юбилейному, отдельные его элементы расположены в микрорайоне «Южном». Центр жилого района «Подгорный-Северный» совмещён с центром «Западной» планировочной зоны.

В «Центральной» планировочной зоне центр «Северного» жилого района рассредоточен по ул. Советской, Центр «Центрального» жилого района совпадает с общегородским центром.

Отдельные узлы «Южного» района располагаются в «Центральном» микрорайоне.

Элементы районных центров Шипуновского и Ложки явного планировочного выражения не имеют.

Четвертой ступенью обслуживания являются предприятия бытового обслуживания, расположенные рассредоточено в застройке микрорайонов и кварталов, вдоль основных улиц.

Функциональное зонирование территории

На территории г. Искитима проектом выделены функциональные зоны, представленные в таблице 3.2-1.

Таблица 3.2-1

**Проектируемый баланс территории г. Искитима
по функциональному назначению**

№ п/п	Наименование	Площадь, га	%
1	2	3	4
	Площадь городского округа в установленных границах	6162,39	100,00
	Планируемая площадь города	4293,55	
	Жилые зоны		
1	зона застройки индивидуальными жилыми домами	757,81	12,29
2	зона застройки малоэтажными жилыми домами	45,39	0,74
3	зона застройки среднеэтажными жилыми домами	174,56	2,83
4	зона застройки многоэтажными жилыми домами	31,80	0,52
	Общественно-деловые зоны		
5	многофункциональная общественно-деловая зона	4,27	0,07
6	зона специализированной общественной застройки	80,73	1,31
7	зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования	3,10	0,05
8	зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования	49,04	0,80
9	зона объектов культуры	1,83	0,03
10	зона объектов здравоохранения	42,06	0,68
11	зона объектов религиозного использования	2,01	0,03
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур		
12	зона производственная	1812,75	29,57
13	зона объектов пищевой промышленности	19,74	0,32

14	зона объектов строительной промышленности	45,35	0,74
15	коммунально-складская зона	203,4	3,30
16	зона объектов коммунального обслуживания	50,77	0,82
17	зона объектов энергетики	4,84	0,08
18	зона объектов связи	2,35	0,04
19	зона объектов железнодорожного транспорта	210,67	3,42
20	зона объектов автомобильного транспорта	45,66	0,74
21	зона уличной и дорожной сети	240,27	3,90
	Зона сельскохозяйственного использования		
22	зона ведения садового и дачного хозяйства	630,56	10,23
23	зона сельскохозяйственного использования	83,15	1,35
24	зона пчеловодства	8,12	0,13
	Зона рекреационного назначения		
25	зона объектов отдыха (рекреации)	161,82	2,63
26	зона причалов для маломерных судов	6,66	0,11
27	зона объектов спорта	43,30	0,70
28	зона лесов	8,36	0,14
29	зона водных объектов	492,82	7,99
30	зона территории общего пользования	631,98	10,26
31	зона курортной и санаторной деятельности	6,86	0,11
32	зона охраны природных территорий	157,68	2,56
33	зона территорий объектов культурного наследия	0,06	0,001
	Зоны специального назначения		
34	зона ритуальной деятельности	67,58	1,09
35	зона объектов специальной деятельности	18,84	0,31
36	зона режимных территорий	7,26	0,12

3.3. Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории

На территории муниципального образования установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- Часть прибрежной защитной полосы Новосибирского водохранилища
- Часть водоохранной зоны Новосибирского водохранилища
- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ-110 кВ Ю-5/6, Заречная – Искитимская
- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ 110кВ Ю-9/10, Искитимская – Южная
- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства «ЛЭП» инв.№1640
- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «линия электропередачи ВЛ-220 кВ (249-250) ПС «Заря»-ПС«Электродная»
- Придорожная полоса «Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт» от км 28+863 по 135+277»
- Охранная зона волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) Новосибирск-Плотниково-Искитим на территории г. Искитим Новосибирской области
- Охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Новосибирск-Бердск-Черепаново» участок «Бердск-Искитим» ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
- Охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Новосибирск-Кемерово-Новокузнецк-Бийск-Барнаул-Новосибирск» на территории г. Искитима Новосибирской области (46232 кв.м.)
- Охранная зона: «Строительство ВОЛС ПАО «МегаФон»: г.Искитим, оптическая муфта МЗРМ - БС 54.0517 Нск-Искитим, АМС СРЦ «ФГУП РТРС»;
- Охранная зона «Строительство ВОЛС по проекту «Устранение цифрового неравенства» для нужд Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»;
- Охранная зона существующей уложенной в грунт ВОЛС Новосибирск-Бердск-Черепаново и Искитим-Плотниково.
- Охранная зона существующей газораспределительной сети «Газопровод высокого давления г. Искитим-п. Чернореченский-с. Лебедевка Искитимского района Новосибирской области»
- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства «ЛЭП» инв.№1640
- Санитарно-защитная зона для АЗС №42 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»
- Санитарно-защитная зона для объекта - предприятия ООО «ЖБИ-5»
- Санитарно-защитная зона для ЗАО «Чернореченский карьер»

Нормативные и охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

для дорог I-III категории - 100 м;
для дорог IV категории - 50 м;

Железнодорожный транспорт

Санитарно-защитная зона железной дороги составляет 100 м до жилой застройки.

Величина санитарного разрыва определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.)

Трубопроводный транспорт

Охранная зона магистрального газопровода установлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 и составляет 2 м от оси трубопровода в каждую сторону. Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы (приведены в п 1.1. пояснительной записки), граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от стен регулирующих емкостей, водопроводных очистных сооружений - не менее 30 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м (СанПиН 2.1.4.1110-02 Питьевая вода и водоснабжение населенных пунктов. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения).

Режимы содержания водоохранной зон и прибрежных защитных полос и их величина установлены Водным кодексом РФ. Площадь территории водоохранной зон составляет 7557,65 га.

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

По данным Управления по государственной охране объектов Культурного наследия Новосибирской области на территории города Искитима расположен объект культурного наследия регионального значения – памятник «Памятник пограничнику И.В. Коротееву, погибшему в борьбе с японо-манчжурами» (в реш. обл.исп. ошибочно указана фамилия – Каратаев), расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева (далее – объект культурного наследия).

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Памятник Каратаеву, погибшему в борьбе с японо-манчжурами» (И.В. Коротееву), расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева (далее – объект культурного наследия), в пределах координат характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 1, согласно приложению № 1 к постановлению:

1. Запрещается:

1) строительство;

2) размещение рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), не обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

3) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным и подземным способами;

4) засорение территории бытовыми отходами любого вида и форм.

2. Разрешается:


1) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация;

2) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

3) размещение информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,25 кв. метра;

4) благоустройство и озеленение территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.

Границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Памятник Каратаеву, погибшему в борьбе с японо-манчжурами» (И.В. Коротееву), расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева



Применяемые обозначения:

- объект культурного наследия;
- граница охранной зоны объекта культурного наследия;
- территория объекта культурного наследия;
- 1 - характерная (поворотная) точка границы охранной зоны объекта землеустройства.

Рисунок 3.3-1. Границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Памятник Каратаеву, погибшему в борьбе с японо-манчжурами»

Границы охранной зоны объекта культурного наследия проходят: точка 1 – точка 2 вдоль объекта культурного наследия, на расстоянии 7,0 метра с северо-запада на северо-восток от объекта культурного наследия; точка 2 – точка 3 вдоль объекта культурного наследия, на расстоянии 17,0 метра с северо-востока на юго-восток от объекта культурного наследия; точка 3 – точка 4 – точка 5 – точка 6 – точка 7 – точка 8 вдоль объекта культурного наследия, на расстоянии 5,0 метра с юго-востока на юго-запад от объекта культурного наследия; точка 8 – точка 1 вдоль объекта культурного наследия, на расстоянии 5,0 метра с юго-запада на северо-запад от объекта культурного наследия; точка 9 – точка 10 вдоль объекта культурного наследия, на расстоянии 1,5 метра с северо-запада на север от объекта культурного наследия; точка 10 – точка 11 вдоль объекта культурного наследия, на расстоянии 1,5 метра с севера на северо-восток от объекта культурного наследия; точка 11 – точка 12 вдоль объекта культурного наследия, на расстоянии 1,5 метра на северо-восток от объекта культурного наследия; точка 12 – точка 13 вдоль объекта культурного наследия, на расстоянии 1,5 метра с северо-востока на юго-восток от объекта культурного наследия; точка 13 – точка 14 вдоль объекта культурного наследия, на расстоянии 1,5 метра на юго-восток от объекта культурного наследия; точка 14 – точка 15 вдоль объекта культурного наследия, на расстоянии 1,5 метра с юго-востока на юг от объекта культурного наследия; точка 15 – точка 16 вдоль объекта культурного наследия, на расстоянии 1,5 метра с юга на юго-запад от объекта культурного наследия; точка 16 – точка 17 вдоль объекта культурного наследия, на расстоянии 1,5 метра с юго-запада на запад от объекта культурного наследия; точка 17 – точка 18 вдоль объекта культурного наследия, на расстоянии 1,5 метра с запада на северо-запад от объекта культурного наследия; точка 18 – точка 9 вдоль объекта культурного наследия, на расстоянии 1,5 метра с северо-запада на север от объекта культурного наследия.

Координаты характерных (поворотных) точек границ охранной зоны объекта культурного наследия:

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК)	
	северной широты	восточной долготы	X	Y
1	2	3	4	5
1	54°38'22.41"С	83°18'22.70"В	44326.48	222463.60
2	54°38'22.58"С	83°18'24.36"В	44331.84	222493.40
3	54°38'21.99"С	83°18'24.51"В	44313.40	222496.03
4	54°38'21.96"С	83°18'24.33"В	44312.59	222492.70
5	54°38'21.90"С	83°18'23.87"В	44310.72	222484.60
6	54°38'21.86"С	83°18'23.52"В	44309.38	222478.20
7	54°38'21.83"С	83°18'23.31"В	44308.61	222474.49
8	54°38'21.78"С	83°18'22.94"В	44307.24	222467.90
9	54°38'22.27"С	83°18'23.16"В	44322.13	222471.90
10	54°38'22.29"С	83°18'23.32"В	44322.83	222474.70
11	54°38'22.24"С	83°18'23.51"В	44321.32	222478.20
12	54°38'22.16"С	83°18'23.60"В	44318.80	222479.80
13	54°38'22.03"С	83°18'23.59"В	44314.93	222479.50
14	54°38'21.97"С	83°18'23.47"В	44312.78	222477.40
15	54°38'21.93"С	83°18'23.27"В	44311.87	222473.70
16	54°38'21.98"С	83°18'23.12"В	44313.17	222471.10
17	54°38'22.08"С	83°18'23.00"В	44316.33	222469.03
18	54°38'22.18"С	83°18'23.02"В	44319.38	222469.40

В районе с. Лебедевка (с южной стороны ДНТ «Курган») располагается выявленный объект культурного наследия – памятник археологии поселение Петушиха-1. Эпоха поздней бронзы (ирменская культура, XII - IX вв. до н.э.). Расположен в 0,7 км к северо-востоку от с. Лебедевка, в 2,8 км к юго-юго-западу от с. Тальменка и в 70 м к северо-востоку от садоводческого общества «Строитель» Искитимского строительного треста на мысу левого берега р. Петушиха). Принят на охрану согласно Приказу Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее – УГО НСО) от 20.12.2010 г. № 169. Предмет охраны памятника, границы территории памятника, особый режим использования земельного участка утверждены приказом УГО НСО от 30.12.2016 г. № 367.

Проектом предлагается провести работу по выявлению следующих объектов культурного наследия, представляющие ценность с точки зрения истории и архитектуры, с последующей разработкой проекта зон охраны и включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ:

1. здание по адресу: 633203, г. Искитим, ул. Советская, д. 439;
2. здание по адресу: 633209, г. Искитим, ул. Казарма 55 км, д. 1.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

По данным Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области на территории города Искитима установлены следующие границы СЗЗ промышленных и иных объектов:

Таблица 3.3-1

Перечень объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду

№ пп	Наименование предприятия	Основной вид деятельности	Место нахождения площадки (площадок). Размер СЗЗ.	Выброс загрязняющих веществ в атмосферу (числитель – утвержденный норматив ПДВ, ВСВ / знаменатель – факт выброса в 2014 г. в тоннах).
1.	ОАО "Искитимцемент"	Производство цемента	г. Искитим, ул. Заводская, 1а. Нормативная (ориентировочная) СЗЗ – 500метров СЗЗ: С, СВ направление -350 метров. В - 200 м. ЮВ-120 м. Ю-50 м. ЮЗ, СЗ -30 м. 3-70 м. СЗ -360 метров.	3652,827 2454,094
2.	ООО "Искитимская городская котельная" (с БО Матросова)	Производство тепловой энергии	г. Искитим, ул. Заводская, 1а Нормативная (ориентировочная) СЗЗ – (на территории промплощадки ОАО"Искитимцемент") 500 метров. СЗЗ: С, СВ направление -350 метров. В - 200 м. ЮВ-120 м. Ю-50 м. ЮЗ, СЗ -30 м. 3-70 м. СЗ -360 метров.	225,583 170,785 котельная
3.	ЗАО "Чернореченский карьер "	Добыча нерудных полезных ископаемых (карьер глинистых сланцев и известняков)	г. Искитим, ул. Карьер Цемязавода, 1а. СЗЗ –500 метров для каждого карьера. Установленная (окончательная) СЗЗ – 40 м. вдоль границ территории микрорайона Зареченский в 3 и ЮЗ направления, 150 м. – по другим направлениям (румбам)	418,262 279,824
4.	ООО "Прогресс"	Коммунальные услуги	г. Искитим, ул. Пушкина, СЗЗ -79-100 м. г. Искитим, ул. Целинная, СЗЗ -1-100 м. г. Искитим, р-н Ложки, СЗЗ -500 м. г. Искитим, Золоотвал, СЗЗ -300м. г. Искитим, Полигон ТБО, СЗЗ -500 м.	2276,891 2109,259 Котельная – 3 шт.
5.	ОАО "Искитимизвесть"	Добыча нерудных полезных ископаемых	г. Искитим, ул. Береговая, 1. Установленная (окончательная) СЗЗ: С, Ю направление-50 метров, З направление -150 м. В направление -115 м. Ю-З направление -15 метров. Карьер-500 м.	548,4222 345,950 котельная
6.	ОАО "НЗИВ" (ОАО "Новосибирский завод искусственного волокна")	Металлообработка, выпуск пластмассовых и спец. изделий	г. Искитим, мкр. Южный. СЗЗ: Площадка №1-1000 м. (в 2 км на ЮЗ от Искитима). Площадка №2-100 м. (в 5 км на ЮЗ от Искитима). Площадка №3. г. Искитим. Очистные сооружения-400 м.	510,746 573,057 Котельная. Очистные сооружения хозфекальных вод
7.	ООО "ЖБИ-5"	Производство ЖБИ	г. Искитим, Индустриальный мкр, 24а. СЗЗ: восточное направление-20 метров, С,Ю,З направления -100 м.	351,216 70,887 котельная
8.	ОАО "Новосибирское карьероуправление". Искитимский карьер.	Добыча нерудных полезных ископаемых	С запада - 300 м от участков с кадастровыми номерами 54:33:070601:39, 54:33:070601:41, 54:33:070601:52 С юга - по границе участка с кадастровым номером 54:33:070601:39 С востока - 300 м от участков с кадастровыми номерами 54:33:070601:39, 54:33:070601:14, 54:33:070601:108 С северо-востока - 300 м от участка с кадастровым номером 54:33:070601:14	320,7498 315,978
9.	ЗАО "Искитимское ХПП"	Производство тепловой энергии	НСО г.Искитим, ул.Элеваторная,5. СЗЗ -100 метров.	176,433 36,029 котельная
10.	ООО НПК "Зернопродукт"	Прием и хранение зернопродуктов	НСО г.Искитим, ул.Элеваторная,5. СЗЗ -20 метров (согласно проекту СЗЗ)	
11.	ООО "Сибирский строитель" (завод "Бетолекс")	Изготовление автоклавного газобетона	г. Искитим, ул. Южный микрорайон, 100. СЗЗ -100 метров.	0 832,244 котельная

12.	ОАО "Сибпромжелдортранс" Искитимское отделение	Услуги ж/д транспорта	г. Искитим, ул. Заводская, 1а. С33 -100 метров.	15,225 6,768 котельная
13.	ООО "Фирма Гросспирон"	Производство мороженого	633210, город Искитим, ул.Украинская 55. С33 -100 метров.	котельная
14.	ООО "ЗСМ Искитимский-13"	Производство ЖБИ	633209, город Искитим, ул. Мостовая 1а. С33 -300 метров.	61,374 18,967 котельная
15.	ЗАО "Искитим-Бердск-уголь"	Торгово-закупочная	г. Искитим, ул. Краснодонцев, 23а. С33 – 500 м.	котельная
16.	ООО "Стандарт"	Пилорама. Производство изделий ритуального назначения из дерева.	633208, город Искитим, ул. Молдавская 52. С33 -300 метров.	15,225 6,768 котельная
17.	ООО "ПМК-72"	Строительные работы	633227, г. Искитим, ул.Молдавская,54. С33 -100 метров.	котельная
18.	ЗАО "Строитель"	Строительные работы	г. Искитим, ул. Молдавская, 48. С33 – 50 м.	3,743 2,768 Котельная на физлице Савельеве Игоре Васильевиче
19.	ООО "Искитимская машино - технологическая станция"	Торгово-закупочная	633227, город Искитим, ул Украинская 45а. С33 – 100 м.	котельная
20.	Искитимское отделение № 5949 Сбербанка России ОАО	Деятельность финансовых организаций	г. Искитим, Подгорный мкр, 4. С33 -50 метров.	котельная
21.	ОАО "ПОИСК 1942"	Производство кондитерских изделий	633209. г. Искитим, ул. Обская, 7. С33 -100 метров.	котельная
22.	ООО "Логика"	СТО	г. Искитим, ул. Революции, 30 г. Искитим, ул. Советская, 152. С33 -50 метров.	котельная
23.	ООО ПП "ИСКИТИММАШ"	Металлообработка	г. Искитим, ул. Литейная, 1а. С33 -50 метров.	
24.	Областное гос. учреждение здравоохранения "Искитимская ЦРБ"	Услуги здравоохранения	633210. г.Искитим,ул.Пушкина,52. С33 -50 метров.	
25.	ООО "Вымпел"	Производство металлических конструкций	г. Искитим, ул. Кооперативная, 86. С33 -100 метров.	5,886 3,085 котельная
26.	ГБУ НСО Управление ветеринарии Искитимского района НСО	Ветеринарные услуги. Вет. надзор (контроль)	633209, город Искитим, ул. Заречная,2. С33 -50 метров.	котельная
27.	ООО "Водоканал"	Коммунальные услуги	г. Искитим, ул. Прорабская, 2 г. С33 -100 метров.	котельная
28.	ООО "Термолэнд"	Производство сэндвич-панелей	г. Искитим, ул. Центральная, 24/13. С33 -300 метров.	0,085 0,085
29.	ООО "Спецводоканал"	Услуги автотранспорта	г. Искитим, пр. Юбилейный, 4. С33 -100 метров.	
30.	ООО "Искитим-хлеб"	Производство хлебобулочных изделий	г. Искитим, пр-кт Юбилейный, 5 а. С33 -100 метров.	котельная
31.	Искитимское ПТПО	Торгово-закупочная.	г. Искитим, ул. Коротеева, 20. С33: Площадка №1.Промплощадка. 100 м. Площадка№2.Автобаза. 100 м. г. Искитим, ул. Партизанская, 82.	котельная
32.	ЗАО "СИБИН"	Металлообработка	633208. г. Искитим, пр. Юбилейный, 2Б/4. С33 -100 метров..	котельная
33.	НОУ Искитимская ТШ ДОСААФ России	Дополнительное образование	г. Искитим, ул. Лесосплава, 1а. С33 -100 метров.	
34.	МУП ЦПАТП	Услуги автотранспорта	г. Искитим, ул. Пушкина, 81а С33 -100 метров.	
35.	ЗАО "Клиника Санитаc"	Медицинские услуги	г. Искитим, ул. Молдавская, 50. С33 -50 метров.	котельная
36.	ООО "Призма"	Металлообработка. Производство вакуумного, водо и газоочистного оборудования.	633203. г. Искитим, ул. Литейная, 1а. С33 -100 метров.	
37.	ПАО телекоммуникационная компания (Ростелеком)	Услуги связи	г. Искитим, Индустриальный мкр, 42. С33 -50 метров.	
38.	МУП "Теплосеть"	Коммунальные услуги	г. Искитим, ул. Советская, 130 С33 -50 метров.	
39.	ООО "Мебель"	Производство мебели	г. Искитим, ул. Украинская, 2а С33 -100 метров.	

40.	ООО "Возрождение"	Производство бетонных смесей	г. Искитим, ул. Молдавская, 45а/8. СЗЗ – 25 метров.	
41.	ООО "Междуречье"	Полиграфическая	633209, г. Искитим, ул. Советская, 236. СЗЗ -100 метров.	
42.	ОАО "Новосибирсквзрывпром"	Разведочное бурение	г. Искитим, ул. Карьер Цемзавода СЗЗ -100 метров.	
43.	ООО "Борнео-ТМ"	Услуги по сдаче помещений в аренду	г. Искитим, ул. Литейная, 1а/2 СЗЗ -50 метров.	
44.	ООО "Сибтрейдупак"	Производство упаковки	г. Искитим, ул. Литейная, 1а/2 СЗЗ -50 метров.	котельная
45.	ООО "Сибцемремонт"	Строительство, РБУ Торговый центр «Апельсин»	633209, г. Искитим, ул.Пушкина 39. СЗЗ -100 метров. г. Искитим, ул.Ленинградская,1. СЗЗ -50 метров.	котельная
46.	ОАО "Искитимский шиферный завод" (ныне завод кровельных материалов")	Выпуск кровельных материалов	633210, г. Искитим, ул. Заводская 16. СЗЗ -300 метров.	
47.	ООО "Корпорация цемент"	Тарировка цемента	633209. г.Искитим,ул.Пушкина,18а. СЗЗ –100 метров.	
48.	ОАО Агрофирма «Лебедевская»	Производство молочной продукции	На производственной площадке бывшего Молзавода. СЗЗ –100 метров. 633210. г.Искитим,ул.Украинская,55.	1,743 1,617 котельная
49.	ЧП Михайлец Василий Васильевич	СТО, шиномонтаж	г.Искитим,м-он Южный,76-а. СЗЗ –50 метров.	котельная
50.	ИП Швенк А.А.	СТО	Г. Искитим. ул.Киевская,16. СЗЗ –50 метров.	котельная
51.	ООО "Кедр"	Пилорама. Деревообработка	г.Искитим,ул.Прорабская,14-а. СЗЗ –100 метров.	котельная
52.	ООО ПКФ "Купеческое Подворье"	Автостоянка, складские помещения	г.Искитим,ул.Советская,397а. СЗЗ –100 метров.	котельная
53.	ЧП Мамян В.О	Пилорама. Деревообработка	г.Искитим,ул.Пушкина,18а. СЗЗ -100 метров	пилорама
54.	ООО "Мебельная мануфактура Зенкова"	Деревообработка	г.Искитим,пр.Юбилейный,16. СЗЗ -100 метров.	котельная
55.	ООО "Искитимский завод строительных материалов-1"	Выпуск ЖБИ. РБУ и цех помола клинкера	633202. г. Искитим, ул. Целинная,1а. СЗЗ – 300 метров.	котельная
56.	ООО "Лидер-Строй"	Строительство.	633202. г. Искитим, Южный мкр. 101. СЗЗ – 25 метров.	
57.	ИП Крючков Н.П.	Производство мебели	г. Искитим, ул. 2-я Бакинская,54 СЗЗ – 100 метров.	5,114 4,900 котельная
58.	ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум»	Образовательное учреждение	633203, г. Искитим, ул.Литейная,1 СЗЗ – 50 метров.	

3.4. Развитие жилищного строительства

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главных задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025г. до 33-35 кв.м общей площади на человека.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 29 кв.м на человека на начало 2027 г.;
- 35 кв.м на человека на начало 2037 г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу. Общая площадь жилищного фонда составит к 2027 г. - 1841,5 тыс. кв.м, к 2037 г. – 2345,0 тыс. кв.м.

Объем нового жилищного строительства составит около 1136,1 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 56,8 тыс. кв.м.

Запланировано строительство индивидуальных жилых домов с приквартирными земельными участками, малоэтажных многоквартирных домов и домов средней этажности.

Структура жилищного фонда примет следующий вид:

- 52,5 % - индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками;
- 9,0 % - малоэтажные многоквартирные жилые дома;
- 32,2 % - жилые дома средней этажности;
- 6,3 % - многоэтажные жилые дома.

Убыль жилищного фонда определена в размере 57,0 тыс. кв. м.

3.5. Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта, культуры. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура города Искитима по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Социальных нормативов и норм (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 № 923-р);
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области (утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п);
- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Искитим Новосибирской области (утв. решением Совета депутатов г. Искитима Новосибирской области от 20.12.2016 № 41);
- Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р);
- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;
- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Нормативы обеспеченности населения предприятиями торговли установлены постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области».

Расчет учреждений и предприятий обслуживания населения города Искитима представлен в таблицах 3.5-1 – 3.5-8.

Таблица 3.5-1

Расчет учреждений образования

№ п/п	Наименование объекта	Норма, единица измерения	Требуется по норме на расчетный срок	Имеется по факту	Новое строительство		Рекомендации
					2017-2026 гг.	2027-2036 гг.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Детские дошкольные учреждения	Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место	3500	3699	100	320	Снос здания МБДОУ №8 «Калинка» и строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 320 мест
2	Общеобразовательные школы	Уровень обеспеченности неполным средним образованием 100%, средним – до 75% , место	8200	7222	1240	400	Снос здания МБОУ СОШ №6 и строительство общеобразовательной школы на 240 мест. Строительство общеобразовательных школ общей вместимостью 1400 мест
3	Внешкольные учреждения	10 % общего числа школьников, место	820	3473	300	300	Строительство музыкальной школы на 300 мест. Строительство детской школы искусств на 300 мест

Таблица 3.5-2

Расчет учреждений социального обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Норма, единица измерения	Требуется по норме на расчетный срок	Имеется по факту	Новое строительство		Рекомендации
					2017-2026 гг.	2027-2036 гг.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты	28 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место	440	0	440	0	Строительство домов-интернатов для престарелых, ветеранов труда и войны, платных пансионатов на 440 мест
2	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями	2 места на 1 тыс. человек (с 18 лет), место	110	0	140	0	Строительство домов-интернатов для взрослых инвалидов с физическими нарушениями на 110 мест. Строительство дома-интерната для детей-инвалидов на 30 мест
3	Детские дома-интернаты	3 места на 1 тыс. человек (от 4-17 лет), место	35	0	40	0	Строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей на 40 мест
4	Психоневрологические интернаты	3 места на 1 тыс. человек (с 18 лет), место	166	0	170	0	Строительство психоневрологического интерната на 170 мест
5	Территориальные центры социальной помощи семье и детям	объект	1	1	0	0	-
6	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	60 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место	940	0	600	340	Строительство специальных жилых домов и групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых на 940 мест

Таблица 3.5-3

Расчет учреждений здравоохранения

№ п/п	Наименование объекта	Норма, единица измерения	Требуется по норме на расчетный срок	Имеется по факту	Новое строительство		Рекомендации
					2017-2026 гг.	2027-2036 гг.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничные учреждения	13,47 коек на 1 тыс. человек, койка	902	563	300	100	Строительство противотуберкулезного отделения и роддома.
2	Амбулаторно-поликлинические учреждения	18,15 посещений в смену на 1 тыс. человек, посещение в смену	1216	1324	100	100	Строительство больничных учреждений общей мощностью 400 мест. Размещение кабинетов общих врачебных практик в новых микрорайонах общей мощностью 200 посещений в смену.
3	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи	1 автомобиль на 10 тыс. человек, автомобиль	7	5	2	0	Строительство станции скорой медицинской помощи на 2 автомобиля
4	Аптеки	1 объект на 12 тыс. человек, объект	6	39	0	0	-
5	Молочные кухни	4 порции в сутки на 1 ребенка (до 1 года), порция	2680	2680	0	0	-
6	Раздаточные пункты молочных кухонь	0,3 кв.м общей площади на 1 ребенка (до 1 ребенка), кв.м	201	200	0	0	-

Таблица 3.5-4

Расчет спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений

№ п/п	Наименование объекта	Норма, единица измерения	Требуется по норме на расчетный срок	Имеется по факту	Новое строительство		Рекомендации
					2017-2026 гг.	2027-2036 гг.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плоскостные спортивные сооружения	19494 кв.м на 10 тыс. человек, кв.м	130610	100000	23800	6810	Строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 30610 кв.м
2	Спортивные залы	3,5 тыс. кв.м на 10 тыс. человек, кв.м	23450	22370	1080	0	Строительство спортивных залов общей площадью 1080 кв.м
3	Бассейны общего пользования	20-25 кв.м зеркала воды на 1 тыс. человек, кв.м зеркала воды	1670	0	1050	620	Строительство бассейнов общей площадью зеркала воды 1670 кв.м
4	Ледовый каток	1 объект	1	0	1	0	Строительство ледового катка

Таблица 3.5-5

Расчет учреждений культуры и искусства

№ п/п	Наименование объекта	Норма, единица измерения	Требуется по норме на расчетный срок	Имеется по факту	Новое строительство		Рекомендации
					2017-2026 гг.	2027-2036 гг.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Помещения для культурно-досуговой и любительской деятельности	50 кв.м площади пола на 1 тыс. человек, кв.м	3350	1197	1900	250	Строительство помещений для культурно-досуговой и любительской деятельности на 2150 мест
2	Клубы	80 посетительских мест на 1 тыс. человек, место	5360	1060	4000	300	Строительство учреждений культуры клубного типа общей вместимостью 4300 мест
3	Кинотеатры	25-35 мест на 1 тыс. человек, место	1680	1060	620	0	Строительство кинотеатра на 620 мест
4	Киноконцертные залы	3,5-5 мест на 1 тыс. человек, место	240	0	240	0	Размещение киноконцертного зала на 240 мест
5	Театры	5-8 мест на 1 тыс. жителей, место	340	0	340	0	Строительство театра на 340 мест
6	Универсальный спортивно-зрелищный зал	6-9 мест на 1 тыс. человек, мест	400	0	400	0	Строительство универсального спортивно-зрелищного зала на 400 мест
7	Массовые библиотеки	6-7,5 тыс. единиц хранения на 1 тыс. человек, тыс. ед. хранения	402,0	88,2	300,0	14,0	Размещение массовых библиотек общей ёмкостью книжного фонда не менее 314,0 тыс. ед. хранения, 335 читательских мест

Таблица 3.5-6

Расчет предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

№ п/п	Наименование объекта	Норма, единица измерения	Требуется по норме на расчетный срок	Имеется по факту	Новое строительство		Рекомендации
					2017-2026 гг.	2027-2036 гг.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предприятия торговли						

	Стационарные торговые объекты	519,2 кв.м. площади торгового объекта на 1 тыс. человек, кв.м	34 786,4	89002,8	0	0	-
	в том числе:				0	0	-
	стационарные торговые объекты по продаже продовольственных товаров	172,0 кв.м. площади торгового объекта на 1 тыс. человек, кв.м	11 524,0	22771,6	0	0	-
	стационарные торговые объекты по продаже непродовольственных товаров	347,2 кв.м. площади торгового объекта на 1 тыс. человек, кв.м	23 262,4	66231,2	0	0	-
	Торговые объекты местного значения	194 объекта	194	296	0	0	-
	Торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках	0,7 торгового места на 1 тыс. человек, торговое место	47	45	0	2	Увеличение количества торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках
	Торговые павильоны и киоски						
	по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции	5,4 торговых объектов на 10 тыс. человек, объект	36	105	0	0	-
	по продаже продукции общественного питания	0,6 торгового объекта на 10 тыс. человек, объект	4	10	0	0	-
	по продаже печатной продукции	1,0 торговый объект на 10 тыс. человек, объект	7	10	0	0	-
2	Предприятия общественного питания	40 посадочных мест на 1 тыс. человек, посадочное место	2680	1856	700	130	Строительство предприятий общественного питания общей вместимостью 830 посадочных мест
3	Предприятия бытового обслуживания	9 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место	603	811	0	0	-
4	Прачечные	110 кг белья в смену на 1 тыс. человек, кг	7370	5000	1800	570	Строительство прачечных общей мощностью 2370 кг белья в смену
5	Химчистки	11,4 кг белья в смену на 1 тыс. человек, кг	764	480	200	90	Строительство химчисток общей мощностью 290 кг белья в смену
6	Баня (банно-оздоровительный комплекс)	5 мест на 1 тыс. человек, место	335	105	200	30	Строительство банно-оздоровительных комплексов на 230 мест

Таблица 3.5-7

Расчет кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи

№ п/п	Наименование объекта	Норма, единица измерения	Требуется по норме на расчетный срок	Имеется по факту	Новое строительство		Рекомендации
					2017-2026 гг.	2027-2036 гг.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отделение связи	1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект	11	5	5	1	Строительство 6 отделений почтовой связи
2	Отделения и филиалы банка	1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. человек, операционная касса	35	33	2	0	Размещение отделений банка

Таблица 3.5-8

Расчет учреждений жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п	Наименование объекта	Норма, единица измерения	Требуется по норме на расчетный срок	Имеется по факту	Новое строительство		Примечание
					2017-2026 гг.	2027-2036 гг.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гостиницы	6 мест на 1 тыс. человек, место	402	131	270	0	Строительство гостиниц на 270 мест
2	Пожарное депо	В соответствии с НПБ 101-95, машина	20	9	11	0	Увеличение мощности существующих пожарных частей до 20 пожарных машин
3	Кладбища традиционного захоронения	0,24 га на 1 тыс. человек, га	16,1	35,0	0	0	-

В течение расчетного срока запланирована реализация следующих мероприятий:

- снос здания МБДОУ №8 «Калинка» и строительство на месте снесенного объекта дошкольного образовательного учреждения на 100 мест;
- строительство дошкольного образовательного учреждения на 320 мест в Подгорном микрорайоне;
- снос здания МБОУ СОШ №6 и строительство на месте снесенного объекта общеобразовательной школы на 240 мест;
- строительство общеобразовательных школ общей вместимостью 1400 мест;
- строительство музыкальной школы на 300 мест;
- строительство детской школы искусств на 300 мест;
- строительство домов-интернатов для престарелых, ветеранов труда и войны, платных пансионатов на 440 мест;
- строительство домов-интернатов для взрослых инвалидов с физическими нарушениями на 110 мест;
- строительство дома-интерната для детей-инвалидов на 30 мест;
- строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей на 40 мест;
- строительство психоневрологического интерната на 170 мест;
- строительство специальных жилых домов и групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых на 940 мест;
- строительство противотуберкулезного отделения и роддома;
- строительство больничных учреждений общей мощностью 400 мест;
- размещение кабинетов общих врачебных практик в новых микрорайонах общей мощностью 200 посещений в смену;
- строительство станции скорой медицинской помощи на 2 автомобиля;
- строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 30610 кв.м;
- строительство спортивных залов общей площадью 1080 кв.м;
- строительство бассейнов общей площадью зеркала воды 1670 кв.м;
- строительство помещений для культурно-досуговой и любительской деятельности на 2150 мест;
- строительство учреждений культуры клубного типа общей вместимостью 4300 мест;
- строительство театра на 620 мест;
- размещение киноконцертного зала на 240 мест;
- строительство театра на 340 мест;
- строительство универсального спортивно-зрелищного зала на 400 мест;
- размещение массовых библиотек общей ёмкостью книжного фонда не менее 314,0 тыс. ед. хранения, 335 читательских мест;
- строительство предприятий общественного питания общей вместимостью 830 посадочных мест;
- строительство прачечных общей мощностью 2370 кг белья в смену;
- строительство химчисток общей мощностью 290 кг белья в смену;
- строительство банно-оздоровительных комплексов на 230 мест;
- строительство 6 отделений почтовой связи;
- размещение отделений банка;
- строительство гостиниц на 270 мест;
- увеличение мощности существующих пожарных частей до 20 пожарных машин;
- строительство Многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области площадью около 1500 кв.м.

3.6. Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети

Предложения по совершенствованию транспортной системы городского округа Искитим выполнены с учётом проектного развития системы федерального и регионального транспорта, в т. ч. транспортной системы Новосибирской агломерации (в рамках разработки Комплексной транспортной схемы Новосибирской агломерации).

Железнодорожный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 г. № 384-р, на территории г. Искитима запланирована организация скоростного движения (80-90 км/ч) на участке железной дороги Новосибирск-Барнаул.

Дорожная сеть

Перспектива развития улично-дорожной сети связана с обеспечением должных параметров транспортной доступности объектов соцкультбыта, повышения класса и пропускной способности существующих улиц и дорог.

С западной стороны Искитим опоясывает дорога федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» (Новосибирск – Барнаул), также с запада подходит дорога регионального значения 50 ОП РЗ 50К-39 (на Сузун).

Межмуниципальные дороги подходят с северо-запада – 50 ОП МЗ 50Н-0801 (на п. Чернореченский) и востока: 50 ОП МЗ 50Н-0818 (на п. Логовой), 50 ОП МЗ 50Н-0804 (Искитим – Верх-Коев – Михайловка) и 50 ОП МЗ 50Н-0816, 50 ОП МЗ 50Н-0815 (на с. Старый Искитим).

С целью обеспечения соответствия внутригородской улично-дорожной сети внешним связям, проектом предлагается:

- реконструкция, с доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения ул. Советской (с устройством новых путепроводов через ж/д пути на севере (55 км) и на юге (62 км), ул. Юбилейной, ул. Декабристов, с проектируемым участком до Набережной, Юбилейного проспекта;
- реконструкция до параметров транспортно-пешеходных магистральных улиц районного значения: ул. Центральный микрорайон, ул. Комсомольской, ул. Канатной на отрезке от моста до ул. Гоголя, ул. Гоголя до ул. Некрасова, ул. Набережной, дороги от «Чуйского тракта» до пересечения с ул. Молодёжной, ул. Молодёжной, ул. Шипуновской, ул. Прорабской.
- реконструкция следующих улиц местного значения: Пушкина (на отрезке от ул. Юбилейной до ул. Лизы Чайкиной), Лизы Чайкиной, с проектируемым участком до Набережной, ул. Тургенева, Некрасова (и проезда в её створе до остановки Пролетарской), участка ул. Береговой (до ост. Солнечная), дороги вдоль р. Берди, Канатная (до моста), Уклонная, Линейная, дороги через промышленную зону от ул. Линейной до Юбилейного проспекта, дороги от переезда 62 км, вдоль ж/д (с восточной стороны) до Ложка, с путепроводом через ж/д пути 64 км, Почтовая, Центральная, Гагарина; а также следующих улиц и дорог местного значения в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах: Полевая, Шипуновский квартал, дороги от ул. Шипуновский квартал до комплекса «Святой ключ», дороги, обходящей НЗИВ с севера и запада, дороги, обходящей жилой район на правом берегу Берди (ост. Пролетарская) с запада, севера и юга.

Кроме упомянутых выше планируемых участков улично-дорожной сети, проектируется улица местного значения, опоясывающая проектируемый район с запада. В теле данного района предусматриваются пешеходные улицы.

Все мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети отнесены на первую очередь, по новому строительству – на расчётный срок.

Проектом предлагается на реконструируемой улично-дорожной сети, организация новых маршрутов общественного транспорта, также рассчитанную на первую очередь, по следующим улицам: Центральный микрорайон, Линейная, по дороге, продолжающей ул. Юбилейную до «Чуйского тракта», по ул. Западный жилмассив до ост. Зелёная горка, от ост. Переезд 62 км до ост. Дачи (р-н Ложки) с подъездом к проектируемой инвестиционной площадке.

На базе железнодорожного вокзала и сети городского общественного транспорта проектом предусматривается организация транспортно-пересадочного узла агломерационного уровня (регионального значения).

Таблица 3.6-1

Реконструкция улично-дорожной сети (1-я очередь)

Элементы улично-дорожной сети	Протяжённость, м
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения	
Советская, Юбилейная, Декабристов, Юбилейный проспект	13500
Транспортно-пешеходные магистральные улицы районного значения	
Центральный микрорайон, Комсомольская, Канатная на отрезке от моста до ул. Гоголя, Гоголя до ул. Некрасова, Набережная, дороги от «Чуйского тракта» до пересечения с ул. Молодёжной, Молодёжная, Шипуновская, Прорабская	14000
Улицы местного значения	
Пушкина (на отрезке от ул. Юбилейной до ул. Лизы Чайкиной), Лизы Чайкиной, Тургенева, Некрасова (и проезда в её створе до остановки Пролетарской), участка ул. Береговой (до ост. Солнечная), дороги вдоль р. Берди, Канатная (до моста), Уклонная, Линейная, дороги через промышленную зону от ул. Линейной до Юбилейного проспекта, дороги от переезда 62 км, вдоль ж/д (с восточной стороны) до Ложка, Почтовая, Центральная, Гагарина	21500
Улицы и дороги местного значения в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах	
Полевая, Шипуновский квартал, дороги от ул. Шипуновский квартал до комплекса «Святой ключ», дороги, обходящей НЗИВ с севера и запада, дороги, обходящей жилой район на правом берегу Берди (ост. Пролетарская) с запада, севера и юга.	15000
Итого	64000

Таблица 3.6-2

Проектируемая улично-дорожная сеть

Элементы улично-дорожной сети	Протяжённость, м	
	1-я очередь	Расчётный срок
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения		
участок продления ул. Декабристов до Набережной	158	-
Улицы местного значения		
участок продления ул. Лизы Чайкиной до Набережной	-	462
улица, опоясывающая проектируемый жилой район с запада	-	2185
Итого	158	2647

Таблица 3.6-3

Сооружения транспортной инфраструктуры

Уровень	Сооружения транспортной инфраструктуры	Примечание
Регионального значения	Транспортно-пересадочный узел агломерационного ранга на базе железнодорожного вокзала Искитима и автостанции	Новое строительство (расчётный срок)
Местного значения	Путепровод через ж/д пути 55 км	Новое строительство (расчётный срок)
	Путепровод через ж/д пути 62 км	Новое строительство (расчётный срок)
	Путепровод через ж/д пути 64 км	Новое строительство (расчётный срок)
	Путепровод через ж/д пути на ул. Советской	Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (1-я очередь)
	Мост через р. Койниху на ул. Советской	Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (1-я очередь)
	Путепровод через ж/д пути на ул. Юбилейной	Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения; устройство тротуаров (1-я очередь)
	Мост через р. Бердь в створе ул. Комсомольской	Реконструкция, с доведением до параметров транспортно-пешеходных магистральных улиц районного значения (1-я очередь)
	Мост через р. Шипуниху на ул. Прорабской	Реконструкция, с доведением до параметров улиц местного значения (1-я очередь)
Мост через р. Шипуниху на ул. Полевой	Реконструкция, с доведением до параметров улиц местного значения (1-я очередь)	

Автомобильный транспорт

На территории городского округа Искитим на расчётный срок предполагается проживание 67000 человек. Расчёт уровня автомобилизации, количества автозаправочных станций и станций технического обслуживания автомобилей, исходя из проектной численности населения, приведён в таблице 3.6-4.

Таблица 3.6-4

Проектируемая численность парка автомобилей, автозаправочных станций и станций технического обслуживания

Население городского округа Искитим на расч. срок, чел	Расчётная автомобилизация			Расчётное кол-во АЗС (при норм 1 колонка на 1200 легков. авт.), колонок	Расчётное кол-во СТО (при норм 1 пост на 200 легков. авт.), постов
	легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит.	грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит.	мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит.		
67000	26800	2680	6700	22	134

Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов.

3.7. Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Прогнозируется подключение к системе водоснабжения потребителей в районах, не охваченных централизованным водоснабжением, и объектов перспективной застройки.

Потребления технической воды в г. Искитиме не прогнозируется.

Сценарием перспективного развития системы водоснабжения г. Искитима предусмотрены следующие мероприятия:

- зонирующие системы водоснабжения с целью повышения давления в южном водоводе;
 - для подключения к системе водоснабжения объектов перспективной застройки в Ясном жилмассиве;
 - реконструкция магистральных водоводов;
 - реконструкция распределительной водопроводной сети;
 - строительство новых участков с целью подключения к системе водоснабжения объектов перспективной застройки и районов, не охваченных централизованным водоснабжением, а также в целях кольцевания участков, протяженностью более 200 м;
 - демонтаж участков водопроводной сети в местах сноса ветхого жилья с целью подготовки территории к новому строительству;
 - бурение новых скважин для обеспечения питьевой водой территорий, не охваченных центральным водоснабжением;
 - замена насосного оборудования на насосных станциях первого и второго подъемов;
 - строительство сооружений обработки промывных вод на водопроводных очистных сооружениях;
 - реконструкция водозаборных и очистных сооружений (НФС) (производительность 50,0 м³/сут.).
- Зонирование системы водоснабжения предусматривает следующие виды работ:
- выполнение переключения насосного агрегата № 4 НС – II на южный водовод;
 - установку четырех регуляторов давления «после себя».
- Реконструкция магистральных водоводов предусматривает следующие виды работ:
- выполнение проектных работ;
 - прокладку 40 487м трубопроводов из полиэтилена диаметром 500 мм на глубине 2,5 м;

- оснащение водоводов запорной арматурой;
- устройство на водоводах смотровых колодцев и камер переключения;
- проведение гидравлического испытания водоводов;
- дезинфекцию и промывку водоводов.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СП 31.13330.2012 п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке – 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 метров.
 При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.
 Рекомендуются ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Водопроводные сети

Расположение трубопроводов было определено на основании генерального плана, согласно СП 42.13330.2011.

На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

Сети водопровода – кольцевого и тупикового типа.

Магистральные водопроводные сети прокладываются подземно в траншее на глубине 2,5 м.

В качестве материала труб водопроводной сети рекомендуется применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и простота монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико – экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.

Проектируемая система хозяйственно – питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно – техническим приборам жилых и общественных зданий, полива зеленых насаждений, проездов и противопожарные нужды.

Для циркуляции воды и повышения давления в трубах используются водяные насосы, для подъема воды на верхние этажи многоэтажных домов.

Для обеспечения подачи расчётных расходов воды необходимо осуществить строительство кольцевой сети водопровода, с установкой на сети пожарных гидрантов через 150 м.

Предусматривается установка пожарных гидрантов.

Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение любого здания не менее чем от двух гидрантов.

Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.

Таблица 3.7-1

Расчет максимального потребления воды населением на хозяйственно – питьевые нужды на основании действующих нормативов потребления воды на 1 очередь (2027г.)

№ п.п.	Категория потребления	Норма потребления, л/сут	Количество потребителей	Расчетное потребление		
				среднесуточное, куб. м/сут	в сутки максимального потребления, куб. м/сут	в час максимального потребления, куб. м/ч
1	С водопользованием из водоразборных колонок	35	–	–	–	–
2	С водопроводом, без канализации	95	9278	881,40	1057,68	65,88
3	С холодным водоснабжением и канализацией (+новое строительство ИЖС)	170	1872	318,28	381,93	23,79
4	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией		2702	675,57	810,69	50,50
	– на нужды холодного водоснабжения	150		405,34	486,41	30,30
	– на нужды горячего водоснабжения	100		270,23	324,27	20,20
5	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами (+новое строительство многоэтажных домов)		49481	14349,45	17219,35	1072,62
	– на нужды холодного водоснабжения	170		8411,75	10094,10	628,78
	– на нужды горячего водоснабжения	120		5937,71	7125,25	443,84
6	С холодным водоснабжением, канализованием, водонагревателями, ваннами	210	167	35,01	42,01	2,62
7	Полив приусадебных участков, кв. м	5	63500	3175,00	3175,00	197,78
8	Расход пожарный			756,00	756,00	
9	Неучтенные расходы (20%)				3902,33	
	Всего :		63500		27345,00	

Таблица 3.7-2

Расчет максимального потребления воды населением на хозяйственно – питьевые нужды на основании действующих нормативов потребления воды на расчетный срок (2037г.)

№ п.п.	Категория потребления	Норма потребления, л/сут	Количество потребителей	Расчетное потребление		
				среднесуточное, куб. м/сут	в сутки максимального потребления, куб. м/сут	в час максимального потребления, куб. м/ч
1	С водопользованием из водоразборных колонок	35	–	–	–	–
2	С водопроводом, без канализации	95	–	–	–	–
3	С холодным водоснабжением и канализацией (+новое строительство ИЖС)	170	11210	1905,72	2286,87	142,45
4	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией		2702	675,57	810,69	50,50
	– на нужды холодного водоснабжения	150		405,34	486,41	30,30
	– на нужды горячего водоснабжения	100		270,23	324,27	20,20
5	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами (+новое строительство многоэтажных домов)		52921	15347,05	18416,47	1147,19
	– на нужды холодного водоснабжения	170		8996,55	10795,86	672,49
	– на нужды горячего водоснабжения	120		6350,51	7620,61	474,70
6	С холодным водоснабжением, канализованием, водонагревателями, ваннами	210	167	35,07	42,08	2,62
7	Полив приусадебных участков, кв. м	5	67000	3350,01	4020,02	250,41
8	Расход пожарный			756,00	756,00	
9	Неучтенные расходы (20%)				5115,22	
	Всего :		67000		31447,34	

Производительности существующих источников водоснабжения достаточно для покрытия перспективной нагрузки на систему водоснабжения, поэтому расширение водозабора не требуется.

Технологическая схема станции водоподготовки полностью соответствует качеству исходной воды, поэтому реконструкция основных сооружений ВОС не требуется.

В качестве системы управления режимами водоснабжения предусматривается частотное управление на насосных станциях первого и второго подъема.

Все объекты системы водоснабжения оснащены приборами учета.

Реконструируемые водоводы и участки распределительной сети проходят максимально приближенно к существующим трассам.

Вновь прокладываемые участки сети проходят по улицам вдоль дорожных проездов.

Строительство новых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не предусматривается.

Граница зоны размещения водозабора, станции водоподготовки, резервуаров чистой воды и насосной станции второго подъема совпадают с границами первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения.

Водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Сети самотечной канализации выполняются из гофрированных полиэтиленовых безнапорных труб по ГОСТ Р 54475-2011.

Сети напорной канализации выполняются из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.

При производстве работ руководствоваться требованиями и нормами СНиП 3.05.04-85. При пересечении проектируемых сетей с существующими подземными коммуникациями все работы вести согласно СНиП III-8-76 п. 3.40, СНиП III-42-80 п. 1.90.

Нормы на хоз – питьевое водопотребление приняты в соответствии со схемой водоснабжения г. Новосибирска, разработанной ООО «А7 Инжиниринг». Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз – питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. В соответствии с принятыми санитарными нормами оборудования зданий, численностью населения и нормами водопотребления, расходы воды населением приведены в таблице 3.7-3

Канализование проектируемой застройки возможно организовать в существующие и вновь выстроенные магистральные коллекторы.

Система водоотведения рекомендуется раздельная.

Согласно проектным решениям на расчетный срок предусматривается отвод сточных вод с множества не канализованных территорий. Так как производительность существующих городских сооружений имеет резерв, предлагается большую часть стоков направить по главному напорному коллектору с предварительной его реконструкцией.

Для подключения к существующим напорным городским сетям сетей водоотведения с новых территорий и территорий ранее не канализованных, предполагается строительство новых канализационных насосных станций, а также реконструкция существующих.

К реконструкции предлагаются:

КНС №2, увеличение расчетной производительности на 8,7 куб.м/ч;

КНС (ул. Карьер цемзавода, 12), увеличение расчетной производительности на 37,4 куб.м/ч;

КНС №5, увеличение расчетной производительности на 6,7 куб.м/ч.

КНС №7, увеличение расчетной производительности на 4,5 куб.м/ч.

КНС №9, увеличение расчетной производительности на 6,4 куб.м/ч.

Новое строительство:

КНС №16, расчетная производительность 36,7 куб.м/ч.;

КНС №17, расчетная производительность 24,7 куб.м/ч.;

КНС №18, расчетная производительность 14,0 куб.м/ч;

КНС №19, расчетная производительность 29,2 куб.м/ч;

Существующие сети, находящиеся по пути движения сточных вод после реконструируемых КНС (увеличение расчетной производительности) также предусмотрено реконструировать (с увеличением диаметра) на основании предварительного гидравлического расчета.

Гидравлический расчет проводится на последующих стадиях проектирования

В целях исключения перегрузки существующих сетей, канализование новых территорий близ микрорайона Шипуновский и канализование самого м-на выполнить с последующей очисткой стоков на локальных очистных сооружениях. Производительность ЛОС№1 - 400 куб.м/сут. Санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов – 150 м. Очищенные сточные воды по самотечному коллектору предполагается направить в р. Шипуника.

Также строительство локальных очистных сооружений предлагается для территории, расположенной по правую часть от р. Бердь в восточной части г. Искитим вдоль улицы Береговая. Производительность ЛОС№2 – 180 куб.м/сут.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории необходимо предусмотреть развитие системы водоотведения в соответствии с потребностями жителей, соответствующее задачам его устойчивого социально – экономического развития, обеспечивающее присоединение новых объектов жилищного и социально – культурного назначения, соответствующее требованиям надежности и эффективности.

Проектом предусматривается создание централизованной системы канализования всех культурно – бытовых зданий и жилой проектируемой застройки.

Технологическое оборудование и точное место расположения канализационных насосных станций уточняется на последующих стадиях проектирования.

В местах присоединения, ответвлений, поворотов предусмотреть установку смотровых колодцев диаметром не менее 1000 мм в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03 – 85.

Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения г. Искитима отсутствуют. Рекомендуется в кратчайшие сроки выполнить и утвердить проекты ЗСО.

Санитарно – защитные зоны канализационных насосных станций до границ жилой застройки принимаются по табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 и составляют 15 – 20 метров.

Санитарно – защитная зона городских очистных сооружений канализации до границ жилой застройки принимается по табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 и составляет 500 м.

Для уменьшения зон санитарной охраны очистных сооружений предлагается при реконструкции использовать технологии механического обезвоживания осадка в закрытых помещениях, тогда санитарно – защитные зоны очистных сооружений будет уменьшены и составят 300м, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03.

С целью увеличения эффективности очистки сточных вод и снижения негативного воздействия сбросов сточных вод на окружающую среду требуется произвести следующие мероприятия:

внедрить систему нитри – денитрификации на сооружениях биологической очистки;

принять модернизированные установки для обеззараживания очищенного стока;

включить модернизацию и реконструкцию очистных сооружений г. Искитима в целевые ведомственные программы для решения вопроса финансирования;

произвести реконструкцию ветхих канализационных сетей с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных коммуникаций;

в кратчайшие сроки выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны (ЗСО) объектов системы водоотведения.

Таблица 3.7-3

Расчет прогнозного водоотведения от населения на основании действующих нормативов водоотведения на 1 очередь (2027г.)

№ п./п.	Категория потребления	Норма потребления, л/сут	Численность населения	Расчетное количество стоков	
				Количество стоков, куб. м/сут	Максимальное количество стоков, куб. м/сут
1	С водопользованием из водоразборных колонок	35	–	–	–
2	С водопроводом, без канализации	95	9278	881,40	1057,68
3	С холодным водоснабжением и канализацией (+ новое строительство ИЖС)	170	1872	318,28	381,93
4	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией			675,57	810,69
	– на нужды холодного водоснабжения	150	2702	405,34	486,41
– на нужды горячего водоснабжения	100	270,23		324,27	
5	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами (+новое строительство многоэтажных домов)			14349,45	17219,35
	– на нужды холодного водоснабжения	170	49481	8411,75	10094,10
	– на нужды горячего водоснабжения	120		5937,71	7125,25
6	С холодным водоснабжением, канализованием, водонагревателями, ваннами	210	167	35,01	42,01
7	Неучтенные расходы (20%)				3902,33
	Всего :		63500		23414,00

Таблица 3.7-4

Расчет прогнозного водоотведения от населения на основании действующих нормативов водоотведения на расчетный срок (2037г.)

№ п./п.	Категория потребления	Норма потребления, л/сут	Численность населения	Расчетное количество стоков	
				Количество стоков, куб. м/сут	Количество стоков, куб. м/сут
1	С водопользованием из водоразборных колонок	35	–	–	–
2	С водопроводом, без канализации	95	–	–	–
3	С холодным водоснабжением и канализацией (+новое строительство ИЖС)	170	11210	1905,72	2286,87
4	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией		2702	675,57	810,69
	– на нужды холодного водоснабжения	150		405,34	486,41
	– на нужды горячего водоснабжения	100		270,23	324,27
5	С холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами (+новое строительство многоквартирных домов)		52921	15347,05	18416,47
	– на нужды холодного водоснабжения	170		8996,55	10795,86
	– на нужды горячего водоснабжения	120		6350,51	7620,61
6	С холодным водоснабжением, канализованном, водонагревателями, ваннами	210	167	35,07	42,08
7	Неучтенные расходы (20%)				5115,22
	Всего :		67000		30691,34

Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СНиП П–35–76* «Котельные установки».

Тепловые нагрузки

Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке и сокультульбиту выполнен в соответствии со СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», а также с учетом требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010г. №262.

Для разработки схемы теплоснабжения тепловые нагрузки определены:

По существующей жилой застройке и объектам сокультульбита, действующим промпредприятиям – по проектам, с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

По вновь проектируемой жилой застройке и объектам сокультульбита – по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

В основу расчетов тепловой нагрузки приняты следующие исходные данные :

Расчетная наружная температура воздуха для проектирования отопления тн.р.о.= –37оС;

То же для систем вентиляции тн.р.в.= –24 оС;

Расчетная численность населения на I очередь строительства – 54430 чел. (население, пользующееся тепловой энергией);

Общая площадь строительства на I очередь строительства – 1578,5 тыс. кв. м;

Расчетная численность населения на расчетный срок – 57770 чел. (население, пользующееся тепловой энергией);

Общая площадь строительства на расчетный срок – 2025,4 тыс. кв. м.

Общие тепловые нагрузки на жилищно – коммунальную застройку определены по удельным показателям расчетного расхода тепла, отнесенного к 1 кв. м общей площади в различных типах застройки, тепловая нагрузка на

объекты социально – культурно – бытового обслуживания подсчитывалась по удельным показателям, принятым на 1 куб. м здания, в зависимости от их назначения.

Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов и местоположение ЦТП должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Общая тепловая нагрузка составила

Таблица 3.7-5

Расчет требуемой суммарной тепловой мощности на территории г.Искитим

Количество жилья (многоквартирные дома), тыс. кв.м			Тепловая мощность, кВт			Источники теплоснабжения
Сущ. положение	I-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)	Сущ. положение	I-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)	
1076,0	1578,5	2025,4	129120	189420	243048	Котельные г. Искитим

Сценарием перспективного развития системы теплоснабжения г. Искитима предусмотрено реконструкция котельной завода НЗИВ. Требуется довести до проектной мощности турбины П-6-1,2-0,5. Увеличение мощности турбины предусмотреть с 3 МВт до проектной 6 МВт.

Тепловые сети

Для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей до ЦТП предусмотрено устройство трубопроводов по действующим ГОСТ на 25 кгс/кв. м, после ЦТП на 16 кгс/кв. м.

Прокладка магистральных тепловых сетей предусматривается наземная на низких опорах. Трубопроводы монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704–91 из стали В20 ГОСТ 10705–80. Соединение труб выполняются на сварке. Арматура тепловых сетей – стальная. Прокладка тепловых сетей под магистральными автодорогами предусматривается в проходных каналах.

Прокладка распределительных тепловых сетей предусматривается в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах лоткового типа по серии 3.006–2. Трубопроводы монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704–91 из стали В20 ГОСТ 10705–80. Соединение труб выполняются на сварке. Арматура тепловых сетей – стальная. Прокладка тепловых сетей под магистральными автодорогами предусматривается в проходных каналах.

В качестве антикоррозийного покрытия предусматривается комплексное полиуретановое покрытие «Вектор» РД 153–34.0–20.518–2003. Тепловую изоляцию трубопроводов и оборудования выполнить по серии 7.903–9 в.1 и СНиП 41–03–2003. В качестве тепловой изоляции трубопроводов предлагается принять маты теплоизоляционные «Батиз Термо +400» по ТУ 5769–002–13949929–2005. Окончательное решение о выборе изоляции должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования в соответствии со СНиП.

Тепловые удлинения воспринимаются сильфонными компенсаторами и естественными поворотами трассы. Для предотвращения коррозии трубопроводов от блуждающих токов при подземной прокладке предусматривается пассивная электрозащита.

Удаление дренажных вод из тепловых камер предусматривается выпусками в ливневую канализацию (с соблюдением уклонов и отметок для обеспечения самотечного удаления воды).

Газоснабжение

Генеральный план предусматривает следующие мероприятия по газификации:

строительство газовой котельной для участков нового строительства; строительство распределительных газовых сетей; перевод жилых домов (квартир) на использование природного газа для отопления и пищевого приготовления.

Использование природного газа предусматривается для: приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной застройке – 100%.

Годовые расходы газа на индивидуально – бытовые нужды населения определены в соответствии с принятыми расчетными показателями и с удельными нормами расхода газа.

Удельные нормы потребления и расчетные расходы газа определены по СНиП 42–01–2002, СП 42–101–2003 разд. 3.

Годовые расходы газа на отопление частного сектора определены из максимально – часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

По группе индивидуально – бытовых потребителей максимально – часовой расход газа на пищевое приготовление и горячее водоснабжение определен из номинального расхода газа газовыми приборами и коэффициента одновременности работы приборов.

Коэффициент одновременности принят в соответствии с разд. 3 СП 42–101–2003 в зависимости от численности газоснабжающего населения.

Максимально часовые расходы газа на отопление частного сектора города определены из величины отапливаемой площади и укрупненного показателя максимально – часового расхода тепла на отопление жилых зданий.

Результаты расчета расхода газа по городу приведены в таблице 3.7-6.

Расчет произведен для индивидуального жилого строительства на территории г. Искитима

Таблица 3.7-6

Суммарный расход газа на территории г.Искитим

Численность населения (ИЖС), пользующихся газом, чел			Расход газа, тыс. куб. м/год			Источник газоснабжения
Сущ. положение	1-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)	Сущ. положение	1-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)	
9012	9070	9130	2703,6	2721,0	2739,0	От ГРП

Технологическое оборудование и нагрузки уточняются на последующих стадиях проектирования.

Прокладка газопроводов всех давлений предусматривается из стальных и полиэтиленовых труб заводского исполнения. Прокладка газопровода высокого давления предусматривается подземно.

Электроснабжение

Генеральным планом предусматривается освоение новых территорий под размещение жилой и общественной застройки и дальнейшее развитие сложившихся жилых микрорайонов.

Для покрытия прироста электрической нагрузки рассматриваемой территории предлагается построить и оборудовать распределительную трансформаторную подстанцию (далее – РП) и необходимое количество трансформаторных подстанций (далее – ТП) с РКЛ-10 кВ.

Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2016–2020 гг., утвержденной приказом МЖКХиЭ НСО 16.05.2017 №120, на территории г. Искитим предусмотрены мероприятия по строительству ЛЭП 10 кВ от ТП-219и до ТП-167и (мкр. Ложок до ул. Шипуновская), реконструкция ТП-167и ТП-219и для создания сети резервного электроснабжения РП-8 ИМГ.

Подсчет электрических нагрузок

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: городов оборудованных стационарными электроплитами без кондиционеров данный показатель принят в размере 2100 кВт*ч/год на 1 человека. Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, наружного освещения, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Итоги подсчета приведены в таблице 3.7-7

Таблица 3.7-7

Электропотребление г. Искитима

Численность населения, чел.			Электропотребление, тыс. кВт*ч/год		
Сущ. положение	1-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)	Сущ. положение	1-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)
60 078	63 500	67 000	24 031	25 400	26 800

Для перспективного строительства нового микрорайона предусматривается подвод кабельной линии до планируемого ЦП. Расчетное электропотребление новой планируемой территорией составит 2743 тыс. кВт*ч/год.

Построение схемы распределительных сетей 10 кВ выходит за рамки настоящего проекта и будет решаться на последующих этапах проектирования с учётом архитектурно – планировочных решений.

Сети связи

В соответствии с концепцией перехода на эфирное вещание, планируется перевод на эфирное радиовещание и ликвидация проводного.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания. В строящихся домах предлагается предусматривать установку УКВ – радиоприемников, позволяющих осуществлять прием программ в диапазоне городского радиовещания, с безусловным доведением сигналов ГО и оповещения о ЧС.

Сценарием перспективного развития сетей связи г. Искитима предусмотрено:

модернизация телефонной сети общего пользования (увеличение номерной емкости);

замена аналогового оборудования на цифровое на цифровых телефонных станциях;

продвижение новых услуг связи (интернет);
развитие мультисервисной сети (обеспечение всеми телекоммуникационными услугами населения).

Таблица 3.7-8

Потребное количество телефонов в г. Искитим

Численность населения, чел.			Число телефонов, шт.		
Существующее положение	1-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)	Существующее положение	1-я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)
60078	63500	67000	25032	21897	19143

3.8. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории входят: строительство грунтовых и бетонных берегозащитных сооружений; подсыпка пониженных и заболоченных участков территории, предназначенной для застройки;

расчистка территории от кустарника;
снятие растительного слоя грунта по трассам будущих улиц и проездов, с последующим хранением в строго отведенных местах, и использованием при благоустройстве территории;

организация сбора и очистки поверхностного стока с планируемой территории.

Излишки грунта, полученные при устройстве дорожных корыт, могут быть использованы для благоустройства, подсыпки пониженных мест на территории новой застройки, укрепления оврагов прилегающих территорий.

Анализ современного состояния планируемой территории показал, что данный тип рельефа в местах планируемого нового строительства благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц и дорог, но, при этом, неблагоприятен для прокладки самотечных инженерных сетей, т.к. средний уклон местности менее 0,5%. Также необходима подсыпка заболоченных и пониженных мест.

В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

1. Вертикальная планировка
2. Водостоки
3. Расчёт объёмов поверхностного стока
4. Охрана окружающей среды
5. Очистка поверхностного стока.

Вертикальная планировка

В связи с тем, что в городе уже сложилась определенная архитектурно-планировочная структура, в основу планового и высотного решения положена сеть существующих улиц. Все существующие проезды в высотном отношении должны решаться с сохранением существующих капитальных покрытий.

На тех участках автодорог, где не выдержаны минимально допустимые продольные уклоны – 0,004, должна быть произведена реконструкция асфальтобетонных покрытий для того, чтобы обеспечить прием поверхностных вод в дождеприемники.

В зоне новой застройки и, по возможности, в зоне существующей застройки с некапитальными дорожными покрытиями, вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением кварталов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. Улицы проектируются во врезке на 0,3 – 0,5 м. Поверхность тротуаров, газонов и других элементов улиц, примыкающих к проезжей части, по возможности превышают по отношению к ней на 0,15 м. Поперечный уклон поверхности проезжих частей улиц и дорог установлен в зависимости от типов дорожных покрытий и принят в среднем для асфальтобетонных и цементно-бетонных покрытий из плит – 2,0%, для щебёночных покрытий – 2,5-3%. Максимальные продольные уклоны по уличной сети составляют для магистралей городского значения регулируемого движения 0,05, для магистралей городского значения непрерывного движения 0,04, для скоростных магистралей 0,03, на проездах местного значения – до 0,08, минимальные продольные уклоны – 0,004.

Водостоки

В настоящем проекте намечена схема водосточной сети и очистки поверхностного стока планируемой территории.

С целью предотвращения повышения уровня грунтовых вод и улучшению экологической ситуации на планируемой территории проектом планируются предусматривается устройство развитой ливневой сети и закрытых очистных сооружений ливневых вод, благоустройство и озеленение территории.

На данный момент на планируемой территории имеется небольшая протяжённость сеть существующей ливневой канализации. В основном, сброс ливневых стоков производится на существующий рельеф и водёмы без предварительной очистки. Только на территории 12-го бассейна стока находятся существующие очистные сооружения ливневой сети.

Территория разбита на 13 бассейнов стока, имеющих самостоятельные выпуски на площадки существующих и проектных очистных сооружений ливневой сети.

Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым магистральным улицам в направлении максимальных уклонов рельефа. Также проектные открытые и закрытые водостоки предусмотрены на тех участках внутри микрорайонов, где для упорядоченного отвода воды к площадке очистного сооружения, необходим перехват стоков с вышележащей территории. Система ливневой канализации включает в себя самотечные трубопроводы закрытой ливневой сети, проектные лотки и каналы, существующие и проектные очистные сооружения ливневой сети закрытого типа.

Открытые водостоки представляют собой пропуск воды по краю проезжей части или по водоотводным лоткам свободным пробегом с внутриквартальной территории в направлении естественного понижения рельефа к дождеприёмным колодцам и далее в закрытую водосточную сеть, которая ведёт к площадкам очистных сооружений ливневой сети закрытого типа.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Часть проектируемой ливневой канализации подключается к существующим коллекторам ливневого стока и наоборот, существующие коллекторы ливневой канализации, имеющие выпуск поверхностного стока на рельеф и в водные объекты без предварительной очистки, в свою очередь, подключаются к проектным коллекторам ливневой канализации, для упорядоченного отвода стока с вышележащей территории, на площадки очистных сооружений ливневой сети.

Сброс ливневого стока в водоёмы производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых принимается по расчёту на дальнейших стадиях проектирования. Принятая конструкция рассеивающих выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с водой водоёма.

Для повышения водопроницающей и дренирующей роли гидрографической сети возможна расчистка водоёмов, русла и берегов каналов. По результатам гидрогеологических изысканий будет выявлена необходимость выполнения берегоукрепительных работ.

Расчет объемов поверхностного стока

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий определён в соответствии с «Рекомендациями по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», а также в СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети».

$W_{\Gamma} = W_{\text{д}} + W_{\text{т}} + W_{\text{м}}$,
где $W_{\text{д}}$, $W_{\text{т}}$ и $W_{\text{м}}$ – среднегодовой объём дождевых, талых и поливомоечных вод, м³.

Среднегодовой объём дождевых ($W_{\text{д}}$) и талых ($W_{\text{т}}$) вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:

$W_{\text{д}} = 10h_{\text{д}}\Psi_{\text{д}}F$;
 $W_{\text{т}} = 10h_{\text{т}}\Psi_{\text{т}}F$;
где F – общая площадь стока, га;
 $h_{\text{д}}$ – слой осадков, мм, за тёплый период года, определяется по таблице 2 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2); $h_{\text{д}} = 321$ мм.
 $h_{\text{т}}$ – слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по таблице 1 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2); $h_{\text{т}} = 104$ мм.

$\Psi_{\text{д}}$ и $\Psi_{\text{т}}$ – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно. При определении среднегодового количества дождевых вод $W_{\text{д}}$, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока $\Psi_{\text{д}}$ для общей площади F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности.

При определении среднегодового объёма дождевых вод $W_{\text{д}}$, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока $\Psi_{\text{д}}$ находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые следует принимать:

для водонепроницаемых покрытий 0,6–0,8;
для грунтовых поверхностей – 0,2;
для газонов – 0,1.

При определении среднегодового объёма талых вод $W_{\text{т}}$ с селитебных территорий и площадок предприятий с учётом уборки снега и потерь воды за счёт частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5–0,7.

Общий годовой объём поливомоечных вод ($W_{\text{м}}$), м³, стекающих с площади стока, определяется по формуле:

$W_{\text{м}} = 10m \cdot k \cdot F_{\text{м}} \cdot \Psi_{\text{м}}$,
где t – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2–1,5 л/м² на одну мойку);

k – среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150);

$F_{\text{м}}$ – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

$\Psi_{\text{м}}$ – коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5).

Для сокращения объёма талых вод на территории населённых пунктов в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депонированием на «сухих» снегосвалках, либо его сброс в снегоплавильные камеры с последующим отводом талых вод в водосточную сеть.

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого, талого стоков и моечных вод приведены в таблице 3.8-1.

Таблица 3.8-1

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого, талого стоков и моечных вод

№ бассейна стока	№ Очистного сооружения	Площадь бассейна стока, га	Объём дождевого стока, тыс.м ³ /год	Объём талого стока, тыс. м ³ /год	Объём моечных вод, тыс.м ³ /год
1	2	3	4	5	6
1	ЛОС-1	42,4	26,2	9,8	2,0
2	ЛОС-2	155,7	92,6	35,2	7,4
3	ЛОС-3	212,2	160,4	59,7	11,2
4	ЛОС-4	35,8	22,3	9,7	1,5
5	ЛОС-4	330,6	257,2	95,8	15,1
6	ЛОС-5	212,7	162,5	60,1	12,0
7	ЛОС-6	66,0	40,1	18,2	2,5
8	ЛОС-7	72,4	38,3	15,7	1,7
9	ЛОС-8	69,5	38,2	17,4	2,3
10	ЛОС-8	61,6	35,1	16,3	1,8
11	ЛОС-9	55,9	42,0	16,9	2,0
12	ЛОС-10	191,0	146,2	57,1	11,5
13	ЛОС-11	224,6	130,2	52,1	8,4
Всего:			1191,3	464,0	74,9

Среднегодовой объём селитебных сточных вод $W_{\Gamma} = W_{\text{д}} + W_{\text{т}} + W_{\text{м}} = 1730,2$ (тыс. куб.м)

Охрана окружающей среды

Загрязнённый сток с проектируемой территории поступает в реку Обь. Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Филтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли – основные источники загрязнения почв и грунтовых вод. В качестве мероприятий, исключающих загрязнение поверхностного стока промышленными загрязнениями, являются:

– локализация на промплощадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы и системы вентиляции,

– устройство автономных систем канализации на всех территориях промпредприятий, локальная очистка от всех специфических, для этих предприятий, загрязнений и сброс в водоприёмники и городские системы ливневой канализации в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промливневой канализации должны принимать весь сток с территории предприятий, не допуская его на жилую застройку, транспортные магистрали и улицы.

– запрет вывозки загрязнённого снега на сельские свалки. Он должен либо складироваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных сооружениях своих предприятий.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа с нормативной санитарно-защитной зоной 50 м.

Очистка поверхностного стока.

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды, СП 32.13330.2012 и «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с сельтебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы.

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ёмкостных сооружений, заглублённых ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонепфтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

Пескоилоуловители предназначены для улавливания и сбора песка, взвешенных, плавающих веществ.

Принцип действия пескоилоуловителя основан на гравитации: сточная вода поступает в приёмный отсек установки, где происходит частичное снижение её скорости. Затем в рабочей части уловителя, по мере движения воды, скорость течения снижается до такой степени, что взвешенные вещества, находящиеся в воде, начинают осажаться на дно отделителя. Скопившийся на дне уловителя осадок удаляется через стоки для откачки осадка. Частично освоенная от взвешенных веществ вода проходит дополнительную очистку на тонкослойных фильтрующих блоках.

Нефтеуловители (нефтеуловители) представляют собой оборудование полной заводской готовности, предназначенное для улавливания и сбора нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод. Нефтеуловитель эффективно устранивает нефтепродукты из сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, а по взвешенным веществам – до 12 мг/л. Вода, подающаяся на очистку в нефтеуловитель должна иметь следующие параметры: содержание взвешенных веществ не более 200 мг/литр, нефтепродуктов не более 100-120 мг/литр. Эти параметры обеспечивает установленный перед нефтеуловителем пескоилоуловитель.

В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. Опыт проектирования аналогичных очистных сооружений показывает, что принятая система очистки обеспечивает эффект очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов на 95%. Более подробно эффект очистки в зависимости от исходных данных по загрязнению поверхностного стока должен быть определён на дальнейших стадиях проектирования.

Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до ПДК рыбохозяйственного водоёма.

Объёмы загрязнений, поступающих и задержанных на очистных сооружениях за год, приведены в таблице 3.8-2.

Таблица 3.8-2

Объёмы загрязнений, поступающих и задержанных на очистных сооружениях за год

Вид загрязнений	Годовое количество поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения, тыс. м ³	Средние концентрации загрязнений в поверхностном стоке, кг/м ³	Объёмный вес загрязнений, кг/м ³	Годовой объём загрязнений, м ³	Годовой вес загрязнений, т
1	2	3	4	5	6
Взвешенные вещества	1730,2	3,5	1500	4037,1	6055,7
Нефтепродукты	1730,2	0,016	900	30,8	27,7

Таблица 3.8-3

Количество загрязнений, задержанных очистными сооружениями за год.

Вид загрязнений.	1 степень очистки, т.	2 степень очистки, т.	Всего, т.
1	2	3	4
Взвешенные вещества	5656,1	96,8	5752,9
Нефтепродукты	25,5	0,8	26,3

Перед выпуском в водоём сточные воды проходят доочистку на безнапорных сорбционных фильтрах.

Твёрдый осадок и плавающий мусор отвозят на поселковую свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений.

3.9. Санитарная очистка

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно – бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно – бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с утвержденной Генеральной схемой очистки города.

Уборка городских территорий включает: уборку городских дорог; уборку территорий жилой, смешанной и промышленной застройки; уборку мест массового посещения; сбор и вывоз отходов производства и потребления.

В городе Искитиме приняты системы мусороудаления посредством:

мусоропровода и через контейнерную площадку;

непосредственно через контейнерную площадку;

мусоровоза по кольцевым маршрутам;

иными способами в соответствии с законодательством.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин бытовые отходы в городах следует удалять по единой централизованной системе.

Вывоз отходов производства и потребления осуществляется специализированными организациями на основании договоров с лицами с соблюдением Порядка сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов на территории города Искитима.

Отходы производства и потребления подлежат сбору, сортировке, переработке, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды. Раздельному сбору с последующей передачей на переработку подлежат следующие виды отходов: отходы бумаги и упаковки, текстильных материалов, отходы полимеров (полиэтилен, упаковка, ПЭТ-бутылки, одноразовая посуда), аккумуляторы, автошины, лом и отходы черных и цветных металлов.

Контейнерные площадки и контейнеры для сбора отходов производства и потребления на городских территориях должны размещаться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Для установки контейнеров должна быть оборудована контейнерная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) с трех сторон и имеющая подъездной путь для специального транспорта.

Крупногабаритные отходы должны собираться на специально отведенных площадках.

На территориях индивидуальной жилой застройки вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по кольцевым маршрутам или из установленных одиночных контейнеров или контейнерных площадок. Места для установки одиночных контейнеров или контейнерных площадок определяются администрациями районов по согласованию с уполномоченным органом в области надзора.

Сбор твердых бытовых отходов (в том числе остившей золы и шлака) по кольцевым маршрутам с территорий индивидуальной жилой застройки производится в специальную тару (плотные мешки, коробки), которая выносятся в установленное время к месту остановки.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно – бытового назначения, вывозят транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно – бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения специфическими объектами очистки следует считать: медицинские учреждения, ветеринарные объекты, пляжи.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

Специальные площадки для крупногабаритных отходов оборудуются для накопления отходов, по габаритам не помещающихся в стандартные контейнеры вместимостью 0,6 или 0,75 куб. м (старая мебель, холодильники, остатки от текущего ремонта квартир и другие предметы).

Специальные площадки для крупногабаритных отходов должны иметь ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5 м, бетонное или асфальтовое покрытие с уклоном в сторону проезжей части, удобный подъездный путь с твердым покрытием.

Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения.

Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установок контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать («сменяемой» системе - не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» - после опорожнения), деревянные сборники - дезинфицировать (после каждого опорожнения).

Во вновь строящихся жилых домах 5 этажей и более следует устраивать мусороприемники в соответствии с требованиями ВСН 8-72.

Вход в мусороприемную камеру необходимо изолировать от входа в здание и в другие помещения. Пол камеры должен быть на одном уровне с асфальтированным подъездом.

Мусоропровод, мусороприемная камера должны быть исправными. Крышки грузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках должны иметь плотный привод, снабженный резиновыми прокладками в целях герметизации и шумоглушения. В жилых домах, имеющих мусоропроводы, должны быть обеспечены условия для еженедельной чистки, дезинфекции и дезинсекции ствола мусоропровода, для чего стволы оборудуются соответствующими устройствами.

Для дезинфекции каналов мусоропроводов следует применять растворы: лизола (8 - 5%), креолина (8 - 5%), нафтализола (15 - 10%), фенола (3 - 5%), метасиликата натрия (1 - 3%). Время контакта - не менее 0,5 часа. Металлические емкости, контейнеры и каналы мусоропроводов дезинфицировать хлорактивными веществами и их растворами категорически запрещается.

Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

Твердые бытовые отходы будут вывозиться на полигон ТБО. Промышленные, не утилизируемые на производстве отходы вывозят транспортом предприятий на специальные полигоны или сооружения для промышленных отходов.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются водонепроницаемые выгребные ямы. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Дворовые уборные должны иметь надземную часть, выполненную из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков), водонепроницаемый выгреб глубиной не более 3 м и объемом, рассчитанным на численность населения, пользующегося уборной.

Содержание объектов накопления отходов, размещаемых в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, осуществляется за счет средств собственников указанных жилых домов.

Несанкционированное размещение всех видов отходов (временное скопление отходов, несанкционированная свалка), а также сжигание отходов без специальных установок на территории города Искитима запрещено.

В настоящее время система сбора твердых бытовых отходов в городе от многоэтажных домов плано-регулярная, от частных домов - контейнерная. Плановой очисткой охвачено 100% улиц.

Планируемое накопление бытовых отходов согласно Местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Искитим Новосибирской области, утвержденных 20.12.2016, советом депутатов г. Искитима решением № 41, в соответствии с СП 42.13330.2011 (приложение М), ГОСТ Р 51617-2000, приведено в таблице 3.9-1.

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйств, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода (при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов).

Таблица 3.9-1

Годовое количество отходов городского округа Искитим

Наименование отходов	Норма	Существующее положение	1-я очередь	Расчетный срок
Твердые бытовые отходы, тыс. т	392,95 кг на 1 чел./год	23,6	25,0	26,3
Смет с улиц, тыс. т	15 кг с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков	6,2	6,4	6,4

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на рынках, остановках городского транспорта.

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.

Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории.

Устройство на улицах палаток, ларьков, лотков для продажи фруктов и овощей должно быть согласовано с санитарно - эпидемио-логическими станциями. Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м, осуществляют предприятия торговли.

Механизированную мойку, поливку и подметание проезжей части улиц и площадей с усовершенствованным покрытием в летний период следует производить в плановом порядке.

Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения, скапливающиеся в прилотовой части дороги, не выбрасывались потоками воды на полосы зеленых насаждений или тротуар.

Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в улучшении микроклимата, в жаркое время года следует поливать.

Проезжую часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, для снижения запыленности воздуха и уменьшения загрязнений следует убирать подметально - уборочными машинами.

В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки либо на поля компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.

В зимний период при обработке дорожных покрытий химическими материалами для предотвращения образования водных растворов применяемых реагентов необходимо строго придерживаться установленных норм распределения химических реагентов.

Запрещается перемещение, переброска и складирование снега льда, загрязненного снега и т.д. на площади зеленых насаждений.

Накопление отходов, образующихся при проведении работ по строительству, капитальному ремонту или реконструкции объектов, осуществляется в местах, определенных в проектной документации.

Ответственность за обеспечение сбора и вывоза отходов, образующихся при проведении работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов, возлагается на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, выступающих подрядчиком при производстве работ, если иное не предусмотрено договором подряда.

Накопление промышленных отходов на предприятиях осуществляется в соответствии с действующими технологическими процессами и регламентами.

Промышленные отходы обезвреживаются, перерабатываются или повторно используются в порядке, установленном законодательством.

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа Искитим на комплексное развитие этих территорий

4.1. Изменение экологической ситуации

Учёт местных природно-климатических условий

На решение градостроительных задач влияют следующие природные факторы: климат, рельеф местности, растительный покров, гидрологические ресурсы, экологические условия, видовые качества местности.

Город Искитим расположен на берегах реки Бердь (приток Оби) вблизи ее впадения в Новосибирское водохранилище.

Береговая зона находится в удовлетворительном состоянии, в границах установленной водоохранной зоны находится жилая зона.

Территория характеризуется слабой защищенностью геологических структур от проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. Слабая защищенность водоносных горизонтов с поверхности, отсутствие надежных водоупоров в толще пород обуславливает площадное техногенное загрязнение первых от поверхности четвертичных водоносных горизонтов, и проникновение загрязняющих веществ в нижележащие палеогеновые и палеозойские горизонты.

Одним из благоприятных факторов состояния окружающей среды проектируемой территории является наличие зеленых насаждений естественного происхождения, которые представлены, в основном, сосновыми и березовыми высокобонитными насаждениями.

Основным фактором, характеризующим уровень загрязнения природной среды на той или иной территории, являются ассимилирующие способности объектов природной среды – атмосферы и гидросферы, определяющихся в абсолютном большинстве случаев особенностями климата.

Ассимилирующая способность атмосферы может быть охарактеризована потенциалом рассеивания атмосферы (ПРА), который для проектируемой территории равен $< 0,5$.

Таким образом, территория находится в зоне благоприятных условий рассеивания примесей в атмосфере (ПРА $< 0,5$). Метеорологический потенциал атмосферы свидетельствует о преобладании процессов рассеивания примесей над процессами их накопления. Самоочищающая способность атмосферы – хорошая.

По санитарно-гигиенической оценке климато-метеорологических факторов НСО (Пивкин В.М.) условия проектируемой территории определяются как достаточно суровые; инсоляционные ресурсы и ресурсы УФР благоприятны; зимняя дискомфортность характеризуется интенсивной ветрометелевой деятельностью, летняя – избыточной солнечной радиацией. Здесь желательны мероприятия по корригированию микроклимата.

Пути корригирования микроклимата будут являться зимой ветер - и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно – строительных и инженерно – технических мероприятий.

Комплекс мер по охране от загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почвы и ландшафта.

Мероприятия по сохранению и улучшению воздушного бассейна.

Приоритетным направлением по обеспечению охраны атмосферного воздуха от загрязнения в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п, является снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от муниципальных котельных за счет установки ПГО в населенных пунктах Новосибирской области.

Степень загрязненности атмосферы на проектируемой территории является допустимой. С учетом существующего положения и перспектив развития здесь не следует ожидать существенных изменений в составе атмосферного воздуха. Однако функционирование объектов, имеющих выбросы, свидетельствует о необходимости проведения комплекса мер по защите воздушного бассейна, включающих в себя планировочные, технологические и технические мероприятия:

в целях улучшения санитарного состояния территории и снижения природного пылеобразования проектируется усовершенствованное покрытие улиц, тротуаров и площадей, полив и очистка автомагистралей;

предусматриваются размещение парков и скверов; проектируется устройство санитарно-защитных зон (СЗЗ) в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На СЗЗ требуется озеленение на площади не менее 50% наиболее устойчивыми к воздействию вредных веществ породами. Проектом рекомендуется следующий список деревьев и кустарников: береза бородавчатая и пушистая, клен остролистный, татарский, ива остролистная, русская, ясен обыкновенный, рябина обыкновенная, черемуха Маака, шиповник обыкновенный, бересклет бородавчатый, смородина черная и красная, сосна обыкновенная, тополь канадский, бальзамический, клен ясенелистный, липа мелколистная, спирея иволистная, калинолистная и др.;

централизация системы отопления, наиболее перспективными источниками тепла для новой индивидуальной 1-2 этажной застройки, не попадающей в зону действия тепловых сетей от централизованных источников тепла, являются поквартирные генераторы тепла с водяными системами отопления и совмещающими функции отопления и горячего водоснабжения;

в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду автотранспорта проектом рекомендуется запрещение использования этилированных бензинов, перевод части транспорта на газ, организацию эффективного контроля за техническим состоянием транспортных средств;

в целях повышения эффективности природоохранной деятельности на предприятиях и в целом в городе рекомендуется внедрение систем управления охраной окружающей среды в соответствии с международными стандартами (ИСО), которые приняты в РФ: ГОСТ Р ИСО 14001-98 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению» и ГОСТ Р ИСО 14004-98 (Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения функционирования);

использование современных методов, обеспечивающих независимый, всесторонний контроль и анализ воздействий от реализации проектов и хозяйственной деятельности на окружающую природную среду, например проведение экологического аудита предприятий, территорий, сертификации по экологическим требованиям предприятий, технологических процессов, систем управления охраной окружающей среды.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, почвы и ландшафта:

Защита населенных пунктов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных земель в Новосибирской области является важной и неотложной задачей. Только заблаговременное выполнение комплекса инженерных мероприятий позволит обеспечить стабильную защиту от притока поверхностных вод и влияния грунтовых вод на территориях Новосибирской области.

В рамках государственной программы планируется организовать проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохраных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области, и организацию 5 постов мониторинга водных объектов, что позволит в полном объеме выполнять работы, предусмотренные Положением об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 № 219.

Проектом предусматривается: создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки; ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация нарушенных земель;

развитие системы сбора и уничтожения биологических отходов; постепенно заменять дворовые выгребы на участках индивидуальной застройки биотуалетами в домах, а также проложить по всей территории сеть ливневой канализации;

новая индивидуальная застройка в проекте предусматривается сразу с биотуалетами в домах или центральной канализацией;

кардинальным решением восстановления чистоты реки и других водоемов является прекращение в них сброса неорганизованных хозяйственно-бытовых и производственных неочищенных стоков, ливневых и талых вод, расчистка и благоустройство береговой зоны;

ширина водоохранной зоны, с учетом сложившейся застройки устанавливается 200м, прибрежной полосы – 30м. Жилая застройка, попадающая в водоохранную зону, к расчетному сроку оборудуется централизованной канализацией. Предприятия, находящиеся в водоохранной зоне должны перейти на оборотную систему водоснабжения;

строительство в прибрежной полосе, за исключением пляжей, набережных и других объектов общего пользования, не допустимо;

застройка территорий, занятых лесами, исключается. Эти леса выполняют оздоровительные функции и предназначены для сохранения благоприятной экологической обстановки;

проведение паспортизации и мероприятий по сохранению естественного ландшафта и биологического разнообразия природной территории»;

проектом предусматриваются мини-парки и рекреационные зоны в жилой застройке;

в целях охраны почвенного покрова и ландшафта рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова. Необходимо приведение в порядок полос отчуждения территорий, примыкающих к магистралям, складских и коммунальных территорий и создание единой системы зеленых насаждений;

устройство содержание в надлежащем порядке зон санитарной охраны водозаборов;

осуществление мероприятий по экологическому образованию и воспитанию.

В целях улучшения экологической обстановки в городе и обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания на территории проектом предлагается следующая приоритетность решения экологических проблем:

Осуществление комплекса мероприятий по улучшению водоснабжения территории.

Реконструкция аварийных участков канализации.

Комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, листвы, снега и льда, со сбором и вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, листвы, снега и льда, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану окружающей среды.

Государственная поддержка организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами, образующимися у населения (физических лиц), в том числе утилизации отходов эксплуатации автотранспортных средств, утилизации отходов электронного оборудования, утилизации, обезвреживанию (уничтожению) биологических отходов, обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, отходов гальванических элементов, зарекомендовала себя как эффективная мера, позволяющая уменьшить объемы захоронения отходов и вовлечь в оборот вторичное сырье (отходы полиэтиленовой бутылки, полиэтиленовой пленки, алюминиевой банки, макулатура, картон, стеклотара, тряпье, пластмасса и др.).

Для лесопарка - создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка.

В целях повышения эффективности природоохранной деятельности на предприятиях и в целом в городе рекомендуется внедрение систем управления охраной окружающей среды.

Развитие рекреационного хозяйства.

Совершенствование форм и методов экологического образования, воспитания и информационно-просветительской деятельности.

Объем капиталовложений подсчитан ориентировочно по укрупненным показателям и составит в ценах:

1984 г. – 11,1 млн. руб. на расчетный срок,

2016 г. – 965,47 млн. на расчетный срок.

5. Границы города Искитима

Согласно Техническому заданию на выполнение проекта генерального плана города Искитима Новосибирской области границы проектируемой территории определяются границами городского округа Искитим Новосибирской области в соответствии с Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» и не изменяются.

Граница города установлена и сведения о ней внесены в единый государственный реестр недвижимости. Перечень земельных участков, которые входят в границы населенного пункта, входящего в состав городского округа, с указанием категорий земель, к которым отнесены эти земельные участки, и целей их планируемого использования также внесены в единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с п. 19 ст. 24 Градостроительного кодекса РФ При подготовке в составе проекта генерального плана поселения или городского округа карты границ населенных пунктов в границы населенного пункта подлежит включению земельный участок из земель лесного фонда в случае, если все его границы являются смежными с земельными участками, расположенными в границах населенного пункта (с учетом сохранения в отношении такого земельного участка ограничений в соответствии с частью 6_1 статьи 36 настоящего Кодекса). В связи с чем при условии проведения кадастровой процедуры раздела земельного участка с КН 54:07:000000:396 с сохранением исходного в измененных границах (категория земель – земли лесного фонда) возможно включение в границы населённого пункта двух контуров данного участка.

Проектом предлагается изменение границы населённого пункта в соответствии с таблицей 5.1-1.

Таблица 5-1

Перечень земельных участков включаемых в границы населённого пункта

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Площадь всего, га	Площадь Включаемая/исключаемая, га	Планируемое использование
Площадь города в установленных границах			4288,07		
1	Кадастровый квартал 54:33:070202	Земли неразграниченной государственной собственности	1230,95	2,54	Под индивидуальную жилую застройку
2	54:33:040601:5	Земли населённых пунктов	1,44	1,44	Для строительства ледового дворца спорта
3	54:33:000000:346	Земли населённых пунктов	0,05	0,05	В целях эксплуатации нежилого здания (магазина)
4	54:33:040604:2	Земли населённых пунктов	0,13	0,13	Зона транспортной инфраструктуры
5	54:33:040604:6	Земли населённых пунктов	0,07	0,07	Для эксплуатации станции технического обслуживания
6	54:33:040604:1	Земли населённых пунктов	0,96	0,96	Для эксплуатации АЗС
7	Кадастровый квартал 54:33:040604	Земли неразграниченной государственной собственности	15,50	0,012	Зона транспортной инфраструктуры
8	Кадастровый квартал 54:33:040602	Земли неразграниченной государственной собственности	8,57	0,001	Зона транспортной инфраструктуры
9	54:33:060513:7	Земли населённых пунктов	0,16	0,16	Индивидуальное жилое строительство
10	54:33:070801:17	Земли населённых пунктов	0,12	0,12	Индивидуальное жилое строительство
Площадь населенного пункта			4293,55		

6. Техничко-экономические показатели проекта

Таблица 6-1

Основные технико-экономические показатели проекта

№ п.п.	Показатели	Ед. измер.	2017 г.	1я очередь (2027г.)	Расчетный срок (2037г.)
1	Территория				
	Площадь городского округа в установленных границах	га	6162,39	6162,39	6162,39
	Площадь города в установленных границах по функциональному назначению	га	4288,07	4293,55	4293,55
	зона застройки индивидуальными жилыми домами	га	-	-	757,81
	зона застройки малоэтажными жилыми домами	"-	-	-	45,39
	зона застройки среднеэтажными жилыми домами	"-	-	-	174,56
	зона застройки многоэтажными жилыми домами	"-	-	-	31,80
	многофункциональная общественно-деловая зона	"-	-	-	4,27
	зона специализированной общественной застройки	"-	-	-	80,73
	зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования	"-	-	-	3,10
	зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования	"-	-	-	49,04
	зона объектов культуры	"-	-	-	1,83
	зона объектов здравоохранения	"-	-	-	42,06
	зона объектов религиозного использования	"-	-	-	2,01
	зона производственная	"-	-	-	1812,75
	зона объектов пищевой промышленности	"-	-	-	19,74
	зона объектов строительной промышленности	"-	-	-	45,35
	коммунально-складская зона	"-	-	-	203,4
	зона объектов коммунального обслуживания	"-	-	-	50,77
	зона объектов энергетики	"-	-	-	4,84
	зона объектов связи	"-	-	-	2,35
	зона объектов железнодорожного транспорта	"-	-	-	210,67
	зона объектов автомобильного транспорта	"-	-	-	45,66
	зона уличной и дорожной сети	"-	-	-	240,27
	зона ведения садового и дачного хозяйства	"-	-	-	630,56
	зона сельскохозяйственного использования	"-	-	-	83,15
	зона пчеловодства	"-	-	-	8,12
	зона объектов отдыха (рекреации)	"-	-	-	161,82
	зона причалов для маломерных судов	"-	-	-	6,66
	зона объектов спорта	"-	-	-	43,30
	зона лесов	"-	-	-	8,36
	зона водных объектов	"-	-	-	492,82
	зона территории общего пользования	"-	-	-	631,98
	зона курортной и санаторной деятельности	"-	-	-	6,86
	зона охраны природных территорий	"-	-	-	157,68
	зона территорий объектов культурного наследия	"-	-	-	0,06
	зона ритуальной деятельности	"-	-	-	67,58
	зона объектов специальной деятельности	"-	-	-	18,84
	зона режимных территорий	"-	-	-	7,26
2	Население				


	Численность населения	тыс. чел.	57,0	63,5	67,0
	Возрастная структура населения:	%	100,0	100,0	100,0
	дети до 15 лет	"-	19,2	19,4	17,4
	население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет)	"-	54,5	53,1	53,6
	население старше трудоспособного возраста	"-	26,3	27,5	29,0
3	Жилищный фонд				
3.1	Жилищный фонд - всего	тыс. кв.м общей площади квартир	1265,9	1841,5	2345,0
	В том числе:				
3.2	Из общего жилищного фонда:				
	в многоэтажных домах (9 и более эт.)	"-	147,3	147,3	147,3
	в домах средней этажности (4-8 эт.)	"-	598,5	598,5	754,6
	в малоэтажных многоквартирных домах (1-3 эт.)	"-	131,0	151,0	212,2
	в индивидуальных жилых домах с приквартирными земельными участками	"-	389,0	944,7	1230,9
3.3	Убыль жилищного фонда - всего	"-	-	26,0	57,0
3.4	Существующий сохраняемый жилищный фонд	тыс. кв.м общей площади квартир	-	1239,9	1208,9
3.5	Новое жилищное строительство - всего	"-	-	602,5	1136,1
3.6	Структура нового жилищного строительства по этажности				
	В том числе:				
	малоэтажное	"-	-	602,5	980,0
	из них:				
	многоквартирные малоэтажные жилые дома	"-	-	46,0	107,2
	индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками	"-	-	556,5	872,8
	жилые дома средней этажности	"-	-	0,0	156,1
	многоэтажные жилые дома	"-	-	0,0	0,0
3.7	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв.м/чел.	21,1	29,0	35,0
4	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения				
4.1	Детские дошкольные учреждения, всего	место	3699	4020	4240

4.2	Общеобразовательные школы, всего	-"-	7222	8292	8692
4.3	Амбулаторно-поликлинические учреждения, всего	посещения в смену	1324	1424	1524
4.4	Больничные учреждения, всего	койка	563	863	963
4.5	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты, всего	место	0	140	140
4.6	Социальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, всего	место	0	600	940
4.7	Спортивные залы общего пользования, всего	кв.м площади пола	22370	23450	23450
4.8	Бассейны общего пользования, всего	кв.м зеркала воды	0	1050	1670
4.9	Клубы, всего	мест	1060	5060	5360
4.10	Массовые библиотеки, всего	тыс. ед. хранения	88,2	388,2	402,2
4.11	Стационарные торговые объекты	кв. м площади торговых объектов	89 002,8	32 969,2	34 786,4
	в том числе:				
	стационарные торговые объекты по продаже продовольственных товаров	кв. м площади торговых объектов	22771,6	10 922,0	11 524,0
	стационарные торговые объекты по продаже непродовольственных товаров	кв. м площади торговых объектов	66231,2	22 047,2	23 262,4
4.12	Торговые объекты местного значения	объект	296	194	194
4.13	Торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках	торговое место	45	45	47
4.14	Торговые павильоны и киоски				
	по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции	объект	105	34	36
	по продаже продукции общественного питания	объект	10	4	4
	по продаже печатной продукции	объект	10	6	7
5	Транспортная инфраструктура				

5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса)	км	3,79	4,63	4,63
	Протяженность автомобильных дорог всего	км	173,9	173,9	177,15
	В том числе:	-"-			
	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения	-"-	-	13,66	13,66
	Транспортно-пешеходные магистральные улицы районного значения	-"-	-	14,0	14,0
	Улицы местного значения (с маршрутной сетью)	-"-	-	21,5	24,75
	Улицы и дороги местного значения в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах	-"-	-	15,0	15,0
	Плотность дорожной сети	км/км2	4,05	4,05	4,13
	Протяженность железных дорог (пассажироперевозки)	км	9,39	9,38	9,39
5.2	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)	автомобилей	нет данных	2540	2680
6	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории				
6.1	Водоснабжение				
6.1.1	Водопотребление - всего	тыс. куб. м/сут	25,69	27,35	31,45
6.2	Водоотведение				
6.2.1	Водоотведение - всего	тыс. куб. м/сут	21,93	23,42	30,70
6.3	Энергоснабжение				
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	тыс. кВт*ч/год	24031	25400	26800
6.4	Газоснабжение				
6.4.1	Газоснабжение - всего	Тыс. куб. м/год	2703,6	4611,6	4623,6
6.5	Санитарная очистка территорий				
6.5.1	Полигоны ТБО (за пределами города, в границах городского округа)	га	18,88	18,88	18,88
6.5.2	Свалки	га	-	-	-
7	Ритуальное обслуживание населения				
7.1	Общая площадь кладбищ (действующих)	га	58,23	58,23	58,23

Генеральный план

КАРТА ГРАНИЦ ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,



Генеральный план

КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



Генеральный план

КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Зоны специального назначения

-  зона ритуальной деятельности
-  зона объектов специальной деятельности
-  зона режимных территорий

Транспортная инфраструктура

-  железная дорога
-  автомобильная дорога федерального значения
-  проектируемая автомобильная дорога федерального значения (восточный обход г. Новосибирска)
-  проектируемая автомобильная дорога федерального значения (восточный обход г. Новосибирска) вар. 2
-  автомобильные дороги регионального, межмуниципального значения
-  магистральные улицы общегородского значения, улицы и дороги районного значения, улицы и дороги местного значения (существующие)
-  магистральные улицы общегородского значения, улицы и дороги районного значения, улицы и дороги местного значения (планируемые)
-  прочие автомобильные дороги
-  проектируемая транспортная развязка
-  железнодорожный вокзал
-  железнодорожная станция
-  железнодорожный переезд
-  ликвидируемый железнодорожный переезд
-  автомобильный тоннель
-  организованный транспортный пересадочный узел
-  автовокзал
-  мосты, путепроводы
-  пешеходные мосты
-  планируемые путепроводы

Инженерная инфраструктура

-  линии электропередачи 110 кВ
-  подстанция 110 кВ
-  линии электропередачи 220 кВ

Зоны с особыми условиями использования территории

-  установленные санитарно-защитные зоны
-  нормативные санитарно-защитные зоны планируемых объектов
-  установленная придорожная полоса федеральной автомобильной дороги
-  установленные охранные зоны линий электропередачи
-  нормативные охранные зоны линий электропередачи
-  установленные водоохранные зоны
-  нормативные водоохранные зоны
-  установленные прибрежные защитные полосы
-  нормативные прибрежные защитные полосы

Мероприятия инженерной подготовки

-  организация городской набережной
-  мероприятия по берегоукреплению

Объекты капитального строительства


Регионального значения

сущ.	1 очередь	расч. срок	ликвидир.	
			—	объекты здравоохранения
—			—	объекты дополнительного образования
—		—	—	объекты спортивного назначения
—		—	—	многофункциональный центр организации и предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области
	—	—	—	объекты культурного назначения
—		—	—	мусоросортировочный комплекс

Местного значения

	—	—	—	объекты среднего профессионального образования
			—	объекты среднего общего образования
				объекты детского дошкольного образования
	—	—	—	объекты дополнительного образования
	—	—	—	объекты спортивного назначения
		—	—	объекты культуры и искусств
			—	библиотеки
			—	почтовые отделения
—		—	—	кинотеатры, киноконцертные залы
	—	—	—	кладбище
	—	—	—	полигон ТБО
	—	—	—	пожарная часть

Фрагмент,
М 1:500



объект культурного наследия регионального значения - памятник «Памятник Каратаеву, погибшему в борьбе с японо-манчжурами» (И.В. Коротееву)»



граница территории объекта культурного наследия




граница охранной зоны объекта культурного наследия




выявленный объект археологического наследия - памятник археологии - поселение Петушиха-1

Генеральный план


КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
М 1:10 000



Генеральный план КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



КАРТА ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СТРУКТУРЕ НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
М 1:300 000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ

- ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСКИТИМ
- НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
- МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
- ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
- ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
- НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
- СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
- РАССМАТРИВАЕМОГО РАЙОНА
- АГЛОМЕРАЦИИ
- АГЛОМЕРАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

НОВОСИБИРСК НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

- ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
- ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ПЕРСПЕКТИВА)
- ДАЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ
- ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ
- ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ
- ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ (ПЕРСПЕКТИВА)
- КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
- ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
- СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПЕРСПЕКТИВА)
- КЛАДЕЙЩИ
- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПЕРСПЕКТИВА)
- ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ
- ОБЪЕКТОВ ВОДНОГО ФОНДА
- ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА АГЛОМЕРАЦИИ
- ЗОНА ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
- ЗОНА ИНТЕНСИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ
- ЗОНА РЕКРЕАЦИИ
- ОСНОВНЫЕ СВЯЗИ РАЙОНОВ

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

- проект ЗАКАЗНИКИ
- сущ. ЗАКАЗНИКИ
- ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
- ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ
- САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ
- КАРЬЕРЫ
- БОЛОТА
- РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
- ЛУГОВАЯ
- СТЕПНАЯ ТРАВЯНИСТАЯ
- ДЕРЕВНО-КУСТАНИКОВАЯ
- ПИТОМНИКИ, МОЛОДЬЕ ПОСАДКИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- АРЕАЛЫ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ

ИНЖЕНЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- ЛЭП 110 Кв
- ЛЭП 220 Кв
- ЛЭП 500 Кв
- НАЗЕМНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ
- ТЭЦ
- НЕФТЕПРОВОДЫ
- ВОДОЗАБОРЫ
- ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
- ПОЛИГОН ТБО

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

СТОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ УТОЧНЕННЫЕ

- ГЛИНЫ ОПЕУГОРНЫЕ
- ГЛИНЫ ТУГОПЛАВНЫЕ
- ИЗВЕСТИЯНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
- КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
- КРУПЧАНЫЕ ГЛИНЫ
- ПЕСКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
- ПЕСЧАНО - ГРАВИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- СТЕКЛЯНЫЕ ПЕСКИ
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ
- СУЛЬФИКИ ИРТИЧНЫЕ
- ТУГОПЛАВНЫЕ ГЛИНЫ
- ЦЕМЕНТНОЕ СЫРЬЕ, ИЗВЕСТИЯНИ

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

- УГОЛЬ
- АНТРАЦИТ
- ТОРФ

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ


- ЗОЛОТО

МЕТАЛЛЫ

- ОЛОВО
- ЦИРКОНИЙ ТИТАН


Генеральный план

КАРТА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ




Генеральный план

КАРТА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



Генеральный план

КАРТА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,



Генеральный план

КАРТА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,

